

Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul de studii la Gimnaziul "Taras Sevcenko"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Valoarea de deviz 558 895,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2	487,200	67,55 62,15	32 909,97 30 279,09
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	62,000	6,94 6,49	430,48 402,58
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2	150,000	86,00 32,47	12 899,55 4 869,90
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1cm)	m2	150,000	28,68 11,13	4 301,49 1 669,68
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte	m2	907,200	14,44 1,86	13 103,41 1 683,04

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat				
6	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	840,000	296,69 52,41	249 222,39 44 023,89
7	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	67,200	312,86 63,54	21 023,93 4 269,92
8	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	62,000	97,80 52,87	6 063,67 3 278,14
9	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	116,400	45,73 12,06	5 323,41 1 403,64
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	116,400	24,16 16,23	2 812,37 1 889,52
11	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din	m	83,500	198,94 58,44	16 611,28 4 879,64

1	2	3	4	5	6	7
		tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)				
12	RpCE26A apl Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc	20,000	357,09 52,18	7 141,87 1 043,55
13	RpCI19C	Revizuirea jgheaburilor innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm, si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel, executate de pe platforma telescopica sau schela de fatada	m	62,000	139,44 31,54	8 645,55 1 955,38
14	RpCI21C	Revizuirea burlanelor din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatfoma telescopica sau schela de fatada.	m	45,000	96,68 24,12	4 350,62 1 085,29
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,000	57,98 57,98	1 739,25 1 739,25
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	30,000	51,48 51,48	1 544,45 1 544,45
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	30,000	123,84 0,00	3 715,20 0,00
Total Lucrari de constructie						391 838,89
Incluziv salariu						106 016,96
Cheltuieli directe			lei		391 838,89	
Fondul social			24,00 %		25 444,07	
Transportarea materialelor			5,00 %		13 365,61	

Total	100,00 +	430 648,57
Cheltuieli de regie	5,00 %	21 532,43
Total	100,00 +	452 181,00
Beneficiu de deviz	3,00 %	13 565,43
Total	100,00 +	465 746,43
TVA	20,00 %	93 149,29

Total deviz: 558 895,72
Incluziv salariu 106 016,96

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)