

**Reparația sectoarelor de drum
afectate de calamitățile naturale
în localitatea Sarata Razesii,
raionul Leova.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03E2	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor de ardere internă și comandă hidraulică, în pământ argilos înmuiat cu apă, descarcare în autovehicule teren catg.I.	100 m ³	8,600
2	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km.	T	1118,000
3	TsC21B1	Săpătura mecanica sâcu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II.	100 m ³	4,500
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg II.	100 m	34,000
5	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.	100 m ³	6,900

6	DE15A	Sapatura în platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintelor.	m ³	410,000
7	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, în impietruiri fara adunarea materialului.	100 m ³	8,500
8	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare si innoiroire.	m ³	1 700,000

Conducătorul Grupului de lucru



Serghei BOSTAN

Serghei BOSTAN