

**Lucrari de reparatie capitale a birourilor
etajelor 4 si 2 din incinta Consiliului Raional**

Causeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

Aprobat
WinCalea

Deviz-oferta No

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)



No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Cantitate conform statelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Etaul 4		
		1.1.1. Demolari		
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	718,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	287,2400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	35,9050
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	35,9050
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	14,3620
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,7715
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Birou 401 si 403)	m2	94,1000
	7122050013400	Zidar	h-om	11,2920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,1150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,7050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9410
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Birou 401)	m2	6,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0024
	4100126202818	Apa	m3	0,0682
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4092
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti (Birou 403)	m2	47,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	22,2310
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,2310
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavan (Birou 403)	m2	16,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,6140
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,6140
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	222,6500
	7132040012700	Parchetar	h-om	51,2095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,2095
	2320166200729	Parchetin	l	6,6795
	4100126202818	Apa	m3	6,6795
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,6795
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	34,3900
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,2853
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2853
	2320166200729	Parchetin	l	0,8598
	4100126202818	Apa	m3	1,0317
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3756
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	274,2000

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	30,1620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,1620
	4100126202818	Apa	m3	8,2260
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,2260
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) Birou 417, 414 si 401	m2	5,5800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1718
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1718
10	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Birou 414)	kg	52,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0416
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2600
11	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	16,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,8800
12	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	16,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	259,2000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,2800
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,4000
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	28,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	7,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,7600
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, I.=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0840
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,7000
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	28,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,0800
15	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	28,0000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,9680
Total				
Total Demolari				
		1.1.2. Tavan		
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	242,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,3900
	7422010060100	Timplar	h-om	497,3300
	2874136313300	Diblu din metal	buc	970,4000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	254,7300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,6390
17	CF59F	Placarca suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5	m2	23,2000

1	2	3	4	5
		mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinda din beton		
	9310060019930	Muncitor	h-om	87,4037
	26621027010002	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	24,4818
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	48,3807
	2710703520285	Profil de suport	m	97,9272
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	97,9272
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	104,4557
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	19,3523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	41,9688
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,0401
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	105,6215
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 246,2402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1438
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,1946
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6960
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,4800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1600
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	24,4737
	4100126202818	Apa	m3	0,0232
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0232
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6960
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,4800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1600
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, vopsea lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,7600
	24301161038006	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea lavabila	kg	9,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3920
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0464
Total				
Total Tavan				
		1.1.3. Pereti		
22	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (birou 417)	m2	1,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3953
	26621027010002	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	2,0050
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,4035
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2009
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,9668
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4873

1	2	3	4	5
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,4464
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5175
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1671
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,8642
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	24,6516
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0122
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0802
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (Norma 0,27 kg/m2)	m2	765,4000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	107,1560
	24302261010102	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	206,6580
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,2700
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Birou 403)	m2	47,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	66,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	497,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3318
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1376
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1896
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3792
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (La ferestre)	m2	20,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,7200
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	6,0000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	292,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,2240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5800
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,5920
26	CK26B	Corniere din aluminiu (Nota : suruburile se exclud)	m	76,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	24,5760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1440
	274312354902610	Corniere din aluminiu	m	76,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7680
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	765,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	933,7880
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 464,9560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,4666
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,2464
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm) (Ksalariu - 2, Kmateriale si utilaj - 5)	m2	765,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	367,3920

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 472,6100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,2320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,4810
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	765,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	153,0800
	261412260191313	Impaslitura din fibra de sticla tip 80 gr/m2	m2	841,9400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	114,8100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2296
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	797,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	358,8750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	79,7500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	841,2827
	4100126202818	Apa	m3	0,7975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7975
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	797,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,9250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	119,6250
	810741	Hirtic pentru slefuit uscata	buc	39,8750
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, vopsea lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	797,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	438,6250
	24301161038006	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea lavabila	kg	319,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,8500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	398,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,8750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5950
Total				
Total Pereti				
		1.1.4. Pardosea		
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric (Bariera contravaporilor)	m2	274,2000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	54,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,7100
	268213260046520	Bariera contravaporilor	m2	324,7899
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 389,1120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7420
34	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	274,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	153,5520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,1940
	266310210000121	Polisterobeton	m3	19,6738
	4100126202818	Apa	m3	6,3340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,1940
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,1516
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	274,2000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	273,1032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,5172
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	15,0207
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 917,2360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,1172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5517
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,6552
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,4621
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	274,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,0814
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 108,1181
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,4007
	4100126202818	Apa	m3	0,5511
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,7582
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3710
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12mm, cl.33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	274,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	315,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,1300
	267011220405123	Placi din laminat gr.12mm, cl.33	m2	290,7891
	1111000100048	Strat sintetic	m2	290,7891
	203012294676623	Plinte din PVC	m	249,2478
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,2260
38	CK26B	Profil de trecere la usi din aluminiu	m	16,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,2160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3040
	274312354902625	Profil de trecere la usi din aluminiu	m	16,3000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	65,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1630
Total				
Total Pardosea				
		1.1.5. Timplarie		
39	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (MDF)	m2	3,7800
	7422010060100	Timplar	h-om	5,5566
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9450
	203011293000024	Usi interioare si exterioare din lemn (MDF)	m2	3,7800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3213
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,7010
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,8316
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0756
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000
41	CK26B	Montarea baghetelor din lemn pentru protectie pereti (din laminat l-0.2m)	m	110,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	35,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8000

1	2	3	4	5
	27431235490268	Laminat l-0.2m	m	110,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	440,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1000
Total				
Total Timplarie				
		1.1.6. Incalzire		
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Fara pretul radiatoarelor)	buc	16,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,4000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1280
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000
	7875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	64,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,0000
Total				
Total Incalzire				
		1.1.7. Coridor		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,6000
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, vopsea lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,6000
	24301161038006	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea lavabila	kg	52,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,9200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2640
45	CN16C	Vopsitorii cu lacuri la pereti, executate cu lac in 2 straturi	m2	132,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	92,4000
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	26,4000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	9,2400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,6000
Total				
Total Coridor				
		1.1.8. Electricitate		
46	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	52,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,6000
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	148,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,8800
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	16,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9600
49	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (Fara pretul	buc	52,0000

1	2	3	4	5
		corpului de iluminat)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	48,8800
	2051142950700	Dibluri	buc	104,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	104,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,1600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	10,4000
50	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul prizei si dozei)	buc	148,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	59,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7400
	2051142950700	Dibluri	buc	296,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	296,0000
51	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul interupatorului si dozei)	buc	16,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000
	2051142950700	Dibluri	buc	32,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	32,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	32,0000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	32,0000
52	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm	m	8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,3600
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	8,2400
	2051142950700	Dibluri	buc	8,0000
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	8,2400
Total				
Total Electricitate				
Total				
Total Etajul 4				
		1.2. Etajul 2		
		1.2.1. Demolari		
53	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	586,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	234,7600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,3450
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	29,3450
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	11,7380
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,8035
54	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	34,8100
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,3987
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3987
	2320166200729	Parchetin	l	0,8703

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	1,0443
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3924
55	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	242,9000
	7132040012700	Parchetar	h-om	26,7190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,7190
	4100126202818	Apa	m3	7,2870
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,2870
56	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	19,8000
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,8600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,4340
	4100126202818	Apa	m3	0,0198
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1980
57	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	14,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,5200
58	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	12,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	194,4000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,9600
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,6000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,8000
59	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	19,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,7300
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0570
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,4750
60	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	19,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,8400
61	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	19,0000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,0140
Total				
Total Demolari				
1.2.2. Tavan				
62	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinda din beton	m2	20,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	76,8550
	26621027010002	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	21,5271
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	42,5416
	2710703520285	Profil de suport	m	86,1084
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	86,1084
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	91,8490
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	17,0167
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	36,9036

1	2	3	4	5
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,7939
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	92,8741
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 095,8319
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1265
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,8091
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6120
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0200
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	21,5200
	4100126202818	Apa	m3	0,0204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0204
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6120
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0200
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, vopsea lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,2200
	24301161038006	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea lavabila	kg	8,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0408
Total				
Total Tavan				
1.2.3. Pereti				
67	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatatie (birou 213)	m2	2,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4675
	26621027010002	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	2,6381
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,8467
	2710703520285	Profil de suport	m	5,5275
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	2,5879
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	5,9044
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,9032
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,6809
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,2198
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,7687
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	32,4364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1055
68	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (birou 207)	m2	2,0000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,8160
	2513206621500	Banda de armare	m	4,0800
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	2,1420
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	12,2400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (Norma 0,27 kg/m2)	m2	586,9000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	82,1660
	24302261010102	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	158,4630
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,3450
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (La ferestre)	m2	19,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,2340
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	5,7000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	277,5900
	4100126202818	Apa	m3	0,2128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5010
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,5624
71	CK26B	Corniere din aluminiu (Nota : suruburile se exclud)	m	79,1000
	7422010060100	Timplar	h-om	25,3120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3280
	274312354902610	Corniere din aluminiu	m	79,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7910
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	586,9000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	716,0180
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 190,4660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,3651
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,3904
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm) (Ksalariu - 2, Kmateriale si utilaj - 5)	m2	586,9000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	281,7120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 196,3350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9345
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,9520
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,8035
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	586,9000
	7122050013400	Zidar	h-om	117,3800
	261412260191313	Impaslitura din fibra de sticla tip 80 gr/m2	m2	645,5900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	88,0350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1761

1	2	3	4	5
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	613,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	276,2100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,3800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	647,4976
	4100126202818	Apa	m3	0,6138
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6138
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	613,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,4140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	92,0700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,6900
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, vopsea lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	613,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	337,5900
	24301161038006	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea lavabila	kg	245,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,8280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	306,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,6900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2276
Total				
Total Pereti				
		1.2.4. Pardosea		
78	CE17A	Strat suplimentar polimeric (Bariera contravaporilor)	m2	242,9000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	48,5800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,1450
	268213260046520	Bariera contravaporilor	m2	287,7151
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 002,2440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4290
79	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	242,9000
	7123010010200	Betonist	h-om	136,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,0030
	266310710000121	Polisterobeton	m3	17,4281
	4100126202818	Apa	m3	5,6110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,0030
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,0202
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	242,9000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	241,9284
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,3214
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,3061
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 241,7820
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,9350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0321
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,0964
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,8386
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	242,9000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,4193

1	2	3	4	5
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 867,4759
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,9852
	4100126202818	Apa	m3	0,4882
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,1009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2145
82	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12mm, cl.33, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	242,9000
	7132040012700	Parchetar	h-om	279,3350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,4350
	267011220405123	Placi din laminat gr.12mm, cl.33	m2	257,5955
	1111000100048	Strat sintetic	m2	257,5955
	203012294676623	Plinte din PVC	m	220,7961
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,2870
83	CK26B	Profil de trecere la usi din aluminiu	m	11,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200
	274312354902625	Profil de trecere la usi din aluminiu	m	11,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	46,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1150
Total				
Total Pardosea				
		1.2.5. Timplarie		
84	CK26B	Montarea baghetelor din lemn pentru protectie pereti (din laminat l-0.2m)	m	72,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	23,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7600
	274312354902628	Laminat l-0.2m	m	72,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	288,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7200
85	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (l-0,3m)	m	19,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5840
	252110671839274	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (l-0,3m)	m	20,1960
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	80,7840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1980
Total				
Total Timplarie				
		1.2.6. Incalzire		
86	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Fara pretul radiatoarelor)	buc	14,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,1000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0560
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,7000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	56,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,5000
Total				
Total Incalzire				
		1.2.7. Coridor		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	137,0000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,1100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,5500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,8500
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, vopsea lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	137,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	75,3500
	24301161038006	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea lavabila	kg	54,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,2200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	68,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2740
89	CN16C	Vopsitorii cu lacuri la pereti, executate cu lac in 2 straturi	m2	137,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	95,9000
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	27,4000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	9,5900
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,8500
Total				
Total Coridor				
		1.2.8. Electricitate		
90	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	132,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,9200
91	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
92	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul prizei si dozei)	buc	132,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6600
	2051142950700	Dibluri	buc	264,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	264,0000
93	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul prizei si dozei)	buc	12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	24,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	24,0000
94	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm	m	6,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,5200
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	6,1800
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	6,1800
Total				
Total Electricitate				
Total				
Total Etajul 2				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
2. Lucrari de montare				
2.1. Eatajul 4				
95	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic - doar manopera si utilajul	buc	16,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,4000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,5600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,9200
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	2,2400
Total				
Total Eatajul 4				
2.2. Eatajul 2				
96	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic - doar manopera si utilajul	buc	12,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	52,8000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,9200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,4400
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	1,6800
Total				
Total Eatajul 2				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu