

**Капремонт на местных автодорогах с
устройством сплошного покрытия, а/б смесью
горячим способом по ул. Комсомольская от
№83 до №131 в с. Кортен**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 856 708,35 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Участок от ул. Комсомольская от №83 до №131 (L=534.0 m; b=5,0 m; S=2670,0 m2;) | | | | |
| 1 | DI155Ak=0,6 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) | m2 | 2 670,000 | 18,85 | 50 341,617 |
| 2 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой) | 100m2 | 2 670,000 | 8,76 | 23 375,850 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 1,060 | 11 499,50 | 12 189,470 |
| 4 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков) | t | 18,000 | 2 066,36 | 37 194,442 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|--|-----|-----------|--------|---|
| | | асфальтобетона) | | | | |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA16 rul 50/70 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) | m2 | 2 670,000 | 199,92 | 533 776,574 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 656 877,953 |
| | | Total Участок от ул. Комсомольская от №83 до №131 (L=534.0 m; b=5,0 m; S=2670,0 m2;) Inclusiv salariu | | | | 656 877,953 13 523,286 |

| | | | | |
|--|--|--|------|-------------------|
| | | Total | lei | 656 877,96 |
| | | Asigurarea sociala | 24 % | 3 245,59 |
| | | Total | | 660 123,55 |
| | | Cheltuieli de regie | 5 % | 33 006,18 |
| | | Total | | 693 129,73 |
| | | Beneficiu de deviz | 3 % | 20 793,89 |
| | | Total | | 713 923,62 |
| | | TVA | 20 % | 142 784,72 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 856 708,35 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Капремонт на местных автодорогах с устройством сплошного покрытия, а/б смесью горячим способом по ул. Комсомольская от №83 до №131 в с. Кортен

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 856 708,35 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 133,500 | 70,00 | 9 345,000 |
| 2. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 59,690 | 70,00 | 4 178,286 |
| Total manopera | | | | | | 13 523,29 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---|----|---------|-----------|-------------------|
| 1. | 11110001000131 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 | t | 250,980 | 1 935,20 | 485 696,496 |
| 2. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 8,010 | 1 935,20 | 15 500,952 |
| 3. | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 18,180 | 1 935,20 | 35 181,936 |
| 4. | 23203226000401 | Bitum | t | 1,092 | 11 000,00 | 12 009,800 |
| 5. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 29,370 | 19,50 | 572,715 |
| 6. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 51,264 | 15,20 | 779,213 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 549 741,11 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 29,156 | 850,00 | 24 782,940 |
| 2. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,318 | 565,00 | 179,670 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 14,151 | 425,60 | 6 022,666 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 14,151 | 425,60 | 6 022,666 |
| 5. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,394 | 425,60 | 1 018,886 |
| 6. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,718 | 402,12 | 288,803 |
| 7. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 14,738 | 750,20 | 11 056,298 |
| 8. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 29,156 | 365,45 | 10 655,206 |
| 9. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 95,906 | 350,20 | 33 586,421 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 93 613,56 |

| | | |
|--------------------|------|------------|
| Total | lei | 656 877,96 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 3 245,59 |

| | | |
|---------------------|------|------------|
| Total | | 660 123,55 |
| Cheltuieli de regie | 5 % | 33 006,18 |
| Total | | 693 129,73 |
| Beneficiu de deviz | 3 % | 20 793,89 |
| Total | | 713 923,62 |
| TVA | 20 % | 142 784,72 |

Total deviz: 856 708,35

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Капремонт на местных автодорогах **Investitor**
с устройством сплошного покрытия, а/б
смесью горячим способом по ул.
Комсомольская от №83 до №131 в с.
Кортен

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|--|----------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Участок от ул. Комсомольская от №83 до №131 (L=534.0 m; b=5,0 m; S=2670,0 m2;) | | | | |
| 1 | DI155Ak=0,6 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) | m2 | | | 18,85 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 70,00 | 1,47 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 15,20 | 0,29 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 850,00 | 9,28 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 | 350,20 | 3,82 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 365,45 | 3,99 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50 341,617 |
| 2 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой) | 100m2 | | | 8,76 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 350,20 | 8,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 23 375,850 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | | | 11 499,50 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 11 000,00 | 11 330,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 565,00 | 169,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 189,470 |
| 4 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) | t | | | 2 066,36 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 1,0100 | 1 935,20 | 1 954,55 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 | 402,12 | 16,04 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 | 425,60 | 56,60 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 | 750,20 | 24,46 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 37 194,442 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA16 rul 50/70 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) | m2 | | | 199,92 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|---|------|--------|----------|-------------|
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 | t | 0,0940 | 1 935,20 | 181,91 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 935,20 | 5,81 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 19,50 | 0,21 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 425,60 | 2,26 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 425,60 | 2,26 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 750,20 | 3,98 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 533 776,574 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.