

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Sectia Cultura Singerei

2. Organizatorul procedurii de achiziție Sectia Cultura Singerei

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de iluminare la Casa de cultura din or. Singerei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,000
2	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3	2,000
3	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	2,000
4	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,000
5	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,000
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000
7	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a	m2	1,800

1	2	3	4	5
		accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010		
8	RpCH02A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare	m2	5,000
9	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	5,000
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampreatata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	5,000
11	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	5,000
12	RpCM21B	Inlocuirea placajelor cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi, din fibre din lemn de pin liate cu lignina, cu o fata din tapet textil, din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac in vascoza si fibre poliesterice) sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare, la pereti si tavane, in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm dispuse la 30 cm	m2	5,000
13	RpCO49C	Demontarea scaunelor din sala (doar manopera)	buc	400,000
14	CK54A	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea peste 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. Material marunt (ghips, cirpe)=1,002	m2	318,000
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	318,000

1	2	3	4	5
		1.2. Lucrari de constructie electrica		
16	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	1 200,000
17	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	12,960
18	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,180
19	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,200
20	Pret de piata	Cablu АПВБ6ШП 4*70MM	m	20,000
21	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,180
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,960
23	404-23	Caramida	buc	36,000
24	408-93	Nisip	m3	0,300
25	33-04-016-1	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din lemn cu un singur picior	buc	1,000
26	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior Stilp CB 95-3	buc	1,000
27	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,170
28	Pret de piata	Cablu SIP2 3*50+1*54.6	m	170,000

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Lucrari de montare exterioare		
29	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	13,000
30	RpEF23C	Demontari de armatura antiexploziva, reflector sau lampi monobloc pentru iluminatul de siguranta	buc	420,000
31	08-03-532-11	Asamblare din citeva posturi de comanda de butoane, destinatie comuna, montate pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 6	buc	3,000
32	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitinguri)=1,010	buc	3,000
33	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	0,200
34	Pret de piata	Cablu АПВББШП 4*70ММ	m	20,000
35	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ²	buc	2,000
36	Pret de piata	Mufa terminala 4KBHTП-1 70/120	buc	2,000
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,180
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,200
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,120
41	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc	1,000

1	2	3	4	5
		inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM TF 05-100		
42	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
43	08-03-521-15	Intreruptor cu sigurante pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
44	115000	Siguranta Fuzibila 125A	buc	3,000
45	115000	Siguranta Fuzibila 100A	buc	3,000
46	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000
47	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze MT-174-T1	buc	1,000
48	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor OPC1-B 400B	set	1,000
49	0111121	Consola CA 1500	buc	44,000
50	24521145	Clema PS-1-1	buc	2,000
51	136	Banda	m	20,000
52	24521145	Clama banda	buc	20,000
53	24525	Curea de stringere	buc	20,000
54	011112	Clema ES 1500	buc	3,000
55	24525	Papuc de cablu JG 10mm ²	buc	16,000
56	24525	Papuc de cablu JG 12mm ²	buc	8,000
		2.2. Lucrari de montare interioara		
57	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de distributie suspendat, ИЦМП-3. TGD	buc	1,000
58	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de avarie suspendat, ИЦПН-9. TDA	buc	1,000
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de distributie antiincendiar suspendat, ИЦПН-18. TDai;TDv(Climatizare,)	buc	5,000

1	2	3	4	5
		TI-1;TI-2;TI-3: (de distributie)		
60	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de distributie suspendat, ЩПН-24. TD-1-TD7.	buc	7,000
61	08-03-526-1	Montarea automatelor mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	160,000
62	540-4022	Intreruptor BP 32-35	buc	2,000
63	540-4022	Intreruptor BA 47-29/3p C32A	buc	2,000
64	540-4022	Intreruptor BA 47-29/3p C25A	buc	2,000
65	540-4022	Intreruptor BA 47-29/3p C20A	buc	5,000
66	540-4022	Intreruptor BA 47-29/3p C16A	buc	6,000
67	540-4022	Intreruptor BA 47-29/1p C16A	buc	24,000
68	540-4022	Intreruptor BA 47-29/1p B4A	buc	4,000
69	540-4022	Sursa neintreruptibila UPS	buc	1,000
70	540-4022	Intreruptor BA 47-29/1p B6A	buc	35,000
71	540-4022	Intreruptor BA 47-29/1p B10A	buc	6,000
72	540-4022	Intreruptor BA 47-29/3p C6A	buc	2,000
73	08-03-596-6	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000	100 buc	0,310
74	08-03-596-6	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000 DTS	100 buc	0,080
75	08-03-596-6	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000 Iluminat exterior	100 buc	0,060
76	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console Tip Alfa Polonia	100 buc	0,060
77	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 LED Panel 15W	100 buc	0,300
78	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Tip natali Lampardi LP103.6	100 buc	0,140

1	2	3	4	5
79	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 tip LPO	100 buc	0,560
80	08-03-594-17	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Tip LPO	100 buc	0,460
81	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console. Scimbator de culoare	100 buc	0,180
82	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 Bra	100 buc	0,060
83	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1EXIT	100 buc	0,180
84	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 BZG-200	100 buc	0,020
85	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 Lampa inundatii 400W	100 buc	0,020
86	540-402245	Bec incandescent	buc	8,000
87	540-402245	Bec LED	buc	110,000
88	540-402245	Tub LED	buc	296,000
89	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 2P+PE	100 buc	70,000
90	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 2P Snaider	100 buc	4,000
91	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 1P Snaider	100 buc	30,000
92	540-402245	Prize 2P+PE	buc	70,000
93	540-402245	Intrerupatoare tip Schnaider	buc	34,000
94	540-402245	Cutii (doze) prize intrerupatoare	buc	104,000
95	540-402245	Rame (doze) prize intrerupatoare	buc	10,000

1	2	3	4	5
96	540-402245	Cutii (doze) distributie	buc	80,000
97	540-402245	Bloc de prize(6buc)	buc	8,000
98	540-402245	Buton de comanda BKI-216 3P	buc	3,000
99	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,230
100	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	19,200
101	Pret de piata	Cablu VVG IS 5*10-1	m	80,000
102	Pret de piata	Cablu VVG IS 5*6-1	m	100,000
103	Pret de piata	Cablu VVG IS 5*4-1	m	50,000
104	Pret de piata	Cablu VVG IS 5*2.5-1	m	30,000
105	Pret de piata	Cablu VVG IS 3*6-1	m	60,000
106	Pret de piata	Cablu VVG IS 3*4-1	m	180,000
107	Pret de piata	Cablu VVG IS 3*2.5-1	m	650,000
108	Pret de piata	Cablu VVG IS 3*1.5-1	m	1 800,000
109	08-03-482-5	INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 0,35 t	buc	1,000
110	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	27,700
		3. Utilaj		
111	Pret piata	Panou BZUM 1250*650*325 IP44	buc	1,000
112	Pretul firmei	Transformator TTI-066 50/5	buc	3,000
113	Pret de piata	Contor electric 3F MT 174-T1 5(10)A	buc	1,000
114	540-4022	Intreruptor BA 47-29/3p C50A	buc	1,000
115	Pret de piata	Intreruperupator basculant ПИС-250	buc	1,000
116	540-4022	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	2,000

1	2	3	4	5
117	540-4022	Separator de sarcina BH32-1P-20A	buc	1,000
118	540-4022	Separator de sarcina BH32-1P-63A	buc	8,000
119	540-4022	Intreruptor automat diuferential ABDT-32/2p-C20	buc	10,000
120	540-4022	Intreruptor automat diuferential ABDT-32/2p-C16	buc	12,000
121	540-4022	Intreruptor automat diuferential BD1 --63/4p-40A	buc	4,000
122	540-4022	Sursa neintreruptibila UPS	buc	1,000
123	Pret de piata	Intreupator UZO VDL 63-40A4P 100Ma	buc	4,000
124	Pret de piata	Generator SDG 20FS 16KW 380/220	buc	1,000
125	Pret piata	Dispozitiv de inchidere si deschidere cortina	buc	3,000
126	Pret piata	Proiector PAR LED 54*3W CRBW X-Graft SPO 54	buc	31,000
127	Pret piata	Proiector Spot de teatru tip DTS 300/500	buc	8,000
128	Pret piata	Proiector schimbator de culoare analog DJ LED par Light 18 pcs	buc	18,000
129	Pret piata	Corp de iluminat . Lustre pentru sala de activitati analog Alfa Polonia tip candeleabru metal,d45cm 5 lampi	buc	6,000
130	Pret piata	Corp de iluminat . LED Panel 15W 6500K IP23	buc	30,000
131	Pret piata	Corp de iluminat . Lustra pentru HOL analog LP103.6 Lampardi	buc	14,000
132	Pret piata	Corp de iluminat . LPO 4*90	buc	46,000
133	Pret piata	Corp de iluminat . LPO 2*90	buc	56,000
134	Pret piata	Corp de iluminat . exterior LED P=30W	buc	6,000
135	Pret piata	Corp de iluminat . evacuare EXIT Relux 6Wr LED P=30W	buc	18,000
136	Pret piata	Corp de iluminat . BZG-200	buc	2,000
137	Pret piata	Corp de iluminat . Lampa inundatii 400W	buc	2,000

1	2	3	4	5
138	Pret piata	Corp de iluminat .Bra analog TK460 MIKA/1	buc	6,000