

Amenajarea teritoriului grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3
(Copertina pentru copii tip A, tip B)

Valoarea de deviz 508 311,35 lei

Intocmit in prețuri curente 19.04.2001

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Copertina pentru copii tip A (3 buc)				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,394	858,00 0,00	338,05 0,00
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	47,10	17,92 0,00	844,03 0,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,394	118,72 9,28	46,77 3,65
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,90	63,70 63,70	312,11 312,11
Total Lucrari de terasamente					1 540,97	
Inclusiv salariu					315,76	
		1.2. Fundatii				
5	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta 100mm	100m2	0,48	2 024,67 210,57	971,84 101,07

1	2	3	4	5	6	7
6	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	9,60	1 070,09 176,24	10 272,86 1 691,94
7	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii	kg	578,91	13,06 1,64	7 559,85 948,69
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	132,06	12,60 1,33	1 664,56 175,58
9	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	19,50	1 110,40 114,40	21 652,88 2 230,88
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	52,80	77,55 37,10	4 094,59 1 959,09
Total Fundatii						46 216,57
Inclusiv salariu						7 107,26
1.3. Pereti						
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	1,008	1 257,04 136,05	1 267,10 137,14
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,36	14,77 3,06	936,10 193,95
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	124,80	13,88 2,16	1 731,90 270,12
14	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,90	1 832,60 245,20	14 477,51 1 937,05

1	2	3	4	5	6	7
15	CD05C1	Compartimentari din placi de fortan 190x120x390 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3	12,53	825,21 153,05	10 339,91 1 917,77
Total Pereti						28 752,51
Inclusiv salariu						4 456,01
1.4. Acoperis						
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,276	5 134,47 744,86	32 223,96 4 674,76
17	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,276	172,27 63,39	1 081,19 397,81
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V= 1,806m3)	m2	180,60	48,48 9,12	8 755,74 1 647,32
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	180,60	172,99 35,56	31 241,18 6 421,77
20	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	24,19	43,73 23,34	1 057,73 564,71
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambriuri pe ambele parti)	m2	48,38	48,37 30,92	2 340,14 1 495,91
Total Acoperis						76 699,95
Inclusiv salariu						15 202,29
1.5. Pardosele						
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,165	2 254,17 210,57	371,94 34,74
23	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu	m3	0,63	910,54 159,24	573,64 100,32

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
24	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,08	1 832,60 245,20	3 811,80 510,01
25	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	1,28	1 241,17 321,57	1 588,69 411,61
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,86	133,31 26,28	647,86 127,73
27	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar	m2	128,10	177,91 29,37	22 790,78 3 762,81
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	128,10	48,37 30,92	6 196,20 3 960,85
Total Pardosele						35 980,92
Inclusiv salariu						8 908,07
1.6. Finisari						
29	CI12A	Placaje din piatra naturala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	15,88	431,59 241,18	6 853,61 3 829,87
30	CN11A	Vopsitorii exterioare si interioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	208,91	34,84 13,91	7 278,84 2 906,77
Total Finisari						14 132,45
Inclusiv salariu						6 736,65
Total Copertina pentru copii tip A (3 buc)						203 323,36
Inclusiv salariu						42 726,04
2. Copertina pentru copii tip B (3 buc)						
2.1. Lucrari de terasamente						
31	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,315	857,93	270,25

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
32	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	37,80	17,92 0,00	677,38 0,00
33	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,315	118,75 9,28	37,41 2,92
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,97	63,70 63,70	252,87 252,87
Total Lucrari de terasamente						1 237,90
Inclusiv salariu						255,79
2.2. Fundatii						
35	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta 100mm	100m2	0,41	2 024,67 210,57	830,11 86,33
36	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	7,80	1 070,09 176,24	8 346,71 1 374,70
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii	kg	491,79	13,06 1,64	6 422,17 805,93
38	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	104,79	12,60 1,33	1 320,83 139,33
39	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	15,60	1 110,40 114,40	17 322,30 1 784,70
40	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,46	77,55 37,10	3 447,70 1 649,64
Total Fundatii						37 689,82

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						5 840,63
2.3. Pereti						
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	0,99	1 257,07 136,05	1 244,50 134,69
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	14,77 3,06	638,24 132,24
43	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	124,80	13,88 2,16	1 731,90 270,12
44	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,00	1 832,60 245,20	10 995,57 1 471,17
45	CD05C1	Compartimentari din placi de fortan 190x120x390 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3	10,04	825,21 153,05	8 285,15 1 536,66
Total Pereti						22 895,36
Inclusiv salariu						3 544,88
2.4. Acoperis						
46	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,418	5 134,42 744,86	27 818,30 4 035,67
47	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,418	172,27 63,39	933,38 343,43
48	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V= 1,314 m3)	m2	131,40	48,48 9,12	6 370,46 1 198,55

1	2	3	4	5	6	7
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	131,40	172,99 35,56	22 730,29 4 672,32
50	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	17,46	43,73 23,34	763,46 407,60
51	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambriuri pe ambele parti)	m2	34,93	48,37 30,92	1 689,56 1 080,04
Total Acoperis						60 305,46
Inclusiv salariu						11 737,60
2.5. Pardosele						
52	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,12	2 254,16 210,56	270,50 25,27
53	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,63	910,54 159,24	573,64 100,32
54	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,88	1 832,60 245,20	3 445,28 460,97
55	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,90	1 241,17 321,57	1 117,05 289,41
56	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,53	133,30 26,28	337,26 66,49
57	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar	m2	90,45	177,91 29,37	16 092,32 2 656,88
58	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	90,45	48,37 30,92	4 375,07 2 796,71
Total Pardosele						26 211,12

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						6 396,05
2.6. Finisari						
59	CI12A	Placaje din piatra naturala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	14,08	431,59 241,18	6 076,75 3 395,76
60	CN11A	Vopsitorii exterioare si interioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	167,33	34,84 13,91	5 830,11 2 328,23
Total Finisari						11 906,87
Inclusiv salariu						5 723,99
Total Copertina pentru copii tip B (3 buc)						160 246,53
Inclusiv salariu						33 498,94
Cheltuieli directe			lei		363 569,89	
Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %			22,50 %		17 150,62	
Cheltuieli de transport (PI3) * 4 %			4,00 %		11 059,73	
Total PI3+Asigur+Cheltu			100,00 +		391 780,24	
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %			6,00 %		23 506,81	
Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		415 287,05	
Beneficiu (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		8 305,74	
Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		423 592,79	
TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		84 718,56	

Total deviz: **508 311,35**
Inclusiv salariu **76 224,98**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)