

# Lista cu cantitațile de lucrări de pavare si asfaltare

| Nº crt.                                  | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări  | U.M.   | Cantitate |
|--|---------------------------|---|--------|-----------|
| 1  | 2                         | 3   | 4      | 5         |
| <b>Capitolul 1. Amenajarea terenului</b> |                           |   |        |           |
| 1  | TsC03F1                   | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разборка асфальбетонного покрытия)  | 100 m3 | 1,224     |
| 2  | TsI50B5                   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t      | 232,00    |
| 3  | TsC03F1                   | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  | 100 m3 | 5,37      |
| 4  | TsI50B5                   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t      | 886,00    |
| 5  | TsC18B 1                  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2   | 100 m3 | 5,37      |
| 6  | DI110                     | Amenajarea stratului de egalizare din balast (piatra sparta fr. 5x20 mm)  | m3     | 313,00    |
| 7  | DA12B                     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorrire, h-25 cm  | m3     | 273,00    |
| 8  | DG04B                     | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton  | m      | 148,00    |
| 9  | DE10E                     | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm   | m      | 294,00    |
| 10                                       | DG04B                     | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton  | m      | 198,00    |
| 11                                       | DE11A                     | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pretu incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  | m      | 198,00    |
| 12                                       | DA05A                     | Separarea manuala a materialul scarificat   | m3     | 46,00     |
| 13                                       | TsI50A5                   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t      | 92,00     |
| 14                                       | DB19C                     | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala   | m2     | 1 170,00  |
| 15                                       | DB19G                     | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 1 170,00  |
| 16                                       | DB16D                     | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  | m2     | 1 170,00  |
| 17                                       | DB16H                     | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m2     | 1 170,00  |
| 18                                       | AcE07C                    | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж чугунных люков на колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части типа III А, В, k=0,8 к з/пл ) | buc    | 14,00     |
| 19                                       | RpAcF0                    | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele   | buc    | 14,00     |

| 1  | 2         | 3   | 4   | 5      |
|----|-----------|---|-----|--------|
|    | 1A        | de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment  |     |        |
| 20 | AcE07C    | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B  | buc | 14,00  |
| 21 | DA06A2    | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, h=5 cm  | m3  | 20,40  |
| 22 | DA11B     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, h=10 cm   | m3  | 20,40  |
| 23 | DE13A     | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment   | m2  | 408,00 |
|    |           | <b>Capitolul 2. Pereu</b>   |     |        |
| 24 | DA03A     | Scarificarea manuala a platformei drumului  | m3  | 24,12  |
| 25 | TsC54A    | Strat de fundatie din nisip   | m3  | 8,62   |
| 26 | TsC54B    | Strat de fundatie din piatra sparta   | m3  | 15,51  |
| 27 | CB01A     | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile  | m2  | 8,62   |
| 28 | CC03C     | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg  | 120,61 |
| 29 | CG22A     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2  | 86,15  |
| 30 | CO02A1    | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar fara ciment marca M 100-T gata preparat de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment   | m2  | 86,15  |
|    |           | <b>Capitolul 3. Scara</b>   |     |        |
| 31 | RpCD02 C3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.   | kg  | 15,20  |
| 32 | RpCC02 C  | Cofraje mixte din panouri refoliosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm                                 | m2  | 0,58   |
| 33 | CA03F     | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3  | 0,17   |

