

Lucrari de reparatie capitala a drumului L523 de acces spre s. Pereni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 838 414,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. Carosabilul I :400m. B:5.5m				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	85,000	298,25	25 351,59
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	12,000	26,60	319,20
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,100	8,76	202,30
4	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	800,000	15,27	12 218,40
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.3l/m2	t	0,660	11 423,33	7 539,40
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi	t	259,600	2 071,23	537 690,88

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice BA16 h=5cm (118Kg/m2)				
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 +AI :2010 de 10cm	m2	410,000	68,64	28 141,87
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,000	595,40	2 381,60
		<i>Total</i>	lei			613 845,24
		Total Carosabilul I :400m. B:5.5m Inclusiv salariu				613 845,24 9 021,46
		<i>Total</i>	lei			613 845,24
		Total LCM Inclusiv salariu				613 845,24 9 021,46

		Total	lei	613 845,24
		Asigurare sociala	24 %	2 165,15
		Total		616 010,39
		Cheltuieli de regie	7 %	43 120,73
		Total		659 131,12
		Beneficiu de deviz	6 %	39 547,86
		Total		698 678,98
		TVA	20 %	139 735,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		838 414,78

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie capitala a drumului L523 de acces spre s. Pereni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 838 414,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	52,085	70,00	3 645,95
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,880	70,00	481,60
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	69,913	70,00	4 893,91
Total manopera						9 021,46

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	51,660	480,00	24 796,80
2.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	3,200	480,00	1 536,00
3.	14221022055070	Beton asfaltic BA 16	t	262,196	1 950,00	511 282,20
4.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	9,775	1 950,00	19 061,25
5.	23203226000401	Bitum	t	0,680	11 000,00	7 480,00
6.	23203226001101	Bitum	t	0,051	11 000,00	561,00
7.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,400	11 000,00	4 400,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,380	24,00	81,12
Total materiale de construcții						569 198,37

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1,200	110,00	132,00
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	4,250	250,00	1 062,50
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,550	750,00	1 912,50
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,198	300,00	59,40
5.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	13,360	300,00	4 008,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,239	500,00	2 619,50
7.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,400	120,00	48,00
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,184	350,00	64,40
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	34,527	350,00	12 084,45
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,868	320,00	4 757,76
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	2,550	120,00	306,00
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,463	850,00	7 193,55
13.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,680	450,00	306,00
14.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,680	385,00	261,80
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,912	350,00	319,20
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	1,401	350,00	490,35

	stropire				
	Total utilaje de construcții				35 625,41

Total	lei	613 845,24
Asigurare sociala	24 %	2 165,15
Total		616 010,39
Cheltuieli de regie	7 %	43 120,73
Total		659 131,12
Beneficiu de deviz	6 %	39 547,86
Total		698 678,98
TVA	20 %	139 735,80
Total deviz:		838 414,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a drumului Investitor Consiliul Raional Hincesti
L523 de acces spre s. Pereni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Carosabilul I :400m. B:5.5m				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			298,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,289	70,00	20,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	24,00	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 950,00	224,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,030	750,00	22,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	250,00	12,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	450,00	3,60
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	385,00	3,08
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,030	120,00	3,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	350,00	1,75
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			26,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	350,00	26,60
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	350,00	8,76
4	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			15,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344	70,00	2,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,003	70,00	0,21
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,004	480,00	1,92
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	11 000,00	5,50
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	300,00	5,01
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	120,00	0,06
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	110,00	0,17
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.3l/m2	t			11 423,33
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 000,00	11 333,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	300,00	90,00
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16 h=5cm (118kg/m2)	t			2 071,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	70,00	14,70
	14221022055070	Beton asfaltic BA 16	t	1,010	1 950,00	1 969,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	320,00	12,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	850,00	27,71
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 +AI :2010 de 10cm	m2			68,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	480,00	60,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,75
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	320,00	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
8	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg. II	100 m			595,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720	70,00	120,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,950	500,00	475,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.