


Reparatia str. P. Cazacu
(varianta alba) s. Andrusul de Jos
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-1218

Valoarea de deviz 549 338,61 lei

Intocmit in prețuri curente 07.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Petru Cazacu varianta alba				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,70	1 155,20 0,00	3 119,04 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	60,48 0,00	544,32 0,00
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h-10cm	m3	90,00	215,76 12,80	19 418,81 1 152,05
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	180,00	829,96 27,68	149 393,12 4 981,82
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3	1,00	1 229,20 0,00	1 229,20 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II.				
6	TsA19C	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare	m3	30,00	114,51 114,51	3 435,38 3 435,38
7	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	6,40	25 980,29 5 656,45	166 273,84 36 201,25
8	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 17 km	t	118,00	66,27 0,00	7 819,86 0,00

**Total Reparatia str. Petru
Cazacu varianta alba**

351 233,80

Incluziv salariu

45 770,51

Cheltuieli direct	lei	351 233,57
CASM (Π3) * 22,5 %	22,50 %	10 298,36
Total Π3+CASM	100,00 +	361 531,94
Transp Materialelor (Π3+CASM) * 10 %	10,00 %	26 632,88
Total Π3+CASM+Transp	100,00 +	388 164,82
Chelt de regie (Π3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	56 283,90
Total Π3+CASM+Transp+Chelt	100,00 +	444 448,72
Beneficiul (Π3+CASM+Transp+Chelt) * 3 %	3,00 %	13 333,46
Total Π3+CASM+Transp+Chelt+Benefi	100,00 +	457 782,18
TVA (Π3+CASM+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	20,00 %	91 556,44


Total deviz:

549 338,61

Incluziv salariu

45 770,51

Intocmit



(SRL "Lumea Calitatii")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Andrusul de Jos)

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Reparatia str. P. Cazacu (varianta alba) s. Andrusul
de Jos****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-1218**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Petru Cazacu varianta alba				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 155,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	320,00	1 155,20
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			60,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	320,00	60,48
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h-10cm	m3			215,76 12,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	12,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	120,00	132,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			829,96 27,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	27,68



1	2	3	4	5	6	7
	152947180011	Savura	m3	0,2570	245,00	62,97
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	465,00	47,43
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	465,00	590,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	22,00	5,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 229,20 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	280,00	1 229,20
6	TsA19C	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru seurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare	m3			114,51 114,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3100	57,66	114,51
7	DII30	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			25 980,29 5 656,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	5 656,45
	2663102100000	Beton	m3	8,1592	1 350,00	11 345,36
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 200,00	2 195,93
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	13,50	625,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 400,00	525,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	465,00	5 124,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
8	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 17 km	t			66,27 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2820	235,00	66,27



APROBAT:

L.S.

Investitor

(SRL "Lumea Calitatii")

(Primaria s. Andrusul de Jos)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia str. P. Cazacu
(varianta alba) s. Andrusul de
Jos**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-1218

Valoarea de deviz 549 338,61 lei

Intocmit in prețuri curente 07.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-1218:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	106,38	57,66	6 133,87
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,58	57,66	3 435,38
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	627,84	57,66	36 201,25
		Total manopera				45 770,51

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,36	465,00	8 537,40
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	70,53	465,00	32 798,50
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	228,60	465,00	106 299,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	99,00	120,00	11 880,00
5.	152947180011	Savura	m3	46,26	245,00	11 333,70
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,99	3 400,00	3 361,92
7.	23203226000401	Bitum	t	1,71	8 200,00	14 053,98
8.	2663102100000	Beton	m3	53,79	1 350,00	72 610,29
9.	2873122000751	Piese forjate	kg	296,64	13,50	4 004,64
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,88	22,00	1 449,36
		Total materiale de construcții				266 328,79

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,33	320,00	7 464,96
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	60,21	300,00	18 063,00
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	280,00	1 229,20
4.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	33,28	235,00	7 819,86
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,79	200,00	4 557,26
		Total utilaje de construcții				39 134,28

Total:

Cheltuieli direct	lei	351 233,57
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	10 298,36




Total П3+CASM	100,00 +	361 531,94
Transp Materialelor (П3+CASM) * 10 %	10,00 %	26 632,88
Total П3+CASM+Transp	100,00 +	388 164,82
Chelt de regie (П3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	56 283,90
Total П3+CASM+Transp+Chelt	100,00 +	444 448,72
Beneficiul (П3+CASM+Transp+Chelt) * 3 %	3,00 %	13 333,46
Total П3+CASM+Transp+Chelt+Benefi	100,00 +	457 782,18
TVA (П3+CASM+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	20,00 %	91 556,44

Total deviz:

549 338,61

Intocmit



(SRL "Lumea Calitatii")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Andrusul de Jos)

(funcția, semnătura)

