

Primaria com. Ciobanovca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie interioara Gradinita de copii sala de joaca**

Valoarea de deviz 327 913,030 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,500	30,140 28,380	2 335,850 2 199,450
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,800	39,732 39,732	190,714 190,714
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	20,812 20,812	166,496 166,496
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	10,500	110,694 89,870	1 162,287 943,635
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	10,500	128,656 128,656	1 350,888 1 350,888
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	10,500	36,480 0,000	383,040 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 589,275 4 851,183
		2. Tavan				
7	CK53I	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea	m2	77,500	282,684 35,665	21 908,005 2 764,023

1	2	3	4	5	6	7
		baghetelor de pereti din beton cu harpon				
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 908,005 2 764,023
		3. Pereti				
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	121,000	377,990 241,230	45 736,790 29 188,830
9	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	16,000	559,196 253,830	8 947,141 4 061,273
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	153,000	8,388 2,838	1 283,364 434,214
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,000	145,556 115,412	22 270,068 17 658,036
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	153,000	60,702 52,030	9 287,436 7 960,590
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	153,000	8,388 2,838	1 283,364 434,214
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,000	73,662 52,030	11 270,286 7 960,590
		Total Pereti Inclusiv salariu				100 078,449 67 697,747
		4. Pardosele				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,500	141,020 66,220	10 929,050 5 132,050

1	2	3	4	5	6	7
16	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	77,500	133,744 90,816	10 365,160 7 038,240
17	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	77,500	414,369 122,980	32 113,635 9 530,950
		Total Pardosele Inclusiv salariu				53 407,845 21 701,240
		5. Timplarie				
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,800	3 049,666 76,626	14 638,396 367,804
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	65,000	86,669 79,464	5 633,477 5 165,160
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,500	8,388 2,838	163,566 55,341
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,500	145,555 115,412	2 838,331 2 250,534
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,500	60,702 52,030	1 183,685 1 014,585
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,500	8,388 2,838	163,566 55,341

1	2	3	4	5	6	7
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,500	73,662 52,030	1 436,409 1 014,585
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,400	257,476 34,056	1 132,894 149,846
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,400	206,260 37,840	907,544 166,496
		Total Timplarie Inclusiv salariu				28 097,868 10 239,692
		6. Electricitate				
27	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	8,000	515,310 127,710	4 122,480 1 021,680
28	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	89,040 37,840	712,324 302,720
29	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	4,000	106,687 25,542	426,748 102,168
30	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc	1,000	1 358,538 330,154	1 358,538 330,154
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	4,000	239,328 147,576	957,311 590,304
32	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	70,000	54,505 32,164	3 815,329 2 251,480

1	2	3	4	5	6	7
33	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	50,000	64,082 33,110	3 204,105 1 655,500
34	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	120,000	58,546 52,976	7 025,489 6 357,120
		Total Electricitate Inclusiv salariu				21 622,324 12 611,126

		Total	lei	230 703,766
		Asistenta sociala	24,00 %	28 767,603
		Transportarea materialelor	10,00 %	10 704,976
		Cheltueli de rejie	14,50 %	39 175,570
		Bineficiu de deviz	6,00 %	18 561,115
		Total deviz: Inclusiv salariu		327 913,030 119 865,011

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Primaria com. Ciobanovca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie interioara Gradinita de copii sala de joaca

Valoarea de deviz 327 913,030 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,490	94,60	330,154
2.	1	Muncitor	h-om.	6,240	94,60	590,304
3.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,050	94,60	572,330
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	77,625	94,60	7 343,325
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	243,600	94,60	23 044,560
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,940	94,60	278,124
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,504	94,60	331,478
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	108,500	94,60	10 264,100
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	100,750	94,60	9 530,950
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	125,340	94,60	11 857,164
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,350	94,60	979,110
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	94,875	94,60	8 975,175
13.	7422010060100	Timplar	h-om	281,948	94,60	26 672,281
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,280	94,60	1 350,888
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	107,388	94,60	10 158,904
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,043	94,60	760,868
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	72,149	94,60	6 825,296
Total manopera						119 865,011

Materiale:

1.	1	Dulap	buc	1,000	885,00	885,000
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,366	31,67	11,591
3.	1111000100024	Intreupator manual	buc	4,040	78,00	315,120
4.	1111000100033/1	Cordoane de cupru	m	75,705	20,60	1 559,523
5.	1111000100033/2	Cordoane de cupru	m	54,075	28,60	1 546,545
6.	1111000100048	Strat sintetic	m2	82,189	16,00	1 315,024
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,814	420,00	1 601,880
8.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	4,759	22,50	107,078
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,685	12,00	104,220
10.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,032	6 500,00	208,000

11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,800	2 900,00	13 920,000
12.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	70,448	27,00	1 902,096
13.	2051142950700	Dibluri	buc	16,000	3,50	56,000
14.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	248,000	2,50	620,000
15.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	24,120	2,50	60,300
16.	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,193	2,00	6,386
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,400	96,00	230,400
18.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	51,750	33,00	1 707,750
19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	69,000	43,84	3 024,960
20.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,814	22,00	61,908
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,840	100,00	84,000
22.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,715	4,80	41,832
23.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	24,361	18,00	438,498
24.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,400	220,00	968,000
25.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	16,562	87,00	1 440,894
26.	2523156720053	Pelicula PVC	m2	72,075	250,00	18 018,750
27.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	19,618	12,00	235,416
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 331,350	2,50	5 828,375
29.	2652102100713	Var pasta	m3	0,091	0,00	0,000
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,590	4,10	43,419
31.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 231,650	3,90	4 803,435
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	181,971	8,20	1 492,162
33.	2661122803601	Tub flexibil	m	134,640	4,67	628,769
34.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	42,350	138,40	5 861,240
35.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	33,768	46,00	1 553,328
36.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,455	0,00	0,000
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,968	0,00	0,000
38.	2670112204051	Placi din laminat	m2	82,189	235,00	19 314,415
39.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	89,130	6,50	579,345
40.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,257	0,00	0,000
41.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,412	14,50	266,974
42.	2710703520285	Profil de suport	m	35,376	12,80	452,813
43.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	4,400	165,00	726,000
44.	2746167335100	Priza	buc	8,160	41,00	334,560
45.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,640	15,00	39,600
46.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,000	2,10	25,200
47.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,263	40,50	10,652
48.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	0,000	16,50	0,000
49.	2822115708000	Element de sustinere	buc	326,700	4,00	1 306,800
50.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	108,900	50,40	5 488,560
51.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	48,400	42,40	2 052,160
52.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	54,400	0,80	43,520
53.	2874115829127	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	buc	0,581	0,55	0,320
54.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 808,000	0,20	1 161,600
55.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	473,234	0,60	283,940
56.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 388,000	0,20	677,600
57.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,000	0,10	1,600
58.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,160	380,00	3 100,800
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,800	0,00	0,000
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,848	0,00	0,000
61.	4100126202818	Apa	m3	3,875	0,00	0,000
62.	540232	Automat BA47-29/1/C10A	buc	4,000	73,60	294,400

63.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,250	12,00	207,000
Total materiale de construcții						107 049,758

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,670	120,00	200,400
2.	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,411	50,00	20,550
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,098	44,00	4,312
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,100	44,00	136,400
5.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,038	158,00	164,004
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,664	20,00	213,280
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,643	22,00	454,146
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,760	35,00	96,600
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,328	200,00	2 065,600
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,037	45,00	46,665
11.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	25,00	4,000
12.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,798	480,00	383,040
Total utilaje de construcții						3 788,997

Total	lei	230 703,766
Asistenta sociala	24,00 %	28 767,603
Transportarea materialelor	10,00 %	10 704,976
Cheltueli de rejie	14,50 %	39 175,570
Bineficiu de deviz	6,00 %	18 561,115

Total deviz:

327 913,0

30

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			30,140 28,380
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	44,00	1,760
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			39,732 39,732
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,866
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,866
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,812 20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,812
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			110,694 89,870
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	94,60	63,382
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	6 500,00	19,810
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	40,50	1,014
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			128,656 128,656
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,656
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			36,480 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	480,00	36,480
		2. Tavan				
7	CK53I	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2			282,684 35,665
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3770	94,60	35,665
	2523156720053	Pelicula PVC	m2	0,9300	250,00	232,500
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	0,0000	16,50	0,000
	2874115829127	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	buc	0,0075	0,55	0,004
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	3,2000	2,50	8,000
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0614	22,50	1,382
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1376	20,00	2,752
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0134	158,00	2,116
	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,0053	50,00	0,265

1	2	3	4	5	6	7
		3. Pereti				
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			377,990 241,230
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	94,60	217,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	138,40	48,440
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	50,40	45,360
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,40	16,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,600
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,600
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	4,00	10,800
9	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			559,196 253,830
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	94,60	253,830
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	46,00	97,083
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,50	16,686
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,80	28,301
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	87,00	90,056
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	12,00	14,713
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	18,00	27,406
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,80	2,615
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	22,00	3,869
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,50	3,769
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,60	17,746
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	22,00	0,206
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	45,00	2,917
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,388 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,600
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			145,556 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,702 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,022
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,388 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,600
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,662 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,84	17,536
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,246
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
		4. Pardosele				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			141,020 ----- 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	200,00	24,000
16	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			133,744 ----- 90,816
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	75,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	15,136
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	40,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0000	420,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,528
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	2,400
17	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			414,369 ----- 122,980
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	249,218
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	16,00	16,968
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,543
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,660
		5. Timplarie				
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 049,666 ----- 76,626
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 900,00	2 900,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	100,00	17,500
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,440
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			86,669 ----- 79,464
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,218
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,225
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	420,00	3,612
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,302
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	44,00	0,066
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,388 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,600
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			145,555 ----- 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,737
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,702 ----- 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,021
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,388 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,600
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			73,662 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,84	17,536
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,246
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,600
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			257,476 ----- 34,056
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	220,00	220,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,220
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			206,260 ----- 37,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	165,00	165,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,220
		6. Electricitate				
27	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc			515,310 ----- 127,710
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	94,60	127,710
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
28	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			89,040 ----- 37,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	94,60	37,840
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	41,00	41,820
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,10	2,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,10	0,021
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,50	7,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,200
29	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc			106,687 -----

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,542
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	78,00	78,780
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,10	2,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,205
30	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc			1 358,538
						330,154
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,154
	1	Dulap	buc	1,0000	885,00	885,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	31,67	5,384
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	120,00	138,000
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			239,328
						147,576
	1	Muncitor	h-om.	1,5600	94,60	147,576
	540232	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	73,60	73,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	31,67	1,552
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	120,00	15,600
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,000
32	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			54,505
						32,164
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94,60	32,164
	1111000100033/1	Cordoane de cupru	m	1,0500	20,60	22,279
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,00	0,062
33	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			64,082
						33,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	94,60	33,110
	1111000100033/2	Cordoane de cupru	m	1,0500	28,60	30,931
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	2,00	0,041
34	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			58,546
						52,976
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	94,60	52,976
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,67	5,240
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	15,00	0,330

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.