

**Amenajarea gunoistii autorizate
si lichidarea gunoistilor
neautorizate din s.Lapusna, r-
nul.Hincesti.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ OFERTĂ
Amenjarea gunoistii

Valoarea de deviz 695 815,66 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gunoiste autorizata				
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	350,000	90,75 89,65	31 763,90 31 377,50
2	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Transportarea manuala a arborilor in afara terenului cu depozitare)	t	10,600	102,30 102,30	1 084,38 1 084,38
		Total	lei			32 848,28
		Total Gunoiste autorizata Inclusiv salariu				32 848,28 32 461,88
		2. Lucrari de terasament				
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	160,600	539,00 0,00	86 563,40 0,00
4	TsC22D1, k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m din plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	160,600	560,00 0,00	89 936,00 0,00

Digitally signed by H. Alexandru
Date: 2024.04.04 10:48:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Executarea pantelor)	100 m3	42,650	820,00 0,00	34 973,00 0,00
6	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	42,650	262,50 0,00	11 195,62 0,00
7	TsC27B1, k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	42,650	388,50 0,00	16 569,53 0,00
8	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	65,000	25,90 0,00	1 683,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			240 921,05
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				240 921,05
		3. Drum de acces				
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	7,500	840,46 44,00	6 303,43 330,00
10	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	15,000	137,39 66,00	2 060,89 990,00
11	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri)	m2	150,000	91,60 18,15	13 740,00 2 722,50




1	2	3	4	5	6	7
		platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor)				
12	CC03A	Montare plase sudate 6mx2.0m Vr3 200x100 d=4.0mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	187,500	33,46 2,47	6 273,43 464,06
13	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri Clasa C20/25 (M350), executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	150,000	392,47 34,10	58 870,70 5 115,00
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	25,000	67,31 15,95	1 682,86 398,75
		<i>Total</i>	lei			88 931,31
		Total Drum de acces Inclusiv salariu				88 931,31 10 020,31
		4. Gunoistea neautorizata				
15	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	350,000	6,11 0,00	2 139,38 0,00
16	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	350,000	85,11 43,45	29 789,90 15 207,50
17	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Impinjerea gunoiului in burt pe lunjimea groprr utate poz 2)	100 m3	7,500	423,50 0,00	3 176,25 0,00
18	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Dimensiunile gropii (100x12x3.0m H,poz 3 de pe schita proiect)	100 m3	30,000	539,00 0,00	16 170,00 0,00
19	TsC22A1,	Spor la consumurile de energie	100	30,000	851,20	25 536,00



1	2	3	4	5	6	7
	k=2.0	din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (Transportarea pamintului la distanta +20m)	m3		0,00	0,00
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Impinjerea gunoiului in groapa)	100 m3	30,000	423,50 0,00	12 705,00 0,00
21	TsC22A1, k=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	30,000	851,20 0,00	25 536,00 0,00
22	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	30,000	1 325,50 166,10	39 765,00 4 983,00
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	12,000	820,00 0,00	9 840,00 0,00
24	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Imprastierea pamintului deasupra gropii de gunoi)	100 m3	12,000	423,50 0,00	5 082,00 0,00
25	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Imprastierea pamintului ramas de la excavare pe suprafata gunoistei)	100 m3	18,000	423,50 0,00	7 623,00 0,00
26	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a	100m2	88,000	25,90	2 279,20

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2024.04.04 10:51:10 EEST
Reason: Moldovan Signature
Locant: Moldova



1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			179 641,73
		Total Gunoistea neautorizata Inclusiv salariu				179 641,73 20 190,50

		Total	lei	542 342,37
		Asigurarea sociala	24 %	15 041,45
		Total		557 383,82
		Cheltuieli de regie	3 %	16 721,51
		Total		574 105,33
		Beneficiul de deviz	1 %	5 741,05
		Total		579 846,38
		TVA	20 %	115 969,28
				695 815,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		62 672,69

Intocmit

Administrator Frai A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Lapusna

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2024.04.04 10:40:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Amenajarea gunoistii autorizate
si lichidarea gunoistilor
neautorizate din s.Lapusna, r-
nul.Hincesti.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Amenjarea gunoistii**

Valoarea de deviz 695 815,66 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuator	h-om	66,5000	55,00	3 657,50
2.	7123010010200	Betonist	h-om	94,2500	55,00	5 183,75
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,5000	55,00	412,50
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	15,0000	55,00	825,00
5.	7129020012800	Pavator	h-om	21,0000	55,00	1 155,00
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	262,5000	55,00	14 437,50
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,0000	55,00	165,00
8.	7422090100200	Corhonitor	h-om	122,5000	55,00	6 737,50
9.	8141260100100	Fasonator	h-om	381,5000	55,00	20 982,50
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,3160	55,00	7 002,38
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9375	55,00	216,56
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,5000	55,00	1 897,50
Total manopera						62 672,69

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	140,0000	3,50	490,00
2.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	364,0000	38,00	13 832,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,7650	415,00	317,48
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9,5250	415,00	3 952,88
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,4275	408,00	2 622,42
6.	1422102202025	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	0,9000	1 800,00	1 620,00
7.	142210220C2025	Beton in imbracaminte C20/25	m3	22,5000	1 800,00	40 500,00
8.	1711317323525	Geotextil	m2	150,0000	72,00	10 800,00
9.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	14,0000	15,00	210,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0150	6 500,00	97,50
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0150	8 333,33	125,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	56,2500	2,15	120,94
13.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2050 x 1220	m2	0,0030	314,16	0,94
14.	2020212928344	Panou decorativ tip P fag g 15 mm	m2	1,9500	297,67	580,46

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2024.04.04 10:52:12 EEST
Reason: Panou decorativ tip P fag g 15 mm
Location: Moldova



15.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	14,0000	2,25	31,50
16.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000	19,00	11,40
17.	2320166200676	White spirit	kg	1,6500	29,00	47,85
18.	2320187315789	Decofrol	kg	3,4500	32,00	110,40
19.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	14,7000	16,67	245,05
20.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0875	2 187,00	191,36
21.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	10,2000	9,00	91,80
22.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	7,9500	46,00	365,70
23.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,7500	16,50	12,38
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9375	16,50	15,47
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,7500	33,25	24,94
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8750	33,25	62,34
27.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	7,5000	29,00	217,50
28.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	2,7000	50,00	135,00
29.	28731220041vr3	Plase sudate Vr3 200x100 d=4.0	kg	189,3750	29,33	5 554,37
30.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,3000	24,56	7,37
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3750	29,00	10,88
32.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,6000	29,00	17,40
33.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,5000	1,98	8,91
34.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,5000	0,95	4,28
35.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0750	0,92	0,07
36.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	1,0500	1,75	1,84
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4500	25,00	11,25
38.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,2250	27,00	384,07
Total materiale de construcții						82 832,75

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1125	500,00	56,25
2.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	3,4500	12,50	43,12
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3150	585,00	184,28
4.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	330,0000	1,12	369,60
5.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	3,4500	1 180,00	4 071,00
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	112,2000	310,00	34 782,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,9350	300,00	580,50
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	112,0325	400,00	44 813,00
9.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	4,3750	489,00	2 139,38
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	159,6000	320,00	51 072,00
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	722,8100	350,00	252 983,50
12.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	3,4500	85,00	293,25
13.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,4500	119,00	410,55
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	7,3500	145,00	1 065,75
15.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	33,6000	11,50	386,40
16.	3410440005604	2024000 de pneuri 1650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,0000	420,00	1 260,00

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2024.04.09 11:55:15
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,0000	500,00	1 500,00
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3000	500,00	150,00
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2525	540,00	676,35
		Total utilaje de construcții				396 836,93

Total	lei	542 342,37
Asigurarea sociala	24 %	15 041,45
Total		557 383,82
Cheltuieli de regie	3 %	16 721,51
Total		574 105,33
Beneficiul de deviz	1 %	5 741,05
Total		579 846,38
TVA	20 %	115 969,28

Total deviz:

695 815,66

Intocmit

Administrator Frai A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2024.04.04 10:55:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Verificat

Primaria com. Lapusna

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea gunoistii autorizate si
lichidarea gunoistilor neautorizate din
s.Lapusna, r-nul.Hincesti.

Investitor Primaria s. Lapusna

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gunoiste autorizata				
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			90,75 89,65
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	55,00	10,45
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	55,00	59,95
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	11,50	1,10
2	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg. pe distanta de 30 m (Transportarea manuala a arborilor in afara terenului cu depozitare)	t			102,30 102,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600	55,00	102,30
		2. Lucrari de terasament				
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
4	TsC22D1, k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			560,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	350,00	560,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Executarea pantelor)	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
6	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3			262,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	350,00	262,50
7	TsC27B1, k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			388,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3700	350,00	388,50
8	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			25,90 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	350,00	25,90

Digitally signed by Frati Alexandru
Date: 2024.04.04 10:00:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1	2	3	4	5	6	7
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			840,46 44,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	55,00	44,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	408,00	104,86
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	415,00	42,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	415,00	527,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	27,00	6,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	585,00	24,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	540,00	13,50
10	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,39 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,92	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,95	0,29
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,98	0,59
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	33,25	1,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	29,00	0,73
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	297,67	38,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 333,33	8,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
11	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor)	m2			91,60 18,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2300	55,00	12,65
	1711317323525	Geotextil	m2	1,0000	72,00	72,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0500	29,00	1,45
12	CC03A	Montare plase sudate 6mx2.0m Vr3 200x100 d=4.0mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			33,46 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	28731220041vr3	Plase sudate Vr3 200x100 d=4.0	kg	1,0100	29,33	29,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,25	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,15	0,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
13	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri Clasa C20/25 (M350), executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			392,47 34,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	55,00	1,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	55,00	31,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	55,00	1,10
	1422102202025	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	0,0060	1 800,00	10,80
	142210220C2025	Beton in imbracaminte C20/25	m3	0,1500	1 800,00	270,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	24,56	0,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	408,00	12,24
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	9,00	0,61
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	16,67	1,63
	2682132601130	Digital signed by CA 300 x 120 mm	m2	0,0530	46,00	2,44
	2020212927745	Digital signed by CA 300 x 120 mm	m2	0,00002	314,16	0,01


Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



1	2	3	4	5	6	7
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	29,00	0,12
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	1,75	0,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	29,00	0,32
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	19,00	0,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0710	27,00	1,92
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	50,00	0,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	32,00	0,35
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	119,00	2,74
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	1 180,00	27,14
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	85,00	1,96
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	540,00	3,83
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	420,00	8,40
	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	2,2000	1,12	2,46
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	12,50	0,29
14	DC04B	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			67,31 15,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	55,00	15,95
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 187,00	7,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	27,00	1,08
	2952270004204	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	145,00	42,63
		4. Gunoistea neautorizată				
15	TsH108A	Săparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			6,11 0,00
	2952260003520	Săpător de gropi	h-ut	0,0125	489,00	6,11
16	TsH24C	Plantări puiet de arbori foioși ,fără balot	buc			85,11 43,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	55,00	2,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	55,00	41,25
	1111000100001	Puiet arbori foioase fără balot	buc	1,0400	38,00	39,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	27,00	0,05
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	3,50	1,40
	1714227322897	Fringhie cineră 9-16 mm	kg	0,0400	15,00	0,60
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	2,25	0,09
17	TsC19A1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. I (Împingerea gunoierului în burt pe lungimea gropii utate poz 2)	100 m3			423,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	423,50
18	TsC19B1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. II (Dimensiunile gropii (100x12x3.0m H,poz 3 de pe schița proiect)	100 m3			539,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
19	TsC22A1, k=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC18A1 teren cat. I (Transportarea pământului la distanță +20m)	100 m3			851,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	851,20
20	TsC19A1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. I (Împingerea gunoierului în groapă)	100 m3			423,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	423,50
21	TsC22A1, k=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC18A1 teren cat. I	100 m3			851,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,3300	320,00	851,20
22	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu	100 m3			1 325,50

Digitally signed by TsC18A1 Alexandru, I
 Date: 2024.04.04 10:59:40 EEST
 Reason: Mădălina
 Location: Moldova



1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				166,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	55,00	166,10
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	310,00	1 159,40
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
24	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Imprastierea pamintului deasupra gropii de gunoi)	100 m3			423,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	423,50
25	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Imprastierea pamintului ramas de la excavare pe suprafata gunoistei)	100 m3			423,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	423,50
26	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			25,90 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	350,00	25,90

Intocmit

Administrator Frai A.

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Digitally signed by Frai Alexandru

Date: 2024.04.04 11:01:23 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Verificat

Primaria com. Lapusna

(funcția, semnătura, numele, prenumele)