

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: ***Lucrări de amenajare a blocului sanitar în edificiul BÎTDCA Florești din str. Victoriei 55, or. Florești***
2. Numărul și data contractului: ***Nr.686 din 19.05.2023,***
3. Denumirea/numele beneficiarului: ***Institția Publică „ Agenția Servicii Publice”***
4. Adresa beneficiarului ***MD-2012, mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin nr.42***
Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***Antreprenor General***
 - a) antreprenorul sau ***antreprenorul general*** (lider de asociație)
7. Valoarea contractului ***230 217.12 lei MD***
Termenii de execuție a lucrărilor:
 - a) inițială (la data semnării contractului) ***19.05.2023***
 - b) finală (la data finalizării contractului) ***28.06.2023***
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ***NU AU FOST***
9. Perioada de executare a lucrării:
 - a) contractată -45 zile calendaristice ***19.05.2023***
 - b) efectiv realizată ***39 zile calendaristice 28.06.2023***
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
a) Proces Verbal de recepție nr.5 din 28.06.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție- nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 10.10.2024
Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL

Digitally signed by Marandici Ghenadie
Date: 2024.10.10 13:12:57 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 5 din 28.06. 2023

privind lucrările de amenajare a blocului sanitar în edificiul BÎTDCA Florești din str. Victoriei, 55, or. Florești executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 686 din 19.05.2023, încheiat între Instituția Publică "Agenția Servicii Publice" în calitate de Beneficiar și „Vikmar Invest” SRL în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită în baza ordinului nr. 424 din 28.06.2023 în următoarea componență:

Președintele comisiei: **Victor LUCĂȘENCO** – șef-adjunct SEESLC a DAIL;

Membrii comisiei:

Mihail PROCOP – inginer coordonator SEESLC a DAIL;

Igor NICHITOVICI – inginer coordonator SEESLC a DAIL;

Galina VOLEANSCHI – șef BÎTDCA Florești;

și-a desfășurat activitatea la data de 28.06.2023.

Au participat la recepție în calitate de invitați:

Ghenadie MARANDICI – director "Vikmar Invest" SRL;

Lilian COTRUȚĂ – diriginte de șantier "Vikmar Invest" SRL.

1. Constatările comisiei de recepție:
 - a) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 686 din 19.05.2023 care sunt lipsă sau incomplete - anexa nr. 1;
 - b) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 686 din 19.05.2023 ce nu au fost executate - anexa nr. 2;
 - c) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 686 din 19.05.2023 care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.
2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune lucrările de amenajare a blocului sanitar în edificiul BÎTDCA Florești din str. Victoriei, 55, or. Florești.
3. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
Respectarea prevederilor caietului de sarcini și contractului de antrepriză nr. 686 din 19.05.2023;

Respectarea termenelor de execuție, a calității, precum și a exigentelor esențiale prevăzute de actele normative în vigoare.

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrările de amenajare a blocului sanitar în edificiul BÎTDCA Florești din str. Victoriei, 55, or. Florești spre recepție la terminarea lucrărilor.
5. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28.06.2023 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Victor LUCASENCO

Membrii comisiei: Mihail PROCOP

Igor NICHITOVICI

Galina VOLEANSCHI

Au participat:

Ghenadie MARANDICI

Lilian COTRUȚĂ

6. Lucrările de amenajare a blocului sanitar în edificiul BÎTDCA Florești din str. Victoriei, 55, or. Florești sunt:

TRANSMISE:

ANTREPRENOR:

"Vikmar Invest" SRL



Director, Ghenadie MARANDICI

PRIMITE:

BENEFICIAR:

I.P. "Agenția Servicii Publice"

director, Mircea EȘANU



Antreprenor VIKMAR INVEST SRL
(denumirea)

Investitor Agentia Servicii Publice
(denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare a blocului
sanitar in edificiul BIT Floresti
din str. Victoriei, 55, or. Floresti**

Valoarea lucrarilor executate **230 217,12 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe ianie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,74	30,62	53,28
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastră)	m2	3,55	30,42	108,00
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,50	98,94	148,41
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,72	35,78	383,55
5	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,00	12,96	25,92
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	15,84	31,68
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,35	1 370,43	479,65
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	34,20	41,02	1 402,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 633,25 1 327,68
		1.2. Capitolul 1.2. Pereti				
9	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125mm placat in 1 strat de placi Regips 12.5mm antiumezeala cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70mm)	m2	5,80	635,23	3 684,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 684,32 1 120,32
		1.3. Capitolul 1.3. Timplarie				
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2 buc)	m2	3,48	3 021,05	10 513,25
11	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - deschidere dubla 5 camere profil 70mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2.5mm,interiori minim 2mm,culoare alba, pachet sticla Low E 4-16-4mm 24mm Fn4S-4FI, protectie fonica 45db,armatura interioara din otel zincat de 2mm grosime,inclusiv plasa antinsecte)	m2	2,74	2 448,84	6 709,83
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,45	262,72	380,95
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,45	283,07	410,45
14	CL17B	Gratii montate la ferestre	kg	43,40	71,60	3 107,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 122,02 1 071,36
		1.4. Capitolul 1.4. Reparatia tocurilor in jurul ferestrelor (exterior,interior)				

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,41	40,30	218,00
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment;glafuri de ferestre si usi plane(tocuri exterioare)	m2	2,16	173,27	374,26
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,63	6,92	11,28
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului- tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,63	138,66	226,02
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,63	47,23	76,98
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,63	6,92	11,28
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan- a tocurilor in jurul feretrelor	m2	1,63	68,10	111,00
		Total capitol:				1 028,82
		Inclusiv salariu				740,88
		1.5. Capitolul 1.5. Finisari Capitolul 1.5.1.Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	18,07	8,15	147,23
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	18,07	537,48	9 712,22

1	2	3	4	5	6	7
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,57	6,97	247,92
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,57	31,90	1 134,59
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,57	116,42	4 140,96
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,57	6,97	247,92
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,57	47,57	1 692,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,57	6,97	247,92
30	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,57	25,59	910,12
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,57	6,97	247,92
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,57	68,06	2 420,84
		Total capitol:				21 149,64
		Inclusiv salariu				10 756,80
		1.6. Capitolul 1.5.2. Tavane				
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ,tavane fara izolatie ghipscarton 12.5mm antiumezeala	m2	2,40	389,75	935,40
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,72	6,96	74,61
35	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	10,72	95,08	1 019,31

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,72	25,54	273,75
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,72	6,96	74,61
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,72	68,10	730,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 107,72 1 880,64
		1.7. Capitolul 1.5.3. Pardoseli				
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,72	105,78	1 133,92
40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,72	126,55	1 356,62
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	10,72	8,16	87,49
42	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400*400 mm	m2	10,72	539,79	5 786,54
43	CI14A	Elemente liniare din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	11,21	85,92	963,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 327,74 1 995,84
		1.8. Capitolul 1.6. Apeduct si canalizare				
44	RCsB21Ak =2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	1,00	110,22	110,22
45	RCsB21A k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	2,00	110,22	220,44
46	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa	buc	3,00	239,22	717,67

1	2	3	4	5	6	7
	k=3	B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				
47	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm(Teava PPR 20mm)	m	20,72	92,71	1 921,03
48	IC38G	Cot PPR D=20mm	buc	8,00	26,87	214,98
49	IC38G	Mufa PPR D=20mm	buc	4,00	22,86	91,43
50	SD19A	Robinet cu sfera PPR D=20mm	buc	2,00	184,22	368,44
51	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	3 367,95	3 367,95
52	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 761,85	1 761,85
53	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	598,80	598,80
54	SD03A	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati	buc	3,00	289,60	868,80
55	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPVC	m	14,00	121,94	1 707,16
56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC	m	10,00	116,25	1 162,50

1	2	3	4	5	6	7
57	SB09E	Reductie PVC , D=110*50mm	buc	2,00	172,31	344,62
58	SB09C	Cot PVC 90 gr. D=50mm	buc	4,00	61,58	246,31
59	SB09C	Teu PVC 90 gr. D=50mm	buc	5,00	68,57	342,85
60	SB09E	Teu PVC 90gr d=110mm	buc	3,00	172,38	517,13
61	SB09E	Cot PVC 90gr d=110mm	buc	2,00	110,31	220,62
62	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 4"	buc	9,00	41,79	376,09
63	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile slefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc	1,00	1 644,50	1 644,50
64	SC14A	Săpunieră montată pe perete din zidărie de cărămidă	buc	1,00	443,76	443,76
65	SE59A	Uscător de mâini montat pe perete din cărămidă sau b.c.a.	buc	1,00	2 577,24	2 577,24
66	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate MV 200*200	buc	2,00	119,30	238,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 062,99 2 984,40
		1.9. Capitolul 1.7. Lucrări de construcție pentru electricitate				
67	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din zidărie de cărămidă de 5x50 cmp	m	10,00	7,20	72,00
68	RpEJ09D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cmp	m	10,00	29,90	298,96
69	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizate	buc	1,00	21,60	21,60
70	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidări	buc	1,00	12,68	12,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				405,24 320,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.10. Capitolul 1.8. Calorifere				
71	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (KORAD 22K-500-1500) SAU echivalent dupa caracteristici	buc	1,00	3 567,40	3 567,40
72	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(RTR-N coltar)	buc	1,00	164,61	164,61
73	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(RLV coltar)	buc	1,00	164,61	164,61
74	ID04A	Dezaerator automat d=15mm	buc	1,00	432,80	432,80
75	IB06A	Montarea radiatorului existent -fara costul caloriferului	buc	1,00	53,85	53,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 383,27 119,52
		1.11. Capitolul 1.9. Scari				
76	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,60	116,18	2 974,21
77	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,56	121,69	1 528,40
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,04	105,69	1 061,11
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor Betonocontact	m2	10,04	8,16	81,95
80	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400*400 mm	m2	10,04	539,57	5 417,28
81	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	11,00	34,00	373,99
82	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai	kg	45,60	36,05	1 644,04

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp				
83	CF02A k=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,76	184,80	2 912,41
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor Betoncontact	m2	15,76	8,14	128,29
85	CI21A aplicativ	Placaj din teracota 600*600 la soclu	m2	15,76	637,99	10 054,67
86	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150*300*1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	8,50	204,79	1 740,69
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	7,32	291,18	2 131,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 048,49
		1.12. Capitolul 1.10. Canalizare exterioara				11 584,08
88	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	42,00	43,83	1 840,88
89	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,68	266,48	447,68
90	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,20	375,30	450,36
91	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,10	137,66	151,43
92	RCsB21Ak =4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	1,00	220,44	220,44
93	RpAcH17A	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de	m3	2,50	963,00	2 407,51

1	2	3	4	5	6	7
		120/80 pina la 190/135 cm				
94	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,04	900,00	36,00
95	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,17	1 535,29	261,00
96	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,20	148,20	177,84
97	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,68	402,05	675,44
98	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,52	22,31	212,40
99	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	9,52	54,01	514,18
100	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4,SDR41,D=110mm)	m	21,00	122,24	2 567,10
101	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,50	121,34	303,34
102	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37	kg	45,60	31,23	1 424,01

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
103	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,45	1 617,58	727,91
104	pret de piata	Capac din fonta necarosabil tip II A si B d=400	buc	1,00	0,00	0,00
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,13	682,70	1 454,16
106	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,13	1 618,10	3 446,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 318,23 6 536,88
		1.13. Capitolul 1.11. Evacuare gunoi				
107	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,78	32,37	90,00
108	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	2,78	64,75	180,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				270,00 90,00
		<i>Total</i>	Lei			134 541,73
		<i>CASM</i>	24,00 %			9 726,91
		<i>Transportul materialor</i>	10,00 %			9 058,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			19 165,89
		<i>Total</i>	100,00 +			172 493,02
		<i>Beneficiul</i>	5,00 %			8 624,65
		<i>Total</i>	100,00 +			181 117,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				181 117,67 40 528,80
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
109	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG3*2.5mm2	m	28,00	35,02	980,65
110	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	28,00	72,80	2 038,53
111	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	125,65	251,30
112	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	105,76	317,29
113	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat complet echipate LED	buc	2,00	500,61	1 001,22
114	1234	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	5,00	6,00	30,00
115	12345	DOZE	buc	1,00	12,00	12,00
116	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	1 551,85	1 551,85
		<i>Total</i>	Lei			6 182,84
		<i>CASM</i>	24,00 %			702,26
		<i>Transport materiale</i>	10,00 %			324,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 223,82
		<i>Total</i>	100,00 +			9 433,27
		<i>Beneficiul</i>	5,00 %			471,66
		<i>Total</i>	100,00 +			9 904,93
		Total capitol:				9 904,93

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 926,08
		3. Utilaj				
117	Pret de piata	Ventilator de baie selentios	buc	1,00	750,00	750,00
		Total	Lei			750,00
		Transportarea materialelor	10,00 %			75,00
		Total	100,00 +			825,00
		Total capital: Inclusiv salariu				825,00

		Total	Lei	191 847,60
		TVA	20,00 %	38 369,52
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		230 217,12

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
VIKMAR INVEST SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
Agentia Servicii Publice

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



V. Lucașenco set-adjunct
SEESLC
L. Undeitorovici inginer-coordonator
SEESLC
R. C. Ceachir