

**Lucrari de reparatie in incinta
CCD al IMSP IO**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie in incinta CCD al IMSP IO

Valoarea de deviz 2 991 418 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE 1.1. ETAJUL 2 1.1.1. Hol de asteptare pentru pacienti 1.1.1.1. Demontari si ecavuari				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	193,4000	47,179 47,179	9 124,394 9 124,394
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	35,5600	19,480 19,480	692,694 692,694
3	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,8400	86,730 86,730	159,584 159,584
4	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,8400	30,959 0,000	56,964 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 033,636
		Total Demontari si ecavuari Inclusiv salariu				10 033,636 9 976,672
		1.1.1.2. Tavan				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	315,0000	224,170	70 613,627

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)			106,381	33 510,107
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2	37,2000	29,650 26,900	1 102,995 1 000,695
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grinzi)	m2	37,2000	81,872 70,961	3 045,653 2 639,764
8	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	99,2000	4,237 0,000	420,360 0,000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,2000	25,936 20,871	964,801 776,401
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	37,2000	14,640 0,000	544,608 0,000
		<i>Total</i>	Lei			76 692,044
		Total Tavan Inclusiv salariu				76 692,044 37 926,967
		1.1.1.3. Pereti				
11	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE carcasul metalic va fi executat cu pasul 400mm)	m2	428,3000	272,198 82,881	116 582,578 35 497,958
12	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	493,0000	27,946 23,638	13 777,473 11 653,550
13	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	428,3000	62,588 52,459	26 806,633 22 468,365
14	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de	m2	428,3000	99,338 18,783	42 546,538 8 044,750

1	2	3	4	5	6	7
		beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,6000	2,600 0,000	105,560 0,000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,6000	16,084 0,000	653,017 0,000
17	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	49,6300	540,771 40,372	26 838,462 2 003,663
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 250x250mm	buc	12,0000	70,440 23,190	845,280 278,280
19	CL20A	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra, , vopsite si montate in zidarie dim - 400x500mm	buc	6,0000	80,440 23,190	482,640 139,140
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118 mm si grosimea 60 mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Pentru Stationarul de zi)	m2	35,5600	1 303,207 33,857	46 342,055 1 203,969
		<i>Total</i>	Lei			274 980,236
		Total Pereti				274 980,236

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				81 289,675
		1.1.1.4. Pardosea				
21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	143,3300	59,473 39,423	8 524,310 5 650,499
		<i>Total</i>	Lei			8 524,310
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 524,310 5 650,499
		<i>Total</i>	Lei			370 230,226
		Total Hol de asteptare pentru pacienti Inclusiv salariu				370 230,226 134 843,813
		1.1.2. Stationarul de zi Chimioterapie				
		1.1.2.1. Demontari si ecavuari				
22	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	16,4200	885,253 877,808	14 535,861 14 413,606
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,5600	19,480 19,480	147,266 147,266
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	144,8300	38,814 37,104	5 621,460 5 373,772
25	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	34,1000	96,825 96,825	3 301,746 3 301,746
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	132,6000	0,300 0,000	39,780 0,000
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	166,7000	0,000 0,000	0,000 0,000
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	218,0000	0,050 0,000	10,900 0,000
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	8,0000	44,061	352,488

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			44,061	352,488
30	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	49,0600	121,516 121,516	5 961,555 5 961,555
31	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	49,0600	0,000 0,000	0,000 0,000
32	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	49,0600	30,960 0,000	1 518,900 0,000
33	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	28,6000	7,421 7,421	212,235 212,235
		<i>Total</i>	Lei			31 702,191
		Total Demontari si ecavuari Inclusiv salariu				31 702,191 29 762,668
		1.1.2.2. Tavan				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	188,1000	245,506 88,586	46 179,764 16 662,989
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,1000	32,006 26,942	6 020,347 5 067,711
36	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	116,2000	36,742 20,871	4 269,473 2 425,210
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	188,1000	9,036 6,436	1 699,717 1 210,657
38	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet	m2	188,1000	20,550 0,000	3 865,455 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)				
		<i>Total</i>	Lei			62 034,756
		Total Tavan Inclusiv salariu				62 034,756 25 366,567
		1.1.2.3. Pereti				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2	273,0000	31,547 28,797	8 612,392 7 861,642
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	273,0000	94,152 73,782	25 703,536 20 142,556
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	81,2000	228,411 224,791	18 546,979 18 253,035
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	293,3000	10,876 0,000	3 190,019 0,000
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	293,3000	9,550 0,000	2 801,015 0,000
44	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	141,2000	16,332 12,059	2 306,078 1 702,703
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	293,3000	25,936 20,871	7 606,917 6 121,464
46	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena	m2	293,3000	20,657 0,000	6 058,752 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)				
47	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului, (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	14,4000	200,452 76,527	2 886,512 1 101,989
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren, usi canale retele ingineresti interioare)	m2	8,4000	1 358,773 39,423	11 413,693 331,153
49	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (ATENTIE se va exclude pretul lavoarului, va fi montat lavoarul demontat anterior)	buc	8,0000	147,559 95,079	1 180,472 760,632
50	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	28,6000	43,597 43,597	1 246,880 1 246,880
		<i>Total</i>	Lei			91 553,245
		Total Pereti Inclusiv salariu				91 553,245 57 522,054
		1.1.2.4. Pardosea				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2	176,7000	4,141 1,391	731,785 245,860
52	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	3,6000	444,272 74,672	1 599,378 268,818

1	2	3	4	5	6	7
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	176,7000	46,233 6,493	8 169,406 1 147,348
54	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	176,7000	9,276 9,276	1 639,069 1 639,069
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	194,1300	445,256 147,952	86 437,489 28 721,961
		<i>Total</i>	Lei			98 577,127
		Total Pardosea Inclusiv salariu				98 577,127 32 023,056
		<i>Total</i>	Lei			283 867,319
		Total Stationarul de zi Chimioterapie Inclusiv salariu				283 867,319 144 674,345
		1.1.3. Sali de proceduri				
		1.1.3.1. Demontari si ecavuari				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	51,6000	19,480 19,480	1 005,148 1 005,148
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	526,9000	37,104 37,104	19 550,098 19 550,098
58	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	186,5000	177,893 174,572	33 176,982 32 557,601
59	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	186,5000	0,000 0,000	0,000 0,000
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	526,9000	5,616 5,566	2 958,860 2 932,515

1	2	3	4	5	6	7
61	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,0000	44,061 44,061	484,671 484,671
62	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	51,2000	121,516 121,516	6 221,599 6 221,599
63	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	51,2000	0,000 0,000	0,000 0,000
64	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	51,2000	30,960 0,000	1 585,152 0,000
65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	31,4000	7,421 7,421	233,013 233,013
		<i>Total</i>	Lei			65 215,523
		Total Demontari si ecavuari Inclusiv salariu				65 215,523 62 984,645
		1.1.3.2. Tavan				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	216,5000	245,520 88,586	53 155,158 19 178,826
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	216,5000	32,812 27,748	7 103,838 6 007,370
68	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	209,0000	36,808 20,871	7 692,935 4 362,039
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	216,5000	29,500 26,900	6 386,837 5 823,937
70	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena	m2	216,5000	20,550 0,000	4 449,075 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)				
		<i>Total</i>	Lei			78 787,843
		Total Tavan Inclusiv salariu				78 787,843 35 372,172
		1.1.3.3. Pereti				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2	541,2000	30,767 28,017	16 651,360 15 163,060
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	541,2000	92,749 72,409	50 195,939 39 187,667
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	94,8000	361,201 357,581	34 241,854 33 898,678
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	564,9000	10,876 0,000	6 144,022 0,000
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	564,9000	9,550 0,000	5 394,795 0,000
76	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	169,4000	16,479 12,059	2 791,554 2 042,761
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	564,9000	25,936 20,871	14 651,015 11 790,028
78	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu	m2	564,9000	20,695 0,000	11 690,496 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)				
79	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului, (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	19,8000	200,452 76,527	3 968,955 1 515,235
80	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren, usi canale retele ingineresti interioare)	m2	51,6000	1 358,773 39,423	70 112,687 2 034,227
81	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (ATENTIE se va exclude pretul lavoarului, va fi montat lavoarul demontat anterior)	buc	11,0000	147,559 95,079	1 623,149 1 045,869
82	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	31,4000	43,597 43,597	1 368,952 1 368,952
		<i>Total</i>	Lei			218 834,778
		Total Pereti Inclusiv salariu				218 834,778 108 046,477
		1.1.3.4. Pardosea				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2	186,5000	4,141 1,391	772,371 259,496
84	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor	m3	2,6000	444,272 74,672	1 155,107 194,147

1	2	3	4	5	6	7
		dupa demontare)				
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	186,5000	46,233 6,493	8 622,492 1 210,982
86	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	186,5000	9,276 9,276	1 729,974 1 729,974
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	217,8500	445,256 147,952	96 998,946 32 231,387
		<i>Total</i>	Lei			109 278,890
		Total Pardosea Inclusiv salariu				109 278,890 35 625,986
		<i>Total</i>	Lei			472 117,034
		Total Sali de proceduri Inclusiv salariu				472 117,034 242 029,280
		<i>Total</i>	Lei			1 126 214,57 9
		Total ETAJUL 2 Inclusiv salariu				1 126 214,57 9 521 547,438
		1.2. ETAJUL 3 1.2.1. Hol de asteptare pentru pacienti 1.2.1.1. Demontari si ecavuari				
88	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	131,2000	43,597 43,597	5 719,952 5 719,952
89	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	0,8500	86,731 86,731	73,721 73,721

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 20 m				
90	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,8500	30,960 0,000	26,316 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 819,989
		Total Demontari si ecavuari Inclusiv salariu				5 819,989 5 793,673
		1.2.1.2. Tavan				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	210,0000	224,790 106,964	47 206,004 22 462,484
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2	29,7000	29,650 26,900	880,617 798,942
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grinzi)	m2	29,7000	81,872 70,961	2 431,610 2 107,554
94	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	74,4000	4,237 0,000	315,270 0,000
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,7000	25,936 20,871	770,285 619,869
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	29,7000	14,640 0,000	434,808 0,000
		<i>Total</i>	Lei			52 038,594
		Total Tavan Inclusiv salariu				52 038,594 25 988,849
		1.2.1.3. Pereti				
97	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti	m2	291,2000	272,162 82,881	79 253,707 24 134,965

1	2	3	4	5	6	7
		fara izolatie (ATENTIE carcasul metalic va fi executat cu pasul 400mm)				
98	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	385,0000	25,208 20,947	9 704,992 8 064,554
99	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	291,2000	62,152 52,023	18 098,675 15 149,099
100	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	291,2000	100,539 19,984	29 276,903 5 819,206
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,6000	2,600 0,000	105,560 0,000
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,6000	15,191 0,000	616,741 0,000
103	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	29,7500	611,297 41,259	18 186,080 1 227,447
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 250x250mm	buc	8,0000	47,250 0,000	378,000 0,000
105	CL20A	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra, , vopsite si montate in zidarie dim - 400x500mm	buc	4,0000	55,000 0,000	220,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			155 840,658
		Total Pereti Inclusiv salariu				155 840,658 54 395,271
		1.2.1.4. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
106	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	92,6000	59,473 39,423	5 507,200 3 650,570
		<i>Total</i>	Lei			5 507,200
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 507,200 3 650,570
		<i>Total</i>	Lei			219 206,441
		Total Hol de asteptare pentru pacienti Inclusiv salariu				219 206,441 89 828,363
		1.2.2. Stationarul de zi Chimioterapie				
		1.2.2.1. Demontari si ecavuari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	42,5100	19,480 19,480	828,078 828,078
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	431,1000	37,104 37,104	15 995,534 15 995,534
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	152,5900	177,049 173,752	27 015,929 26 512,765
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	152,5900	0,000 0,000	0,000 0,000
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	413,1000	5,616 5,566	2 319,804 2 299,149
112	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	9,0000	44,061 44,061	396,549 396,549
113	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	41,9200	121,516 121,516	5 093,934 5 093,934
114	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	41,9200	0,000 0,000	0,000 0,000
115	TsI50B5	Transportarea gunoiului de	t	41,9200	30,960	1 297,848

1	2	3	4	5	6	7
		constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km			0,000	0,000
116	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	25,6900	7,421 7,421	190,640 190,640
		<i>Total</i>	Lei			53 138,316
		Total Demontari si ecavuari Inclusiv salariu				53 138,316 51 316,649
		1.2.2.2. Tavan				
117	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	177,1300	245,520 88,586	43 489,022 15 691,203
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177,1300	32,812 27,748	5 812,036 4 914,958
119	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	171,0000	36,808 20,871	6 294,219 3 568,941
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	177,1300	29,500 26,900	5 225,407 4 764,868
121	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	177,1300	20,550 0,000	3 640,022 0,000
		<i>Total</i>	Lei			64 460,706
		Total Tavan Inclusiv salariu				64 460,706 28 939,970
		1.2.2.3. Pereti				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	431,1000	30,798	13 276,907

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor (Betonogrunt)			28,048	12 091,382
123	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	431,1000	92,824 72,489	40 016,394 31 249,972
124	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	77,5600	352,680 349,060	27 353,896 27 073,128
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	450,4900	10,876 0,000	4 899,664 0,000
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	450,4900	9,550 0,000	4 302,179 0,000
127	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	138,6000	16,480 12,059	2 284,173 1 671,350
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	450,4900	25,936 20,871	11 683,693 9 402,177
129	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	450,4900	20,697 0,000	9 323,619 0,000
130	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri cu	m2	42,5100	1 358,773 39,423	57 761,440 1 675,872

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren, usi canale retele ingineresti interioare)				
131	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (ATENTIE se va exclude pretul lavoarului, va fi montat lavoarul demontat anterior)	buc	9,0000	147,559 95,079	1 328,031 855,711
132	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	25,6900	43,597 43,597	1 120,012 1 120,012
		<i>Total</i>	Lei			173 350,008
		Total Pereti Inclusiv salariu				173 350,008 85 139,604
		1.2.2.4. Pardosea				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2	152,5900	4,141 1,391	631,937 212,314
134	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	2,6000	444,272 74,672	1 155,107 194,147
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	152,5900	46,233 6,493	7 054,759 990,797
136	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	152,5900	9,276 9,276	1 415,425 1 415,425
137	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de	m2	178,2400	445,256 147,952	79 362,380 26 371,000

1	2	3	4	5	6	7
		scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			89 619,608
		Total Pardosea Inklusiv salariu				89 619,608 29 183,683
		<i>Total</i>	Lei			380 568,638
		Total Stationarul de zi Chimioterapie Inklusiv salariu				380 568,638 194 579,906
		<i>Total</i>	Lei			599 775,079
		Total ETAJUL 3 Inklusiv salariu				599 775,079 284 408,269
		<i>Total</i>	Lei			1 725 989,65 8
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			181 340,034
		<i>Transportarea</i>	7 %			63 437,565
		<i>Total</i>				1 970 767,25 7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			197 076,726
		<i>Total</i>				2 167 843,98 3
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			86 713,759
		<i>Total</i>				2 254 557,74 2
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inklusiv salariu				2 254 557,74 2 805 955,707
		2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE 2.1. Etajul 2 Hol de asteptare pentru pacienti				
138	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W,	buc	64,0000	521,613 62,613	33 383,232 4 007,232

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere				
139	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m	242,5000	32,034 15,769	7 768,172 3 824,031
140	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	242,5000	23,487 21,335	5 695,670 5 173,689
141	RpEE01A	Montarea interuptoarelor duble de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc	3,0000	59,953 12,523	179,858 37,568
142	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m	34,0000	35,278 15,769	1 199,459 536,153
143	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	4,0000	63,190 14,378	252,761 57,511
		<i>Total</i>	Lei			48 479,152
		Total Etajul 2 Hol de asteptare pentru pacienti Inclusiv salariu				48 479,152 13 636,184
		2.2. Etajul 2 Stationarul de zi Chimioterapie				
144	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong,	buc	20,0000	521,613 62,613	10 432,260 1 252,260

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv dispozitivul de sustinere				
145	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (2x36W corp metalic pentru lampi bactericide)	buc	4,0000	356,187 12,986	1 424,746 51,946
146	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m	82,3000	32,034 15,769	2 636,374 1 297,805
147	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	170,8000	23,487 21,335	4 011,631 3 643,984
148	RpEE01A	Montarea interruptoarelor duble de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc	2,0000	59,953 12,523	119,905 25,045
149	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unitare de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc	3,0000	54,903 12,523	164,708 37,568
150	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m	88,5000	35,278 15,769	3 122,120 1 395,574
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	18,0000	63,190 14,378	1 137,425 258,800


1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 049,169
		Total Etajul 2 Stationarul de zi Chimioterapie Inclusiv salariu				23 049,169 7 962,982
		2.3. Etajul 2 Sali de Proceduri				
152	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	22,0000	521,613 62,613	11 475,486 1 377,486
153	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (2x36W corp metalic pentru lampi bactericide)	buc	11,0000	356,186 12,986	3 918,050 142,850
154	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m	104,6000	32,034 15,769	3 350,724 1 649,458
155	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	256,1000	23,487 21,335	6 015,097 5 463,842
156	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unitare de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc	11,0000	54,903 12,523	603,929 137,749
157	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m	151,5000	35,278 15,769	5 344,648 2 389,034
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	38,0000	63,190 14,378	2 401,231 546,356

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			33 109,165
		Total Etajul 2 Sali de Proceduri Inclusiv salariu				33 109,165 11 706,775
		2.4. Etajul 3 Hol de asteptare pentru pacienti				
159	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	44,0000	521,613 62,613	22 950,972 2 754,972
160	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m	203,5000	32,034 15,769	6 518,858 3 209,032
161	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	170,8000	23,487 21,335	4 011,631 3 643,984
162	RpEE01A	Montarea interuptoarelor duble de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc	2,0000	59,953 12,523	119,905 25,045
163	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m	31,5000	35,278 15,769	1 111,264 496,730
164	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	3,0000	63,190 14,378	189,570 43,133
		<i>Total</i>	Lei			34 902,200

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etajul 3 Hol de asteptare pentru pacienti Inklusiv salariu				34 902,200 10 172,896
		2.5. Etajul 3 Sali de Proceduri				
165	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	18,0000	521,613 62,613	9 389,034 1 127,034
166	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (2x36W corp metalic pentru lampi bactericide)	buc	9,0000	356,186 12,986	3 205,678 116,878
167	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m	92,8000	32,034 15,769	2 972,728 1 463,382
168	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	232,5000	23,487 21,335	5 460,797 4 960,341
169	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unitare de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc	9,0000	54,903 12,523	494,123 112,703
170	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m	139,7000	35,278 15,769	4 928,366 2 202,957
171	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	32,0000	63,190 14,378	2 022,090 460,090

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			28 472,816
		Total Etajul 3 Sali de Proceduri Inclusiv salariu				28 472,816 10 443,385
		<i>Total</i>	Lei			168 012,502
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			12 132,500
		<i>Transportarea</i>	7 %			7 986,320
		<i>Total</i>				188 131,322
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			40 980,889
		<i>Total</i>				229 112,211
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			9 164,488
		<i>Total</i>				238 276,699
		Total LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE Inclusiv salariu				238 276,699 53 922,222

		Total	Lei			2 492 848
		TVA	20 %			498 570
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 991 418 859 882



Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie in incinta

Formular Nr.3

CCD al IMSP IO

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie in incinta CCD al IMSP IO

Valoarea de deviz 2 991 418 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	23,8140	46,38	1 104,494
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 707,6990	46,38	79 203,080
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 528,3440	46,38	70 884,595
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 810,5252	46,38	83 972,159
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 206,3988	46,38	55 952,776
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	882,2640	46,38	40 919,404
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	280,1055	46,38	12 991,293
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	254,2976	46,38	11 794,323
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	223,2900	46,38	10 356,190
10.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	14,1680	46,38	657,112
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	84,0000	46,38	3 895,920
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	94,2590	46,38	4 371,732
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 162,6180	46,38	53 922,222
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 364,7436	46,38	63 296,809
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	87,1335	46,38	4 041,252
16.	7422010060100	Timplar	h-om	1 852,1683	46,38	85 903,567
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	377,5419	46,38	17 510,393
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 241,9822	46,38	103 983,136
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	891,2097	46,38	41 334,307
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 453,2808	46,38	113 783,165
		Total manopera				859 882

Materiale:

1.	1111000100024141	Intrerupator dublu de 10A, 250V	buc	7,0700	35,00	247,450
2.	1111000100024149	Intrerupator unitare de 10A, 250V	buc	23,2300	30,00	696,900
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,5008	150,00	225,120
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	102,5510	1,00	102,551
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,5962	3 100,00	1 848,220
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	690,8400	0,01	6,909
7.	203011293915020	Usi din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118 mm si grosimea 60 mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2	35,5600	1 250,00	44 450,000

		(Pentru Stationarul de zi)				
8.	203011294700017	Pervaz de rasinoase - briu la pereti	m	44,7142	5,00	223,571
9.	2051142950700	Dibluri	buc	190,0000	0,40	76,000
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2 049,2999	0,30	614,790
11.	2320166200729	Parchetin	l	3,9780	10,00	39,780
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	69,0350	35,00	2 416,225
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	99,4395	17,00	1 690,472
14.	24165861053036	Amorsa-grund Betonogrun	kg	274,1985	18,00	4 935,573
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	59,2400	35,00	2 073,400
16.	243011610380038	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	756,1680	50,00	37 808,400
17.	2430116104100	Vopsea decorativa de tip FleksoDecor	kg	1 223,1500	42,00	51 372,300
18.	24302261000001	Fuga	kg	16,2348	18,00	292,227
19.	2430226100700	Grund alchidic	kg	86,3400	20,00	1 726,800
20.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	114,4269	16,00	1 830,830
21.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	88,9757	16,00	1 423,611
22.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	539,6250	5,00	2 698,125
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	24,1622	10,00	241,622
24.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	354,3965	4,80	1 701,104
25.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	207,6098	55,00	11 418,538
26.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	88,9757	2,80	249,132
27.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	196,3035	5,00	981,517
28.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 114,1483	4,50	14 013,668
29.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	990,6101	2,00	1 981,220
30.	252110671838655	Profil de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm)	m	652,4882	25,00	16 312,205
31.	2521216704234140	Tub gofrat plastic 750N	m	1 154,4933	2,00	2 308,986
32.	2521216717050	Teava din material plastic	m	17,2200	12,00	206,640
33.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	744,7904	35,00	26 067,663
34.	252311671634655	Linoleum medical cu grosimea minimum de 2,5 mm	m2	622,8297	200,00	124 565,940
35.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	3 073,1800	2,00	6 146,360
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 439,5590	8,00	11 516,472
37.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	23,5930	1,50	35,390
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,5200	1,50	92,280
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 147,4015	1,50	1 721,102
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 821,7126	1,50	14 732,569
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 582,7779	4,80	17 197,333
42.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	35,2329	100,00	3 523,290
43.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1 373,1229	75,00	102 984,218
44.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,2678	720,00	912,816
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	23,8745	880,00	21 009,560
46.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	127,8054	3,20	408,977
47.	2664102103001100	Mortar ciment-var M 100-T	m3	26,1513	880,00	23 013,144
48.	2670112204050	Placi din MDF VOPSIT cu latimea minim 350mm -briu la pereti	m2	87,4926	454,00	39 721,641
49.	2670112204400	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm din gresie ceramica	m	240,6486	15,00	3 609,729
50.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 102,1020	1,00	1 102,102
51.	2710503808004	Fir de sudare	m	605,0345	10,00	6 050,345

52.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 068,7596	18,00	19 237,673
53.	2710703520285	Profil de suport	m	2 877,0195	22,00	63 294,429
54.	27321036461515	Panouri "Armstrong" inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara	m2	551,2500	110,00	60 637,500
55.	27431235490258	Coltare din aluminiu	m	1 575,8400	3,00	4 727,520
56.	2746167335100143	Priza bipolara euro 16A, 250V	buc	96,9000	35,00	3 391,500
57.	281123630620018	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele 250x250mm	buc	20,0000	45,00	900,000
58.	281123630620019	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra 400x500mm	buc	10,0000	55,00	550,000
59.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	614,7225	12,00	7 376,670
60.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	125,0000	12,00	1 500,000
61.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	307,3614	5,00	1 536,807
62.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	530,9340	12,00	6 371,208
63.	281210630605048	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare	m2	102,5100	1 300,00	133 263,000
64.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	9,1520	350,00	3 203,200
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9 557,0800	0,15	1 433,562
66.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	18 800,4886	0,15	2 820,073
67.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	190,0000	0,15	28,500
68.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 100,0000	0,45	945,000
69.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,5000	10,00	45,000
70.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	28,7000	25,00	717,500
71.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	28,7000	15,00	430,500
72.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	57,4000	2,00	114,800
73.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	24,9600	5,00	124,800
74.	2875274400501138	Corp de iluminat tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm	buc	171,3600	450,00	77 112,000
75.	2875274400501145	Corp metalic pentru lampi bactericide 2x36W	buc	24,9600	320,00	7 987,200
76.	3130134817405139	Cablu VVGng de 3*1,5 mmp	m	784,8447	8,00	6 278,757
77.	3130134817405142	Cablu VVGng de 3*2,5 mmp	m	481,4839	11,00	5 296,323
78.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	24,9600	5,00	124,800
79.	4011106202741	Energie electrica	kw	138,0700	0,10	13,807
80.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	72,1602	1,00	72,160
81.	4100126202818	Apa	m3	57,5611	1,00	57,561
82.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	124,5460	1,00	124,547
		Total materiale de construcții				1 020 342

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,4474	20,00	228,948
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	69,1365	20,00	1 382,730
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	155,6000	20,00	3 112,000
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,2435	10,00	222,435
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,0827	20,00	141,654
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,2170	20,00	284,340
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3420	20,00	6,840
8.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	43,1700	50,00	2 158,500
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	176,0390	10,00	1 760,390
10.	34105400000065	Autobasculanta	h-ut	37,3765	120,00	4 485,180

		Total utilaje de construcții				13 788
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	Lei	2 492 848
TVA	20 %	498 570

Total deviz:

2 991 418

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie in incinta CCD al
IMSP IO

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. ETAJUL 2				
		1.1.1. Hol de asteptare pentru pacienti				
		1.1.1.1. Demontari si ecavuari				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			47,179
						47,179
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	46,38	23,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,38	23,59
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,480
						19,480
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
3	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			86,730
						86,730
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	46,38	86,73
4	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			30,959
						0,000
	34105400000065	Autobasculanta	h-ut	0,2580	120,00	30,96
		1.1.1.2. Tavan				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			224,170
						106,381
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	98,88
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	27321036461515	Panouri "Armstrong" inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,49
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2			29,650
						26,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	26,90
	24165861053036	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grinzi)	m2			81,872
						70,961
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
8	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			4,237
						0,000
	27431235490258	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,936 20,871
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			14,640 0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.1.1.3. Pereti				
11	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatatie (ATENTIE carcasa metalica va fi executat cu pasul 400mm)	m2			272,198 82,881
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	46,38	82,88
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	75,00	79,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,00	13,30
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	35,00	36,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,80	1,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,00	1,41
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,42
12	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,946 23,638
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	23,64
	27431235490258	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,94
13	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,588 52,459
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	10,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	10,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
14	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2			99,338 18,783
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	46,38	18,78
	2430226101400	Chit pe baza de aracat	kg	0,7500	5,00	3,75
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,00	2,40
	2430116104100	Vopsea decorativa de tip FleksoDecor	kg	1,7000	42,00	71,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	50,00	3,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,600 0,000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			16,084

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	1,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
17	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			540,771 40,372
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	46,38	13,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	46,38	26,46
	2670112204050	Placi din MDF VOPSIT cu latimea minim 350mm -briu la pereti	m2	1,1000	454,00	500,40
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 250x250mm	buc			70,440 23,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	281123630620018	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele 250x250mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
19	CL20A	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra, , vopsite si montate in zidarie dim - 400x500mm	buc			80,440 23,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	281123630620019	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra 400x500mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118 mm si grosimea 60 mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Pentru Stationarul de zi)	m2			1 303,207 33,857
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	203011293915020	Usi din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118 mm si grosimea 60 mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Pentru Stationarul de zi)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	10,00	1,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
		1.1.1.4. Pardosea				
21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			59,473 39,423
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	880,00	4,40
	2670112204400	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.1.2. Stationarul de zi				

1	2	3	4	5	6	7
		Chimioterapie				
		1.1.2.1. Demontari si ecavuari				
22	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			885,253 877,808
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	94,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,38	783,05
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	6,45
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,480 19,480
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			38,814 37,104
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	1,71
25	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			96,825 96,825
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	46,38	96,83
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			0,300 0,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	10,00	0,30
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,000 0,000
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			0,050 0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,061 44,061
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,38	44,06
30	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,516 121,516
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	46,38	121,52
31	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			0,000 0,000
32	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			30,960 0,000
	34105400000065	Autobasculanta	h-ut	0,2580	120,00	30,96
33	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			7,421 7,421
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,38	7,42
		1.1.2.2. Tavan				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2			245,506 88,586
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	75,00	79,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,80	1,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,00	1,41
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,006 26,942
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	6,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
36	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			36,742 20,871
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,50	3,03
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			9,036 6,436
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	6,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
38	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2			20,550 0,000
	243011610380038	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,4000	50,00	20,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.1.2.3. Pereti				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2			31,547 28,797
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	28,80
	24165861053036	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			94,152 73,782
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	56,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	17,44
	2664102103001100	Mortar ciment-var M 100-T	m3	0,0210	880,00	18,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	1,78
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,11
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			228,411 224,791
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	46,38	224,79
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	720,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			10,876 0,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			9,550 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
44	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			16,332

1	2	3	4	5	6	7
						12,059
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,06
	27431235490258	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,94
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,936
						20,871
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
46	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2			20,657
						0,000
	243011610380038	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
47	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului, (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2			200,452
						76,527
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren, usi canale retele ingineresti interioare)	m2			1 358,773
						39,423
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,38	39,42
	281210630605048	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	10,00	1,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
49	SC04B	Lavaor din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (ATENTIE se va exclude pretul lavoarului, va fi montat lavoarul demontat anterior)	buc			147,559
						95,079
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2875114202800	Sifon pt.lavaor	buc	1,0000	25,00	25,62
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,00	7,38
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,00	4,10
50	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			43,597
						43,597
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	46,38	43,60
		1.1.2.4. Pardosea				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2			4,141
						1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053036	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
52	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3			444,272 74,672
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,38	74,67
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	350,00	364,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,233 6,493
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	6,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	880,00	38,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,30
54	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			9,276 9,276
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			445,256 147,952
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	46,38	92,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	46,38	55,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	16,00	2,41
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	55,00	19,35
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,50	23,74
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	10,00	10,25
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,80	0,42
	252110671838655	Profil de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm)	m	1,1000	25,00	27,64
	252311671634655	Linoleum medical cu grosimea minimum de 2,5 mm	m2	1,0500	200,00	211,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		1.1.3. Sali de proceduri				
		1.1.3.1. Demontari si ecavuari				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,480 19,480
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			37,104 37,104
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
58	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			177,893 174,572
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	25,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	149,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	3,21
59	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,000 0,000
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			5,616 5,566
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
61	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv	buc			44,061

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile				44,061
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,38	44,06
62	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,516
						121,516
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	46,38	121,52
63	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			0,000
						0,000
64	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			30,960
						0,000
	34105400000065	Autobasculanta	h-ut	0,2580	120,00	30,96
65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			7,421
						7,421
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,38	7,42
		1.1.3.2. Tavan				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2			245,520
						88,586
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	75,00	79,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,80	1,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,00	1,41
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,812
						27,748
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	6,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
68	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			36,808
						20,871
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,50	3,09
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			29,500
						26,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	26,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
70	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatiu cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2			20,550
						0,000
	243011610380038	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,4000	50,00	20,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.1.3.3. Pereti				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2			30,767
						28,017

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	28,02
	24165861053036	Amorsa-grund Betonogrun	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			92,749 72,409
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	56,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	16,35
	2664102103001110	Mortar ciment-var M 100-T	m3	0,0210	880,00	18,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	1,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			361,201 357,581
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	46,38	357,58
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	720,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.	m2			10,876 0,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			9,550 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
76	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			16,479 12,059
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,06
	27431235490258	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	1,08
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,936 20,871
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
78	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2			20,695 0,000
	243011610380038	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
79	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului, (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2			200,452 76,527
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
80	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 358,773 39,423

1	2	3	4	5	6	7
		(ATENȚIE, umplutura va fi realizată din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la soluții chimice de dezinfectare, culoarea și forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza în teren, usi canale rețele ingineresti interioare)				
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	0,8500	46,38	39,42
	281210630605048	Usi din profiluri din aluminiu gata confecționate, umplutura va fi realizată din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la soluții chimice de dezinfectare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	10,00	1,75
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	0,10	0,10
81	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din beton (ATENȚIE se va exclude pretul lavoarului, va fi montat lavoarul demontat anterior)	buc			147,559 95,079
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	25,00	25,62
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,00	7,38
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fontă	buc	2,0000	2,00	4,10
82	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			43,597 43,597
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,9400	46,38	43,60
		1.1.3.4. Pardosea				
83	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2			4,141 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053036	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,00	0,05
84	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulat, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor după demontare)	m3			444,272 74,672
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,6100	46,38	74,67
	2873122005400	Granulat pentru betoane	m3	1,0400	350,00	364,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			46,233 6,493
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	6,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informație)	m3	0,0330	880,00	38,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,30
86	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			9,276 9,276
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimă de 2,5 mm ATENȚIE inclusiv profile de scafă pentru montarea linoleumului parțial pe perete (150 mm) (Culoarea și forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			445,256 147,952
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	46,38	92,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	46,38	55,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	16,00	2,41
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	55,00	19,35
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,50	23,74
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	10,00	10,25
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,80	0,42
	252110671838655	Profil de scafă pentru montarea linoleumului parțial	m	1,1000	25,00	27,64

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete (150 mm)				
	252311671634655	Linoleum medical cu grosimea minimum de 2,5 mm	m2	1,0500	200,00	211,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		1.2. ETAJUL 3				
		1.2.1. Hol de asteptare pentru pacienti				
		1.2.1.1. Demontari si ecavuari				
88	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			43,597 43,597
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,38	21,80
89	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			86,731 86,731
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	46,38	86,73
90	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			30,960 0,000
	34105400000065	Autobasculanta	h-ut	0,2580	120,00	30,96
		1.2.1.2. Tavan				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			224,790 106,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	7,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	99,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	27321036461515	Panouri "Armstrong" inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,53
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2			29,650 26,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	26,90
	24165861053036	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grinzi)	m2			81,872 70,961
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
94	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			4,237 0,000
	27431235490258	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,936 20,871
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			14,640 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.2.1.3. Pereti				
97	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE carcasa metalica va fi executat cu pasul 400mm)	m2			272,162 82,881
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	46,38	82,88
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	75,00	79,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,00	13,30
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	35,00	36,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,80	1,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,00	1,41
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,42
98	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,208 20,947
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	20,95
	27431235490258	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
99	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,152 52,023
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	10,28
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	10,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
100	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2			100,539 19,984
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	46,38	19,98
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	5,00	3,75
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,00	2,40
	2430116104100	Vopsea decorativa de tip FleksoDecor	kg	1,7000	42,00	71,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	50,00	3,00
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,600 0,000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			15,191 0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
103	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			611,297 41,259
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	46,38	13,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	46,38	27,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 100,00	62,13

1	2	3	4	5	6	7
	203011294700017	Pervaz de rasinoase - briu la pereti	m	1,5000	5,00	7,51
	2670112204050	Placi din MDF VOPSIT cu latimea minim 350mm -briu la pereti	m2	1,1000	454,00	500,40
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 250x250mm	buc			47,250 0,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	2,25
	281123630620018	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele 250x250mm	buc	1,0000	45,00	45,00
105	CL20A	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra, , vopsite si montate in zidarie dim - 400x500mm	buc			55,000 0,000
	281123630620019	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra 400x500mm	buc	1,0000	55,00	55,00
		1.2.1.4. Pardosea				
106	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			59,473 39,423
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	46,38	34,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	880,00	4,40
	2670112204400	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2.2. Stationarul de zi Chimioterapie				
		1.2.2.1. Demontari si ecavuari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,480 19,480
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			37,104 37,104
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			177,049 173,752
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	25,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	148,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	3,19
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,000 0,000
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			5,616 5,566
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
112	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,061 44,061
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,38	44,06
113	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,516 121,516
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	46,38	121,52
114	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			0,000 0,000
115	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			30,960

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	34105400000065	Autobasculanta	h-ut	0,2580	120,00	30,96
116	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			7,421
						7,421
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,38	7,42
		1.2.2.2. Tavan				
117	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2			245,520
						88,586
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	75,00	79,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,80	1,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,00	1,41
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,812
						27,748
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	6,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
119	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			36,808
						20,871
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,50	3,09
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			29,500
						26,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	26,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
121	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2			20,550
						0,000
	243011610380038	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,4000	50,00	20,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.2.2.3. Pereti				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2			30,798
						28,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	28,05
	24165861053036	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
123	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			92,824
						72,489
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	56,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	16,42
	2664102103001100	Mortar ciment-var M 100-T	m3	0,0210	880,00	18,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	1,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
124	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			352,680 349,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	46,38	349,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	720,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			10,876 0,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			9,550 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
127	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			16,480 12,059
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,06
	27431235490258	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	1,08
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,936 20,871
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
129	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2			20,697 0,000
	243011610380038	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
130	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren, usi canale retele ingineresti interioare)	m2			1 358,773 39,423
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,38	39,42
	281210630605048	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	10,00	1,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
131	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (ATENTIE se va exclude pretul lavoarului, va fi montat lavoarul demontat anterior)	buc			147,559 95,079
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	25,00	25,62
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,00	7,38

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,00	4,10
132	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			43,597
						43,597
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	46,38	43,60
		1.2.2.4. Pardosea				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2			4,141
						1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053036	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
134	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			444,272
						74,672
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,38	74,67
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	350,00	364,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,233
						6,493
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	6,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	880,00	38,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,30
136	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			9,276
						9,276
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
137	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			445,256
						147,952
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	46,38	92,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	46,38	55,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	16,00	2,41
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	55,00	19,35
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,50	23,74
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	10,00	10,25
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,80	0,42
	252110671838655	Profil de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm)	m	1,1000	25,00	27,64
	252311671634655	Linoleum medical cu grosimea minimum de 2,5 mm	m2	1,0500	200,00	211,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE				
		2.1. Etajul 2 Hol de asteptare pentru pacienti				
138	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc			521,613
						62,613
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	46,38	62,61
	2875274400501138	Corp de iluminat tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm	buc	1,0000	450,00	459,00
139	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp	m			32,034
						15,769

1	2	3	4	5	6	7
		(VVGng)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,77
	313013481740513 9	Cablu VVGng de 3*1,5 mmp	m	1,0300	8,00	8,65
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
140	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m			23,487 21,335
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	46,38	21,33
	252121670423414 0	Tub gofrat plastic 750N	m	1,0250	2,00	2,15
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc			59,953 12,523
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,38	12,52
	111100010002414 1	Intrerupator dublu de 10A, 250V	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
142	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m			35,278 15,769
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,77
	313013481740514 2	Cablu VVGng de 3*2,5 mmp	m	1,0300	11,00	11,90
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
143	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc			63,190 14,378
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,38	14,38
	274616733510014 3	Priza bipolara euro 16A, 250V	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30
		2.2. Etajul 2 Stationarul de zi Chimioterapie				
144	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc			521,613 62,613
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	46,38	62,61
	287527440050113 8	Corp de iluminat tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm	buc	1,0000	450,00	459,00
145	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (2x36W corp metalic pentru lampi bactericide)	buc			356,187 12,986
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	46,38	12,99
	287527440050114 5	Corp metalic pentru lampi bactericide 2x36W	buc	1,0000	320,00	332,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
146	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m			32,034 15,769
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,77
	313013481740513 9	Cablu VVGng de 3*1,5 mmp	m	1,0300	8,00	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
147	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m			23,487 21,335
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	46,38	21,33
	252121670423414 0	Tub gofrat plastic 750N	m	1,0250	2,00	2,15
148	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc			59,953 12,523
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,38	12,52
	111100010002414 1	Intrerupator dublu de 10A, 250V	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
149	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc			54,903 12,523
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,38	12,52
	111100010002414 9	Intrerupator unitare de 10A, 250V	buc	1,0100	30,00	30,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
150	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m			35,278 15,769
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,77
	313013481740514 2	Cablu VVGng de 3*2,5 mmp	m	1,0300	11,00	11,90
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc			63,190 14,378
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,38	14,38
	274616733510014 3	Priza bipolara euro 16A, 250V	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30
		2.3. Etajul 2 Sali de Proceduri				
152	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc			521,613 62,613
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	46,38	62,61
	287527440050113 8	Corp de iluminat tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm	buc	1,0000	450,00	459,00
153	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (2x36W corp metalic pentru lampi bactericide)	buc			356,186 12,986
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	46,38	12,99
	287527440050114 5	Corp metalic pentru lampi bactericide 2x36W	buc	1,0000	320,00	332,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
154	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m			32,034 15,769
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,77
	3130134817405139	Cablu VVGng de 3*1,5 mmp	m	1,0300	8,00	8,65
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
155	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m			23,487 21,335
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	46,38	21,33
	2521216704234140	Tub gofrat plastic 750N	m	1,0250	2,00	2,15
156	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unitare de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc			54,903 12,523
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,38	12,52
	1111000100024149	Intrerupator unitare de 10A, 250V	buc	1,0100	30,00	30,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
157	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m			35,278 15,769
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,77
	3130134817405142	Cablu VVGng de 3*2,5 mmp	m	1,0300	11,00	11,90
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc			63,190 14,378
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,38	14,38
	2746167335100143	Priza bipolara euro 16A, 250V	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30
		2.4. Etajul 3 Hol de asteptare pentru pacienti				
159	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc			521,613 62,613
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	46,38	62,61
	2875274400501138	Corp de iluminat tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm	buc	1,0000	450,00	459,00
160	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m			32,034 15,769
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,77
	3130134817405139	Cablu VVGng de 3*1,5 mmp	m	1,0300	8,00	8,65
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
161	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat	m			23,487 21,335

1	2	3	4	5	6	7
		aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	46,38	21,33
	2521216704234140	Tub gofrat plastic 750N	m	1,0250	2,00	2,15
162	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc			59,953 12,523
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,38	12,52
	1111000100024141	Intrerupator dublu de 10A, 250V	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
163	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m			35,278 15,769
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,77
	3130134817405142	Cablu VVGng de 3*2,5 mmp	m	1,0300	11,00	11,90
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
164	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc			63,190 14,378
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,38	14,38
	2746167335100143	Priza bipolara euro 16A, 250V	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30
		2.5. Etajul 3 Sali de Proceduri				
165	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc			521,613 62,613
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	46,38	62,61
	2875274400501138	Corp de iluminat tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm	buc	1,0000	450,00	459,00
166	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (2x36W corp metalic pentru lampi bactericide)	buc			356,186 12,986
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	46,38	12,99
	2875274400501145	Corp metalic pentru lampi bactericide 2x36W	buc	1,0000	320,00	332,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
167	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m			32,034 15,769
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,77
	3130134817405139	Cablu VVGng de 3*1,5 mmp	m	1,0300	8,00	8,65
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
168	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m			23,487 21,335
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	46,38	21,33
	2521216704234140	Tub gofrat plastic 750N	m	1,0250	2,00	2,15

1	2	3	4	5	6	7
169	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc			54,903 12,523
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,38	12,52
	1111000100024149	Intreupator unitare de 10A, 250V	buc	1,0100	30,00	30,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
170	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m			35,278 15,769
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,77
	3130134817405142	Cablu VVGng de 3*2,5 mmp	m	1,0300	11,00	11,90
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
171	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc			63,190 14,378
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,38	14,38
	2746167335100143	Priza bipolara euro 16A, 250V	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.