

Amenajarea unui segment de drum din s. Chirca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 665 354,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum				
1	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3	39,240	32,11 0,00	1 260,00 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3	90,000	1 022,07 56,76	91 986,30 5 108,40
3	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	72,000	146,63 99,33	10 557,12 7 151,76
4	CC03C	Montare plase sudate D=4mm, dimensiune ochi 150x150mm	kg	1 228,69 0	34,76 2,84	42 707,97 3 486,95
5	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton M300) (h=12cm) (inclusiv finisarea betonului prin slefuire mecanica)	m3	108,000	2 531,28 292,31	273 378,28 31 569,91
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate pe marginea drumului	m	90,000	112,47 27,43	10 122,66 2 469,06
7	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	90,000	54,97 10,41	4 946,94 936,54

1	2	3	4	5	6	7
Total Drum						434 959,27
Incluziv salariu						50 722,62
2. Rigole						
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical	m3	3,500	199,47 <hr/> 199,47	698,15 <hr/> 698,15
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	927,85 <hr/> 94,60	371,14 <hr/> 37,84
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundul rigolei)	m3	0,600	2 616,32 <hr/> 301,15	1 569,79 <hr/> 180,69
11	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,110	58 511,36 <hr/> 15 462,82	6 436,25 <hr/> 1 700,91
Total Rigole						9 075,33
Incluziv salariu						2 617,59
Cheltuieli directe			lei		444 034,60	
CAS			24,00 %		12 801,65	
Total			100,00 +		456 836,25	
Cheltuieli de regie			14,50 %		66 241,26	
Total			100,00 +		523 077,51	
Beneficiu de deviz			6,00 %		31 384,66	
Total			100,00 +		554 462,17	
TVA			20,00 %		110 892,43	

Total deviz: **665 354,60**
Incluziv salariu **53 340,21**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)