

**Lucrari de reparatie si
reconstructie ale bunului imobil
situat in r. Ocnita, s. Clocusna,
str. Emil Loteanu, nr. 13,
inclusiv constructia garajului tip,
din constructii metalice, cu 2
boxe**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

**Lucrari de reparatie si reconstructie ale bunului imobil situat in r. Ocnita, s.
Clocusna, str. Emil Loteanu, nr. 13, inclusiv constructia garajului tip, din constructii
metalice, cu 2 boxe**

Valoarea de deviz 47 795,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. . Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie cu lacat, ИҚРН-183	buc	1,00	238,24 182,49	238,24 182,49
2	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,00	61,60 61,60	61,60 61,60
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3C20A tip hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	179,07 120,12	179,07 120,12
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3C25A, tip hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,00	179,08 120,12	537,24 360,36
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat 1PC16A, tip hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	179,07 120,12	358,15 240,24
6	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	1,00	201,11	201,11

1	2	3	4	5	6	7
	526-1	constructii pe perete sau coloana, Automat 1PC6A, tip hager, schneider, legrand sau eaton			120,12	120,12
7	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/DT-34/4/C16A/30mA, tip hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	201,12 120,12	402,23 240,24
8	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/DT-32/2/C16A/30mA, tip hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	201,11 120,12	201,11 120,12
9	08-03- 525-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH 3P-32A, tip hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	334,48 216,37	334,48 216,37
10	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m	2,20	465,02 431,97	1 023,04 950,33
11	590-4081	Cablu NYM 3x1,5	m	130,00	11,00 0,00	1 430,00 0,00
12	590-4082	Cablu NYM 3x2,5	m	90,00	17,00 0,00	1 530,00 0,00
13	08-02- 412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m	0,25	552,88 519,00	138,22 129,75
14	590-4086	Cablu NYM-5*4	m	25,00	29,00 0,00	725,00 0,00
15	08-02- 409-1 k=0.5man	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N κ=0,5 manopera Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	2,45	2 178,33 916,30	5 336,91 2 244,93
16		Teava din vinilplast ПВХ 750N Д=16мм	m	130,00	6,00 0,00	780,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17		Teava din vinilplast PIBX 750N Д=20mm	m	90,00	8,00 0,00	720,00 0,00
18		Teava din vinilplast PIBX 750N Д=25mm	m	25,00	10,00 0,00	250,00 0,00
19	08-03-591-3	Montarea Intreruptor cu 1 clapeta exterior IP-65 16/220V tip hager, schneider, legrand sau eaton	100 buc	0,02	9 920,00 5 852,00	198,40 117,04
20	08-03-591-5	Montarea Intreruptor cu 2 clapete exterior IP-65 16/220V tip hager, schneider, legrand sau eaton	100 buc	0,03	6 634,33 2 525,67	199,03 75,77
21	RpEE03A	Montarea prizelor interne euro 1 pozitie cu capac IP-65 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,00	28,93 23,87	86,79 71,61
22		Priza externa 1 poz. cu capac IP-65	100 buc	0,03	3 600,00 0,00	108,00 0,00
23	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru tuburi LED	100 buc	0,05	9 518,40 6 776,00	475,92 338,80
24		Corp de iluminat exterior IP65 2x36BT	buc	5,00	400,00 0,00	2 000,00 0,00
25	507-0107	TUB LED T8 18W 6000K cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece, garantie 36 luni	buc	10,00	110,00 0,00	1 100,00 0,00
26	08-03-594-1	Projector LED cu senzor de miscare	100 buc	0,06	9 511,17 6 776,00	570,67 406,56
27		Projector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni	buc	2,00	300,00 0,00	600,00 0,00
28		Projector LED cu senzor de miscare 10W lumina alb rece termen de garantie 36 luni	buc	4,00	300,00 0,00	1 200,00 0,00
29		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	5,00	34,00 0,00	170,00 0,00
30	pret de piata	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	5,00	400,00 0,00	2 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	RpEE03A	Montarea Priza fixa 3P+PE 32A 380V IP67	buc	1,00	28,93 23,87	28,93 23,87
32		Priza fixa 3P+PE 32A 380V IP67	buc	1,00	98,00 0,00	98,00 0,00
33		Tros din otel d-8mm	m	25,00	7,00 0,00	175,00 0,00
34		Clema de tros R676	buc	4,00	34,00 0,00	136,00 0,00
35		Manson HM500 натяжная	buc	2,00	19,00 0,00	38,00 0,00
36		Ancer AOK300	buc	1,00	20,00 0,00	20,00 0,00
37	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice cu raport de verificare- garaj)	buc	1,00	1 315,00 1 155,00	1 315,00 1 155,00
38	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint	100 m	0,15	2 553,40 1 463,00	383,01 219,45
39	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm - la priza de pamint	100 m	0,09	4 403,78 1 640,11	396,34 147,61
Cheltuieli directe			lei			25 745,49
Cas			24,00 %			1 810,17
Transportarea			10,00 %			1 538,73
Cheltueli de regie			50,00 %			3 771,19
Total			100,00 +			32 865,58
Beneficiul de deviz			6,00 %			1 971,93
Total . Lucrari de montare						34 837,51
Inclusiv salariu						7 542,38
		2. Utilaj				
40	pret de piata	Panou de distributie cu lacat, ЩРН-18з	buc	1,00	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
41	pret de piata	Contor electric trifazat pentru sina DIN 3x10(80)A	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
42	pret de piata	Automat 3PC20A	buc	1,00	87,00 0,00	87,00 0,00
43	pret de piata	Automat 3PC25A	buc	1,00	98,00 0,00	98,00 0,00
44	pret de piata	Automat 1PC16A	buc	3,00	72,00 0,00	216,00 0,00
45	pret de piata	Automat 1PC6A	buc	2,00	62,00 0,00	124,00 0,00
46	Pretul firmei	Automat ABДТ-4PC16A 30Ma	buc	1,00	130,00 0,00	130,00 0,00
47	Pretul firmei	Automat ABДТ-2PC16A 30mA	buc	2,00	130,00 0,00	260,00 0,00
48	Pretul firmei	Intreruptor BH 3P-32A	buc	1,00	28,00 0,00	28,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		4 943,00	
CHELTUELI DE DEPOZITARE			1,00 %		49,43	
Total Utilaj					4 992,43	
Inclusiv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			lei		39 829,94	
TVA			20,00 %		7 965,99	

Total deviz: **47 795,93**
Inclusiv salariu **7 542,38**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)