

Reparatia sistemului pluvial

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 49 919,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demontari						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	92,000	12,25 11,90	1 126,61 1 094,41
2		Macara autoridicatoare	h-ut	10,000	650,00 0,00	6 500,00 0,00
Total Lucrari de demontari						7 626,61
Incluziv salariu						1 094,41
2. Sistem de scurgere						
3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42,700	317,10 25,49	13 540,28 1 088,47
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	21,500	367,90 29,74	7 909,76 639,40
5	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,200	182,63 8,50	401,78 18,69
6	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	12,000	63,70 29,74	764,37 356,87
7	material	Coltar exterior cu bratari	buc	1,000	305,55 0,00	305,55 0,00
8	material	Coltar interior cu bratari	buc	2,000	286,52 0,00	573,04 0,00
9	material	Cot evacuare	buc	5,000	85,30 0,00	426,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Sistem de scurgere						23 921,28
Incluziv salariu						2 103,43
Total		lei				31 547,89
Contributii Asigurari Sociale		24,00 %				767,48
Cheltuieli de transport		8,00 %				1 742,07
Cheltuieli de depozitare		1,00 %				217,76
Cheltuieli de regie		14,50 %				4 969,90
Beneficiu de deviz		6,00 %				2 354,70
Total		100,00 +				41 599,80
TVA		20,00 %				8 319,96

Total deviz:
Incluziv salariu

49 919,76
3 197,84

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)