

Reparatia drumului str. Viticultorilor, str. Padurilor, str-la 1 Padurilor si portiunii str-la 2 Schinoasa Deal

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 9 386 078,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Lucrari de defrisare bord 1.1				
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	15,0000	168,60 154,20	2 528,97 2 312,97
2	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc	0,1500	2 444,00 0,00	366,60 0,00
3	TrI1AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	10,1300	70,95 70,95	718,72 718,72
4	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,1300	19,92 0,00	201,75 0,00
		Total Lucrari de defrisare bord 1.1 Inclusiv salariu				3 816,04 3 031,69
		1.2. Demolarea sistemul rutier lista centralizata				
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 525,0000	34,98 3,30	53 348,07 5 034,85
6	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,1900	19,92 0,00	3 568,75 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,7625	255,62 34,06	194,91 25,97

1	2	3	4	5	6	7
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	780,3600	43,74 13,53	34 131,23 10 556,55
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea piatra sparta si bordurilor	100 m3	7,8100	1 237,50 0,00	9 664,88 0,00
10	TsI51A5	Transportareacu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 406,5000	19,92 0,00	28 011,85 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	7,8100	255,62 34,06	1 996,36 265,98
12	PJ01A	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra sparta, zidului	m3	7,9200	463,91 386,91	3 674,20 3 064,36
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3	0,0792	1 237,50 0,00	98,01 0,00
14	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,2600	19,92 0,00	284,00 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,0792	255,56 34,09	20,24 2,70
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	57,0000	69,45 27,43	3 958,65 1 563,74
		Total Demolarea sistemul rutier lista centralizata Inklusiv salariu				138 951,15 20 514,15
		Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				142 767,19 23 545,84
		2. Lucrari pentru terasamente lista centralizata				
17	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II debleu	100 m3	29,5000	715,00 0,00	21 092,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	4 425,5900	29,69 0,00	131 404,62 0,00
19	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,8500	715,00 0,00	6 327,75 0,00
20	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 327,5000	12,06 0,00	16 014,96 0,00
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,8500	2 166,00 0,00	19 169,10 0,00
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma patului drumului	100 m3	8,8500	1 470,50 0,00	13 013,93 0,00
23	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II patului drumului	100m2	97,4600	40,70 0,00	3 966,62 0,00
24	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	19,8100	421,07 278,12	8 341,48 5 509,64
		Total Lucrari pentru terasamente lista centralizata Inclusiv salariu				219 330,96 5 509,64
		3. Amenajarea sistemului rutier lista centralizata				
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	29,2400	1 470,50 0,00	42 997,42 0,00
26	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m	2 474,0000	296,49 64,33	733 520,96 159 147,47
27	material	Beton C16/20 (de adauga la norma DE10E)	m3	4,9500	1 750,00 0,00	8 662,50 0,00
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	1 199,0000	186,81 28,38	223 989,33 34 027,62

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20)				
29	material	Beton C16/20 (se exclude la norma DE11A)	m3	-40,7600	1 750,00 0,00	-71 330,00 0,00
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=15 cm)	m3	1 213,3400	557,82 14,19	676 825,92 17 217,29
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 strat de fundatie h=24 cm	m3	1 809,7200	749,96 56,76	1 357 222,14 102 719,71
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2	t	6,0300	13 585,00 0,00	81 917,55 0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 50/70)	m2	6 855,0000	243,92 5,68	1 672 044,18 38 908,98
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/m2	t	2,7400	13 585,00 0,00	37 222,90 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70	m2	6 855,0000	177,71 4,73	1 218 202,05 32 424,15
36	material	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	21,9400	1 750,00 0,00	38 395,00 0,00
		Total Amenajarea sistemului rutier lista centralizata Inklusiv salariu				6 019 669,95 384 445,22
		4. Constructia trotuarului bord 4.1				
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatunii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,6500	194,88 194,88	2 465,18 2 465,18

1	2	3	4	5	6	7
38	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal,0-63mm pe baza de piatra sparta) LA30 h=10 cm	m2	1 265,0000	100,86 24,22	127 582,34 30 635,26
39	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	1 265,0000	10,50 3,83	13 282,88 4 846,59
40	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm)	m2	1 265,0000	321,18 56,38	406 288,40 71 322,72
		Total Constructia trotuarului bord 4.1 Inclusiv salariu				549 618,80 109 269,75
		5. Instalatii de semnalizare rutiera bord 4.2, 4.3, 4.4				
41	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)	buc	2,0000	828,52 103,12	1 657,03 206,23
42	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc	14,0000	828,51 103,11	11 599,20 1 443,60
43	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.40)	buc	7,0000	828,51 103,11	5 799,60 721,80
44	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	14,0000	1 106,92 41,62	15 496,94 582,74
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B600	buc	9,0000	956,92 41,62	8 612,32 374,62
46	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-800	buc	5,0000	1 056,92 41,62	5 284,62 208,12

1	2	3	4	5	6	7
47	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare BH 1500x500	buc	1,0000	1 556,92 41,62	1 556,92 41,62
48	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu vopsea	m2	155,0000	815,98 3,03	126 476,47 469,22
		Total Instalatii de semnalizare rutiera bord 4.2, 4.3, 4.4 Inklusiv salariu				176 483,10 4 047,95

		Total	lei			7 107 870,00
		Asigurari sociale	24 %			126 436,42
		Total				7 234 306,42
		Cheltuieli de regie	6 %			434 058,39
		Total				7 668 364,81
		Beneficiu de deviz	2 %			153 367,30
		Total				7 821 732,10
		TVA	20 %			1 564 346,42
		Total deviz: Inklusiv salariu				9 386 078,52 526 818,40

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumului str. Viticultorilor, str. Padurilor, str-la 1 Padurilor si portiunii str-la 2 Schinoasa Deal

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 9 386 078,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	2,8500	94,60	269,61
2.	7111020030200	Miner	h-om	2,6136	94,60	247,25
3.	7123010010200	Betonist	h-om	24,1200	94,60	2 281,75
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,3800	94,60	603,55
5.	7129020012800	Pavator	h-om	3 297,3450	94,60	311 928,84
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	754,0500	94,60	71 333,13
7.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	4,9600	94,60	469,22
8.	7422090100200	Corhonitor	h-om	5,2500	94,60	496,65
9.	8141260100100	Fasonator	h-om	16,3500	94,60	1 546,71
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	654,8703	94,60	61 950,73
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,9870	94,60	1 890,77
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	780,1289	94,60	73 800,19
Total manopera						526 818,40

Materiale:

1.	11110001000131 0-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	966,5550	1 600,00	1 546 488,00
2.	11110001000131 1-16	Asfalt pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70	t	666,3100	1 750,00	1 166 042,50
3.	1111000100038- 1	Vopsea termoplast Alb	kg	976,5000	125,00	122 062,50
4.	1111000100062	Microbile	kg	62,0000	41,50	2 573,00
5.	1411122201646- 30	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30	m3	367,3732	390,00	143 275,53
6.	14111222016601 -63	Amestec de agregate omogen optimal 0-63 pe baza de piatra sparta LA30	m3	241,7415	390,00	94 279,18
7.	1411122201672- 30	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30	m3	2 206,0487	390,00	860 358,99
8.	1411122201752- 30	Piatra sparta LA30	m3	0,0346	390,00	13,50
9.	1421102200467- 63	Amestec de balast optimal 0-63mm GA75	m3	1 480,2748	420,00	621 715,42
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	28,3370	420,00	11 901,54
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,3250	420,00	2 656,50
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	54,1420	420,00	22 739,64
13.	23203226000401	Bitum	t	9,0331	13 000,00	117 430,30
14.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	1,5500	125,00	193,75

15.	2615107326105-1500	Indicatoare BH 1500x500	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
16.	2615107326105-600	Indicatoare (B600)	buc	9,0000	900,00	8 100,00
17.	2615107326105-800	Indicatoare D-800	buc	5,0000	1 000,00	5 000,00
18.	2615107326105-900	Indicatoare (A900)	buc	14,0000	1 050,00	14 700,00
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9 881,9800	2,70	26 681,35
20.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 024,0000	2,70	5 464,80
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 955,5500	2,70	26 879,98
22.	2661112800655-6	Pavaj h=6 cm	m2	1 283,9750	210,00	269 634,75
23.	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	1,7480	1 650,00	2 884,20
24.	2663102100001-20	Beton C16/20	m3	152,8640	1 750,00	267 512,00
25.	2666122800284-15	Bordura beton 100x30x15cm	m	2 486,3700	125,00	310 796,25
26.	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1 204,9950	70,00	84 349,65
27.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1995	2 500,00	498,75
28.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,7750	200,00	155,00
29.	2811106301794-2.30	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30	buc	2,0000	600,00	1 200,00
30.	2811106301794-2.35	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	14,0000	600,00	8 400,00
31.	2811106301794-2.4	Stilp metalic confectionat industrial SM2.40	buc	7,0000	600,00	4 200,00
32.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	58,0000	1,00	58,00
33.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	116,0000	1,00	116,00
34.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	58,0000	1,00	58,00
35.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,1600	55,00	63,80
36.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,5800	55,00	31,90
37.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	116,0000	1,00	116,00
38.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	25,3000	300,00	7 590,00
39.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	432,7718	23,15	10 018,67
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,4410	23,15	426,91
Total materiale de constructii						5 768 166,36

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,1088	250,00	277,20
2.	2940340004201	Masina de trasat benzii cu termoplast "Hofman"	h-ut	1,3175	750,00	988,12
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	27,7550	800,00	22 204,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,6310	650,00	1 710,15
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	155,6285	600,00	93 377,10
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	90,4860	400,00	36 194,40
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	557,3938	400,00	222 957,50
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,4690	400,00	7 387,60
9.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	33,1242	450,00	14 905,88
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	45,4033	500,00	22 701,64
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	90,4860	800,00	72 388,80

12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,7507	550,00	9 762,88
13.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	49,8550	550,00	27 420,25
14.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,3273	550,00	730,00
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	10,7690	600,00	6 461,38
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	61,3159	550,00	33 723,73
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,6727	550,00	5 870,00
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,2176	150,00	332,64
19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	16,7580	110,00	1 843,38
20.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	10,7690	550,00	5 922,93
21.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,2820	550,00	155,10
22.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,4400	150,00	216,00
23.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,2820	750,00	211,50
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	27,7550	450,00	12 489,75
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	345,1653	520,00	179 485,93
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	73,7052	450,00	33 167,34
Total utilaje de construcții						812 885,24

Total	lei	7 107 870,00
Asigurari sociale	24 %	126 436,42
Total		7 234 306,42
Cheltuieli de regie	6 %	434 058,39
Total		7 668 364,81
Beneficiu de deviz	2 %	153 367,30
Total		7 821 732,10
TVA	20 %	1 564 346,42

Total deviz:

9 386 078,52

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Reparatia drumului str. Viticultorilor, str. Padurilor,
str-la 1 Padurilor si portiunii str-la 2 Schinoasa Deal

Investitor

Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Lucrari de defrisare bord 1.1				
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			168,60 154,20
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	94,60	103,11
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	150,00	14,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 528,97
2	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc			2 444,00 0,00
	2955270007615	Echiptament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,8800	750,00	1 410,00
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,8800	550,00	1 034,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			366,60
3	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			70,95 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			718,72
4	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,92 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			201,75
		1.2. Demolarea sistemul rutier lista centralizata				
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			34,98 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,15	0,74
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	800,00	14,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			53 348,07
6	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,92 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 568,75
7	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			255,62 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752-30	Piatra sparta LA30	m3	0,0040	390,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>194,91</i>
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			43,74
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	600,00	8,28
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>34 131,23</i>
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea piatra sparta si bordurilor	100 m3			1 237,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>9 664,88</i>
10	TsI51A5	Transportareacu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,92
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>28 011,85</i>
11	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			255,62
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752-30	Piatra sparta LA30	m3	0,0040	390,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 996,36</i>
12	PJ01A	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra sparta, zidului	m3			463,91
						386,91
	7111020030200	Miner	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7600	94,60	355,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2800	150,00	42,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1400	250,00	35,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 674,20</i>
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3			1 237,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>98,01</i>
14	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,92
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>284,00</i>
15	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			255,56
						34,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752-30	Piatra sparta LA30	m3	0,0040	390,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>20,24</i>
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			69,45
						27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	23,15	0,93
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	110,00	32,34
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 958,65
		2. Lucrări pentru terasamente lista centralizata				
17	TsC04F1	Săpătură mecanică cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II debleu	100 m3			715,00 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	550,00	715,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			21 092,50
18	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			29,69 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	520,00	29,69
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			131 404,62
19	TsC04F1	Săpătură mecanică cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			715,00 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	550,00	715,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 327,75
20	TsI51A1	Transportarea cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			12,06 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 014,96
21	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			2 166,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	600,00	2 166,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			19 169,10
22	DI96	Compactarea rambleului pământ de catg.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă patului drumului	100 m3			1 470,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	596,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 013,93
23	TsE04B	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren catg. I și II patului drumului	100m2			40,70 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	550,00	40,70
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 966,62
24	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pământ de catg. II	100m2			421,07 278,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	550,00	20,90
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	550,00	36,85
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1420	600,00	85,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 341,48
		3. Amenajarea sistemului rutier lista centralizata				

1	2	3	4	5	6	7
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 470,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	596,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
		Total	lei			42 997,42
26	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m			296,49 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001-20	Beton C16/20	m3	0,0530	1 750,00	92,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,70	9,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	420,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800284-15	Bordura beton 100x30x15cm	m	1,0050	125,00	125,62
		Total	lei			733 520,96
27	material	Beton C16/20 (de adauga la norma DE10E)	m3			1 750,00 0,00
	2663102100001-20	Beton C16/20	m3	1,0000	1 750,00	1 750,00
		Total	lei			8 662,50
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m			186,81 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-20	Beton C16/20	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	420,00	1,26
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,15	0,07
		Total	lei			223 989,33
29	material	Beton C16/20 (se exclude la norma DE11A)	m3			1 750,00 0,00
	2663102100001-20	Beton C16/20	m3	1,0000	1 750,00	1 750,00
		Total	lei			-71 330,00
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=15 cm)	m3			557,82 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1421102200467-63	Amestec de balast optimal 0-63mm GA75	m3	1,2200	420,00	512,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	23,15	1,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,96
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	450,00	12,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	450,00	4,37
		Total	lei			676 825,92
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 strat de fundatie h=24 cm	m3			749,96 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646-30	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30	m3	0,2030	390,00	79,17

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672-30	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,15	3,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 357 222,14</i>
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2	t			13 585,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>81 917,55</i>
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 50/70)	m2			243,92
						5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 600,00	225,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 672 044,18</i>
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/m2	t			13 585,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>37 222,90</i>
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70	m2			177,71
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311-16	Asfalt pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 218 202,05</i>
36	material	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			1 750,00
						0,00
	111100010001311-16	Asfalt pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70	t	1,0000	1 750,00	1 750,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>38 395,00</i>
		4. Constructia trotuarului bord 4.1				
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
						194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 465,18</i>
38	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal,0-63mm pe baza de piatra sparta) LA30 h=10 cm	m2			100,86
						24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601-63	Amestec de agregate omogen optimal 0-63 pe baza de piatra sparta LA30	m3	0,1740	390,00	67,86

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	23,15	0,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	450,00	2,47
		Total	lei			127 582,34
39	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DI111 (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2			10,50 3,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	3,83
	14111222016601-63	Amestec de agregate omogen optimal 0-63 pe baza de piatră spartă LA30	m3	0,0057	390,00	6,67
		Total	lei			13 282,88
40	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm)	m2			321,18 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-6	Pavaj h=6 cm	m2	1,0150	210,00	213,15
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	420,00	2,10
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	420,00	17,98
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	300,00	6,00
		Total	lei			406 288,40
		5. Instalatii de semnalizare rutiera bord 4.2, 4.3, 4.4				
41	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (CKM2.30)	buc			828,52 103,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	0,0760	1 650,00	125,40
	2811106301794-2.30	Stîlp metalic confecționat industrial CKM2.30	buc	1,0000	600,00	600,00
		Total	lei			1 657,03
42	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (CKM2.35)	buc			828,51 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	0,0760	1 650,00	125,40
	2811106301794-2.35	Stîlp metalic confecționat industrial CKM2.35	buc	1,0000	600,00	600,00
		Total	lei			11 599,20
43	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (CKM 2.40)	buc			828,51 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	0,0760	1 650,00	125,40
	2811106301794-2.4	Stîlp metalic confecționat industrial SM2.40	buc	1,0000	600,00	600,00
		Total	lei			5 799,60
44	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - indicatoare A900	buc			1 106,92 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-900	Indicatoare (A900)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 496,94</i>
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B600	buc			956,92 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-600	Indicatoare (B600)	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>8 612,32</i>
46	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-800	buc			1 056,92 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-800	Indicatoare D-800	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>5 284,62</i>
47	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare BH 1500x500	buc			1 556,92 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-1500	Indicatoare BH 1500x500	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 556,92</i>
48	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu voopsea	m2			815,98 3,03
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	94,60	3,03
	1111000100038-1	Vopsea termoplast Alb	kg	6,3000	125,00	787,50
	1111000100062	Microbile	kg	0,4000	41,50	16,60
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	200,00	1,00
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	125,00	1,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	450,00	0,22
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	750,00	6,38
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>126 476,47</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.