

**Lucrari de reparatie curenta a
edificiului SEAI, SSC, SOV DCA
Sanatauca din s. Sanatauca, rn.
Floresti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie curenta**

Valoarea de deviz 869 047,13 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari constructii-montaj | | | | |
| | | 1.1. Lucrari exterioare | | | | |
| | | 1.1.1. Demolare | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (numai -Soclu) | m2 | 22,8300 | 17,83 17,55 | 407,13 400,66 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie: ferestre (6,0 buc) | m2 | 14,8500 | 27,30 27,30 | 405,40 405,40 |
| 3 | RpCO56A | Demontari timplarie din Al: usi din Aluminiu -1,0 buc. | m2 | 1,8600 | 27,30 27,30 | 50,78 50,78 |
| 4 | Tr11AA01 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 4,2000 | 22,75 22,75 | 95,55 95,55 |
| 5 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 4,2000 | 151,88 0,00 | 637,88 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 596,74 |
| | | Total Demolare Inclusiv salariu | | | | 1 596,74 952,39 |
| | | 1.1.2. Fatada, laterala | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|----|----------|------------------|------------------------|
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor Betoncontact. Consum 0,27 kg/m.p (FATADA si SOCLU) | m2 | 113,8300 | 4,81 1,95 | 547,98 221,97 |
| 7 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, grosimea de 5 cm) Termoizolarea peretilor , (FATADA, et.1 H=3,58 m) | m2 | 91,0000 | 497,38 150,15 | 45 261,92 13 663,65 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (FATADA, et.1 H=3,58 m) | m2 | 91,0000 | 26,73 7,80 | 2 432,62 709,80 |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (FATADA, et.1 H=3,58 m) | m2 | 91,0000 | 166,46 79,30 | 15 147,54 7 216,30 |
| 10 | RpCI22A | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla laminata vopsita 100x100 mm,bordura la perete) (FATADA, et.1 H=3,58 m) | m | 22,8300 | 151,81 66,30 | 3 465,85 1 513,63 |
| 11 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (100x100X4 mm) SOCLU | kg | 47,2500 | 22,92 3,51 | 1 082,93 165,84 |
| 12 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane SOCLU | m2 | 22,8300 | 149,97 110,50 | 3 423,78 2 522,71 |
| 13 | CF17B k=4,0 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 22,8300 | 61,65 33,80 | 1 407,48 771,65 |
| 14 | RpCJ26B | Reconditionarea stropului la | m2 | 22,8300 | 278,39 | 6 355,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----------|----------|--------------------|--------------------------------|
| | | tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra (SOCLU, H=0,9 m) | | | 44,20 | 1 009,08 |
| 15 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 114,0000 | 90,41 48,75 | 10 306,78 5 557,50 |
| 16 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 19,6000 | 322,16 27,95 | 6 314,27 547,82 |
| 17 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 4,0000 | 298,81 24,05 | 1 195,25 96,20 |
| 18 | CN21A | Vopsitorii la constructii metalice a copertinei, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi.(Grate la ferestre ,et.1) | m2 | 13,7400 | 101,93 72,80 | 1 400,52 1 000,27 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 98 342,67 |
| | | Total Fatada, laterala Inclusiv salariu | | | | 98 342,67 34 996,42 |
| | | 1.1.3. Pereu | | | | |
| 19 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,5200 | 201,50 201,50 | 507,78 507,78 |
| 20 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,2600 | 1 975,96 573,31 | 513,75 149,06 |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (grosimea 10 cm) pereu | m3 | 2,6000 | 762,17 64,35 | 1 981,65 167,31 |
| 22 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri | m2 | 3,7500 | 129,21 | 484,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| | | refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | | | 74,10 | 277,87 |
| 23 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (100x100mm) | kg | 64,0000 | 22,92 3,51 | 1 466,84 224,64 |
| 24 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (grosimea 12 cm) | m3 | 3,2000 | 2 178,52 412,10 | 6 971,27 1 318,72 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 11 925,84 |
| | | Total Pereu Inclusiv salariu | | | | 11 925,84 2 645,38 |
| | | 1.1.4. Copertina (Subsol) | | | | |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 50 x 30 x 2,5mm L= 10,75m) | kg | 31,5000 | 42,74 13,65 | 1 346,16 429,98 |
| 26 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 6,0000 | 53,34 11,05 | 320,06 66,30 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice ,Copertina) | t | 0,0310 | 1 464,84 418,39 | 45,41 12,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|--------|--------------------|----------------------------|
| 28 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ..(Tabla profilata, h=20 mm, vopsita se va coordona cu beneficiarul) . . | m2 | 2,1600 | 327,13 78,00 | 706,61 168,48 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 418,24 |
| | | Total Copertina (Subsol) Inclusiv salariu | | | | 2 418,24 677,73 |
| | | 1.1.5. Usa metalica/Subsol | | | | |
| 29 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de intrare in subsol, 1850x850 mm , tabla metalica, grosimea de 2,0 mm, pe o singura parte ,1 buc ,caracasa metalica profil 50x25 x2,0 mm, 12,7 m, balama h=120 mm ,d= 24 mm, 2,0 buc) | m2 | 1,5300 | 3 492,39 286,00 | 5 343,35 437,58 |
| 30 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice ,Copertina nr.1) | t | 0,0890 | 1 465,62 418,65 | 130,44 37,26 |
| 31 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle , lungimea 65-70mm. | buc | 1,0000 | 441,13 162,50 | 441,13 162,50 |
| 32 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile (modelul se va coordona cu | buc | 1,0000 | 494,07 | 494,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| | | beneficiarul) | | | 62,40 | 62,40 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 408,99 |
| | | Total Usa metalica/Subsol Inclusiv salariu | | | | 6 408,99 699,74 |
| | | 1.1.6. Scara intrarea (Subsol) | | | | |
| 33 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 6,3200 | 298,97 179,40 | 1 889,48 1 133,81 |
| 34 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 6,3200 | 149,97 110,50 | 947,80 698,36 |
| 35 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 3,0000 | 129,14 74,10 | 387,42 222,30 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,7200 | 96,98 45,50 | 263,79 123,76 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 488,49 |
| | | Total Scara intrarea (Subsol) Inclusiv salariu | | | | 3 488,49 2 178,23 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 124 180,97 |
| | | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu | | | | 124 180,97 42 149,89 |
| | | 1.2. Lucrari interioare | | | | |
| | | 1.2.1. Demolari/ desfaceri | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| 37 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (incaperia Paza) | m2 | 4,3400 | 87,50 85,80 | 379,75 372,37 |
| 38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (5,0 usi) | m2 | 8,7100 | 27,30 27,30 | 237,78 237,78 |
| 39 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din PVC (Demontarea lambriului plastic din Coridor nr.1,2) | m2 | 184,7100 | 61,10 61,10 | 11 285,78 11 285,78 |
| 40 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (WC,Paza,) | m2 | 13,9600 | 20,63 19,50 | 288,05 272,22 |
| 41 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice(Coridor nr.1,2) | m2 | 60,3000 | 52,12 50,70 | 3 142,68 3 057,20 |
| 42 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. (Demontarea tavanelor din lambriu PVC, Coridor nr.1,2) | m2 | 60,3000 | 16,25 16,25 | 979,88 979,88 |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti sau tavane (Desfaceri partiale in incaperi - Debara, Server,arhiva SEAI ,desfaceri totale de tencuieli la pereti in incaperi WC, Paza) | m2 | 72,9100 | 17,83 17,55 | 1 300,24 1 279,57 |
| 44 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 8,0000 | 232,70 232,70 | 1 861,60 1 861,60 |
| 45 | TrI1AA01 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 8,0000 | 22,75 22,75 | 182,00 182,00 |
| 46 | TsI50C5 | Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 8,0000 | 151,88 0,00 | 1 215,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 20 872,76 |
| | | Total Demolari/ desfaceri Inklusiv salariu | | | | 20 872,76 19 528,40 |
| | | 1.2.2. Pardoseli | | | | |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Coridor | m2 | 74,2600 | 96,99 45,50 | 7 202,45 3 378,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | nr.1,2,WC,,paza,) | | | | |
| 48 | CG01A1 k=6,0 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 74,2600 | 97,76 46,80 | 7 259,93 3 475,37 |
| 49 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi 60x60 cm, grosimea 9-10mm,antiderapanta) Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.(Coridor,WC,Debara, Paza,) | m2 | 80,9500 | 503,90 162,50 | 40 790,74 13 154,38 |
| 50 | RpCP21D | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la pragul tocurilor | m | 10,0000 | 31,34 16,90 | 313,41 169,00 |
| 51 | RpCK14B | Plinte din PVC cu canal p/u cablu cu elasticitate sporita la montarea/demontarea, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport, inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm. Culoarea coordoneaza cu beneficiar | m | 97,0000 | 102,24 48,75 | 9 917,18 4 728,75 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 65 483,71 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 65 483,71 24 906,33 |
| | | 1.2.3. Tavan | | | | |
| 52 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x6x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102) culoarea si structura coordoneaza cu beneficiar (Icaperile-Coridor,WC,Debara,Paza) | m2 | 80,9500 | 366,49 143,00 | 29 667,02 11 575,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 29 667,02 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 29 667,02 11 575,85 |
| | | 1.2.4. Pereti | | | | |
| 53 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie, grosimea de 12,5 mm (Peretii din Coridor nr.1,2,, teava de canalizare pluviala ,incaperia Server) | m2 | 187,0300 | 239,94 119,27 | 44 876,36 22 308,00 |
| 54 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Vata minerala ,grosimea 10cm,densitatea 135 kg/m.cub (Constructia peretilor dispartitori in WC,grosimea de 12,5 cm,grosimea placii din gips carton, 12 mm , rezistenta la umezeala) | m2 | 20,0000 | 517,94 78,00 | 10 358,87 1 560,00 |
| 55 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala placi (Placi 400x250 , inaltimea H= 1500 mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) WC | m2 | 21,4900 | 788,28 357,50 | 16 940,15 7 682,67 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Paza ,pereti- 25,71 WC pereti- 27,2m.p, reparatia partiala incaperilor Debara,Arhiva SEAI- 20,0 m.p.) | m2 | 72,9100 | 4,81 1,95 | 350,99 142,17 |
| 57 | CF50B adoptat | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment | m2 | 72,9100 | 107,75 79,30 | 7 856,03 5 781,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|----------|------------------|------------------------|
| | | la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. . (Paza ,pereti- 25,71 WC pereti- 27,2m.p, reparatia partiala incaperilor Debara,Arhiva SEAI- 20,0 m.p.) | | | | |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Paza ,pereti- 25,71 WC pereti- 27,2m.p, reparatia partiala incaperilor Debara,Arhiva SEAI- 20,0 m.p.) | m2 | 72,9100 | 25,72 13,00 | 1 874,95 947,83 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.(Peretii - Coridor nr,1,2, WC,Debara,Paza,Server,Arhiva SEAI - tavan,pereti) | m2 | 257,6200 | 46,53 35,75 | 11 987,18 9 209,91 |
| 60 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil simlu perforat de colt din AL) | m | 88,0000 | 27,80 16,90 | 2 446,65 1 487,20 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Grunduirea peretilor - coridor nr,1,2, WC,debara,paza,server,ahiva SEAI,) | m2 | 368,7300 | 4,81 1,95 | 1 775,06 719,02 |
| 62 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar(Vopsirea peretilor - Coridor nr,1,2, WC,Debara,Paza,Server,Arhiva SEAI - vopsirea peretilor si tavanului) | m2 | 368,7300 | 64,82 44,85 | 23 902,10 16 537,54 |
| 63 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii | m2 | 50,0000 | 6,79 3,25 | 339,45 162,50 |
| 64 | RpCO46D | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete | m2 | 6,9400 | 968,43 252,20 | 6 720,87 1 750,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
| | | de lemn (Montarea placii de protectie la pereti in Coridor nr.1,2 , DSP 18 mm, laminat de calitate tip „EGER,, B=200 mm, marginea ABS - 0,6 mm pe perimetru, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 129 428,66 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 129 428,66 68 288,87 |
| | | 1.2.5. Timplarie/usi/ferestre | | | | |
| 65 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, plasa antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea (2310x2050-1, 0 buc , 2 geamuri deschidere dubla,) ,(1160x2060 - 3,0 buc,ferestra despartita in doua orizontal, partea de jos, geam cu deschidere dubla),(890x2060- 1,0 buc, ferestra despartita in doua orizontal, partea de jos, geam cu deschidere dubla),(870x1250-1,0 buc, ferestra despartita in doua orizontal, partea de jos, geam cu deschidere dubla). Toate geamurile cu deschidere dubla fie dotate cu plasa anti insecte. | m2 | 14,8500 | 2 321,50 36,40 | 34 474,27 540,54 |
| 66 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, Ferestra fara deschidere, tonata 30 % (1200x850 mm, Incaperia,,Paza,,) | m2 | 1,0200 | 2 002,21 36,40 | 2 042,25 37,13 |
| 67 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Latimea 35 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba) | m | 9,0000 | 279,59 23,40 | 2 516,29 210,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|--------------------|---------------------|
| 68 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Latimea 15 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea - culoarea alba) | m | 8,1500 | 244,21 26,00 | 1 990,31 211,90 |
| 69 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, (900x2070mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, H=1200mm, partea de jos sandvici H=800 mm.(1,0 buc) intrarea centrala din exterior,partea stinga | m2 | 1,8600 | 5 947,22 61,75 | 11 061,83 114,86 |
| 70 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (750x2025)- 2,0 usi WC,(900X2050)- 2,0 usi, cazangerie,debara, | m2 | 6,7700 | 2 172,40 52,65 | 14 707,13 356,44 |
| 71 | CK03A | Usi din MDF(oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(900X2050X40) = 3,0 usi ,Server,intrarea WC,incaperia paza,incaperia arhiva SEAI. | m2 | 7,4000 | 1 535,31 117,00 | 11 361,29 865,80 |
| 72 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, lungimea 65-70mm.(de calitate) | buc | 4,0000 | 441,13 162,50 | 1 764,52 650,00 |
| 73 | CK33B | Miner din tabla cromata la usi , de calitate. (modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc | 4,0000 | 493,81 62,40 | 1 975,23 249,60 |
| 74 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Pentru usile din mase plastice) | m | 15,0000 | 56,07 5,20 | 840,98 78,00 |
| 75 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (1,0 buc- usa din aluminiu de intrare din partea stinga, 1,0 buc- usa de intrare din | buc | 2,0000 | 1 231,78 127,40 | 2 463,55 254,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----------|---------|------------------|----------------------------------|
| | | coridorul WC) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 85 197,65 |
| | | Total Timplarie/usi/ferestre Inclusiv salariu | | | | 85 197,65 3 569,67 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 330 649,80 |
| | | Total Lucrari interioare Inclusiv salariu | | | | 330 649,80 127 869,12 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 454 830,77 |
| | | <i>Asigurarare sociala si medicala</i> | 24 % | | | 40 804,56 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 6 % | | | 16 412,23 |
| | | <i>Total</i> | | | | 512 047,56 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 10 % | | | 51 204,76 |
| | | <i>Total</i> | | | | 563 252,32 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 3 % | | | 16 897,57 |
| | | Total Lucrari constructii-montaj Inclusiv salariu | | | | 580 149,89 170 019,01 |
| | | 2. Retele ingineresti | | | | |
| | | 2.1. Reteaua apeduct exterior | | | | |
| 76 | TsC03F1 | Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,2900 | 1 944,00 0,00 | 563,76 0,00 |
| 77 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, Strat de nisip,10 cm | m3 | 2,4000 | 445,51 39,65 | 1 069,22 95,16 |
| 78 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 29,6000 | 20,15 20,15 | 596,44 596,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|--------|--------------------|--------------------|
| 79 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,1000 | 1 846,30 573,30 | 184,63 57,33 |
| 80 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,1800 | 2 086,67 626,59 | 2 462,27 739,38 |
| 81 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 516,74 0,00 | 516,74 0,00 |
| 82 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 1 750,84 0,00 | 1 750,84 0,00 |
| 83 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQI-15 (0,38 m3) | buc | 2,0000 | 1 750,84 0,00 | 3 501,68 0,00 |
| 84 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2"(Robinet cu sfera PPR D32 mm- 1,0 buc | buc | 4,0000 | 316,67 29,90 | 1 266,67 119,60 |
| 85 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc | 1,0000 | 1 395,39 53,30 | 1 395,39 53,30 |
| 86 | RCsB29C | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 6,0000 | 214,79 24,70 | 1 288,73 148,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 87 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" | buc | 1,0000 | 424,64 42,25 | 424,64 42,25 |
| 88 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 2,0000 | 80,61 16,90 | 161,22 33,80 |
| 89 | SA18B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in canale de distanta la constructii industriale si la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava din polietilena pentru apeduct D.32/PN10PE100 SDR17. | m | 48,0000 | 59,93 7,80 | 2 876,84 374,40 |
| 90 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 48,0000 | 10,40 10,40 | 499,20 499,20 |
| 91 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 3,6000 | 73,71 0,00 | 265,36 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 18 823,63 |
| | | Total Reteaua apeduct exterior Inclusiv salariu | | | | 18 823,63 2 759,06 |
| | | 2.2. Reteaua apeduct interior | | | | |
| 92 | SA18B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in canale de distanta la constructii industriale si la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm D32/PN10 SDR17X2,0 (SUBSOL) | m | 17,0000 | 59,93 7,80 | 1 018,89 132,60 |
| 93 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm | m | 17,0000 | 57,97 27,30 | 985,51 464,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|------|---------|------------------------|---------------------------|
| 94 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor, diametru 32-40 mm cu folie de aluminiu (Folie de aluminiu) | m | 17,0000 | <u>57,97</u> 27,30 | <u>985,51</u> 464,10 |
| 95 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava polipropilena PN25D20 | m | 30,0000 | <u>42,21</u> 19,50 | <u>1 266,34</u> 585,00 |
| 96 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord oladndez PPRD32/20 | buc | 1,0000 | <u>78,83</u> 17,55 | <u>78,83</u> 17,55 |
| 97 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior D=20 mm (Mufa, cot, teu, PPR D = 20 mm) | buc | 16,0000 | <u>29,90</u> 26,00 | <u>478,34</u> 416,00 |
| 98 | RCsB29C | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 6,0000 | <u>214,79</u> 24,70 | <u>1 288,73</u> 148,20 |
| 99 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" " (Robinet cu sfera PPR D 20 mm) Lavuar - 2,0 buc, calda /rece, Closet - 2,0 buc/rece, pina la contor -1,0 buc) | buc | 5,0000 | <u>173,80</u> 14,95 | <u>868,99</u> 74,75 |
| 100 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2"(Robinet cu sfera PPR D32 mm- 1,0 buc / Subsol) | buc | 4,0000 | <u>316,67</u> 29,90 | <u>1 266,67</u> 119,60 |
| 101 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 4,7000 | <u>7,15</u> 7,15 | <u>33,60</u> 33,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 8 271,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----------|---------|--------------------|------------------------------|
| | | Total Reteaua apeduct interior Inclusiv salariu | | | | 8 271,41 2 455,50 |
| | | 2.3. Canalizarea exterioara | | | | |
| 102 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Teava de canalizare d=160 mm) | 100 m3 | 0,1400 | 1 944,00 0,00 | 272,16 0,00 |
| 103 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Pentru montarea burlanelor ,D interior=2,0 m, adincimea , H=5,0 m) | 100 m3 | 0,3900 | 1 944,00 0,00 | 758,16 0,00 |
| 104 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip ,grosimea 10 cm | m3 | 1,7500 | 445,52 39,65 | 779,66 69,39 |
| 105 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 32,7500 | 20,15 20,15 | 659,91 659,91 |
| 106 | TsC54C | Strat de nivelare din pietris (Strat de pietris ,gosimea 10 cm ,compactat la fundatie) | m3 | 0,7500 | 762,16 64,35 | 571,62 48,26 |
| 107 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,1300 | 1 846,38 573,31 | 240,03 74,53 |
| 108 | TsC54C | Strat de nivelare din pietris (Strat de pietris ,gosimea 20 cm ,compactat pentru acces auto la fintina 3,5 x 6,0 m) | m3 | 4,2000 | 762,17 64,35 | 3 201,12 270,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|----------------------|
| 109 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,0700 | 2 053,51 523,90 | 8 357,77 2 132,27 |
| 110 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 516,74 0,00 | 516,74 0,00 |
| 111 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 11 379,90 0,00 | 11 379,90 0,00 |
| 112 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine KIQI1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,0000 | 3 063,69 0,00 | 3 063,69 0,00 |
| 113 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.. Placi prefabricate pt. camine KIQI-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 3 063,69 0,00 | 3 063,69 0,00 |
| 114 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 35,3200 | 99,19 3,90 | 3 503,37 137,75 |
| 115 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa | buc | 1,0000 | 1 395,39 53,30 | 1 395,39 53,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|------|---------|-----------------|--------------------|
| | | si canalizare, necarosabil tip II A si B | | | | |
| 116 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm | buc | 1,0000 | 462,40 52,00 | 462,40 52,00 |
| 117 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" | buc | 1,0000 | 424,64 42,25 | 424,64 42,25 |
| 118 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 2,0000 | 80,61 16,90 | 161,22 33,80 |
| 119 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm.(Teava canalizare D160 /4,0 mm PVC SN4 MS) | m | 23,0000 | 168,74 19,50 | 3 880,96 448,50 |
| 120 | SB13C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm Cot PVC ,teu,mufa) | buc | 3,0000 | 286,31 31,20 | 858,92 93,60 |
| 121 | SB13C1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm (Ramificare PVC scurgere exterioara) | buc | 1,0000 | 120,17 48,10 | 120,17 48,10 |
| 122 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,3000 | 5,20 5,20 | 11,96 11,96 |
| 123 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 32,0000 | 73,71 0,00 | 2 358,72 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|--------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 46 042,20 |
| | | Total Canalizarea exterioara | | | | 46 042,20 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 4 175,89 |
| | | 2.4. Canalizarea interioara | | | | |
| 124 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN2MS D110/2,2 mm) | m | 18,5000 | 102,56 20,80 | 1 897,42 384,80 |
| 125 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Vata minerala,grosimea 5 cm ,densitatea =11,5 kg/m.cub ,cu strat de folie de Aluminiu ,pentru izolarea tevii de canalizare D110 mm in subsol) | m | 18,5000 | 63,82 33,15 | 1 180,70 613,28 |
| 126 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Teava PVC ramificare D110/110, D110/50) | buc | 2,0000 | 115,40 44,20 | 230,81 88,40 |
| 127 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 | 83,53 18,20 | 668,24 145,60 |
| 128 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR | m | 1,7500 | 152,80 16,25 | 267,40 28,44 |
| 129 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Mufa PVC ,cot, teu D=50 mm) | buc | 8,0000 | 51,33 28,60 | 410,66 228,80 |
| 130 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul | buc | 6,0000 | 226,49 26,00 | 1 358,95 156,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|------|--------|--------------------|--------------------|
| | | de: 50 mm | | | | |
| 131 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm | buc | 1,0000 | 462,40 52,00 | 462,40 52,00 |
| 132 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,0000 | 5,20 5,20 | 10,40 10,40 |
| 133 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas closet pentru maturi de calitate, dimensiuni exterioare lungimea -400 mm ,latimea -360 mm , inaltimea - 390 mm ,dimensiuni interioare 350 x 270 mm) | buc | 2,0000 | 1 649,74 331,50 | 3 299,47 663,00 |
| 134 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavuar de calitate pentru maturi, 550x400 mm ,adincimea 170 mm) | buc | 1,0000 | 1 340,70 149,50 | 1 340,70 149,50 |
| 135 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie de calitate ,hromata , H = 170 mm) | buc | 1,0000 | 721,95 107,25 | 721,95 107,25 |
| 136 | CL20A aplic | Usita de vizare PVC (200x200mm) | buc | 1,0000 | 196,57 32,50 | 196,57 32,50 |
| 137 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 | buc | 1,0000 | 1 197,70 48,75 | 1 197,70 48,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-------|--------|-----------------|---------------------------------|
| | | mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Oglinda de calitate ,500x560 x4 mm) | | | | |
| 138 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Sapuniera baie din Inox ,Lungimea- 130 mm, Latimea -105 mm , Inaltimea - 35 mm) | buc | 1,0000 | 434,06 21,45 | 434,06 21,45 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 13 677,43 |
| | | Total Canalizarea interioara Inklusiv salariu | | | | 13 677,43 2 730,17 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 86 814,67 |
| | | <i>Asigurarare sociala si medicala</i> | 24 % | | | 2 908,95 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 6 % | | | 3 701,26 |
| | | <i>Total</i> | | | | 93 424,88 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 10 % | | | 9 342,50 |
| | | <i>Total</i> | | | | 102 767,38 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 3 % | | | 3 083,02 |
| | | Total Retele ingineresti Inklusiv salariu | | | | 105 850,40 12 120,62 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 139 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,0000 | 401,66 0,00 | 401,66 0,00 |
| 140 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,0000 | 154,49 0,00 | 154,49 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 556,15 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 6,67 |
| | | Total Utilaj Inklusiv salariu | | | | 562,82 |
| | | 4. Lucrari de montare | | | | |
| 141 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,0000 | 16,25 16,25 | 16,25 16,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|---------|----------|------------------------|--------------------------|
| 142 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,0000 | 149,50 149,50 | 149,50 149,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 165,75 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 24 % | | | 39,78 |
| | | <i>Total</i> | | | | 205,53 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 50 % | | | 82,88 |
| | | <i>Total</i> | | | | 288,41 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 3 % | | | 8,65 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 297,06 165,75 |
| | | 5. Lucrari de electricitate. Lucrari de montare | | | | |
| 143 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 6,0000 | 19,50 19,50 | 117,00 117,00 |
| 144 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize si intrerupatoare) | buc | 12,0000 | 3,90 3,90 | 46,80 46,80 |
| 145 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1p/C16A | buc | 3,0000 | 137,16 101,40 | 411,48 304,20 |
| 146 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (600x600mm, 3300-5000 K, 48 W, Led) | 100 buc | 0,0700 | 52 997,00 10 985,00 | 3 709,79 768,95 |
| 147 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (Panou LED incorporat 18 W,1300 LM, 300 20x20 cm ,Alb) | 100 buc | 0,0400 | 43 145,00 7 540,00 | 1 725,80 301,60 |
| 148 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora 18W, 220V | 100 buc | 0,0200 | 23 902,00 6 383,00 | 478,04 127,66 |
| 149 | 590-325 | Cablu BBΓHΓ-LS-3x2,5 | m | 90,0000 | 23,64 0,00 | 2 127,60 0,00 |
| 150 | 590-315 | Cablu BBΓHΓ-LS-3x1.5 | m | 115,0000 | 21,00 0,00 | 2 415,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|---------|--------|----------------------|-------------------------------|
| 151 | 2451087 | Cutie de distributie pentru cablu | buc | 5,0000 | 17,85 0,00 | 89,25 0,00 |
| 152 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 9,0000 | 3,15 0,00 | 28,35 0,00 |
| 153 | 08-03-591-12 | Bloc cu doua prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchis, IP 44 | 100 buc | 0,0300 | 4 668,00 4 511,00 | 140,04 135,33 |
| 154 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, IP 20 | 100 buc | 0,0400 | 6 576,00 2 476,50 | 263,04 99,06 |
| 155 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,0700 | 6 321,57 2 093,00 | 442,51 146,51 |
| 156 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,2200 | 2 426,64 1 547,00 | 533,86 340,34 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 12 528,56 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 24 % | | | 572,99 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 6 % | | | 607,22 |
| | | <i>Total</i> | | | | 13 708,77 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 50 % | | | 1 193,73 |
| | | <i>Total</i> | | | | 14 902,50 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 3 % | | | 447,08 |
| | | Total Lucrari de electricitate. Lucrari de montare Inklusiv salariu | | | | 15 349,58 2 387,45 |
| | | 6. Lucrari de electricitate. Lucrari de constructie | | | | |
| 157 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc | 4,0000 | 226,49 26,00 | 905,96 104,00 |
| 158 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (p/u cabluri electrice) | m | 5,0000 | 35,13 32,50 | 175,66 162,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 081,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|--|-------|--------|------------------|----------------------------|
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 24 % | | | 63,96 |
| | | <i>Transportarea materialilor</i> | 6 % | | | 1,33 |
| | | <i>Total</i> | | | | 1 146,91 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 10 % | | | 114,69 |
| | | <i>Total</i> | | | | 1 261,60 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 3 % | | | 37,85 |
| | | Total Lucrari de electricitate. Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 1 299,45 266,50 |
| | | 7. Lucrari de incalzire si conditionare. Utilaj | | | | |
| 159 | Pret de piata | Ventilator 200m3/ora | buc | 1,0000 | 321,39 0,00 | 321,39 0,00 |
| 160 | RpSE27A | Uscatorul de mini (Modelul de coordonat cu beneficiarul) | buc | 1,0000 | 1 874,31 0,00 | 1 874,31 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 195,70 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 26,35 |
| | | Total Lucrari de incalzire si conditionare. Utilaj Inclusiv salariu | | | | 2 222,05 |
| | | 8. Lucrari de incalzire si conditionare. Lucrari de montare | | | | |
| 161 | RpVC08A k=0,5 salari | Montarea ventilatoarelor axiale WC (Ventilator axial 200 m.cub/h, 2600 rot/min) | buc | 1,0000 | 450,45 450,45 | 450,45 450,45 |
| 162 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini (Modelul de coordonat cu beneficiarul) | buc | 1,0000 | 22,75 22,75 | 22,75 22,75 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 473,20 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 24 % | | | 113,57 |
| | | <i>Total</i> | | | | 586,77 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 50 % | | | 236,60 |
| | | <i>Total</i> | | | | 823,37 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 3 % | | | 24,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|----------|--------------------|--------------------------|
| | | Total Lucrari de incalzire si conditionare. Lucrari de montare Inklusiv salariu | | | | 848,08 473,20 |
| | | 9. Lucrari de incalzire si conditionare. Lucrari sanitare | | | | |
| 163 | RpVC52A | Demontarea dulapului de climatizare (blocul exterior) 2,0 buc | kg | 50,0000 | 4,39 1,95 | 219,27 97,50 |
| 164 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. | buc | 2,0000 | 2 532,07 227,50 | 5 064,14 455,00 |
| 165 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv | m | 2,5000 | 203,45 14,95 | 508,62 37,38 |
| 166 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm | m | 2,5000 | 63,82 33,15 | 159,56 82,88 |
| 167 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 4,8000 | 620,01 223,60 | 2 976,04 1 073,28 |
| 168 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (220x180mm) | buc | 2,0000 | 162,55 32,50 | 325,10 65,00 |
| 169 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (goluri p/u tevi conditioneri) | m | 1,0000 | 44,94 22,75 | 44,94 22,75 |
| 170 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 195,0000 | 1,30 1,30 | 253,50 253,50 |
| 171 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din otel (500x800x80 mm) - Coridor- WC | buc | 1,0000 | 1 905,48 130,00 | 1 905,48 130,00 |
| 172 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire | buc | 1,0000 | 164,95 14,95 | 164,95 14,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|------|---------|-----------------|--------------------|
| | | central, Robinet de radiator tur drept d 1/2" | | | | |
| 173 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de radiator retur drept d 1/2" | buc | 1,0000 | 164,95 14,95 | 164,95 14,95 |
| 174 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,0000 | 42,00 6,50 | 42,00 6,50 |
| 175 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, PPR Teu d20mm | buc | 2,0000 | 18,83 14,95 | 37,65 29,90 |
| 176 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 1,0000 | 33,38 14,95 | 33,38 14,95 |
| 177 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (PPR-AL d20mm) | m | 23,0000 | 45,46 22,75 | 1 045,61 523,25 |
| 178 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 90,0000 | 13,41 5,85 | 1 206,90 526,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 14 152,09 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 24 % | | | 803,59 |
| | | <i>Transportarea materialilor</i> | 6 % | | | 601,79 |
| | | <i>Total</i> | | | | 15 557,47 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 10 % | | | 1 555,75 |
| | | <i>Total</i> | | | | 17 113,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----|---|---|-------------------------------|
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 3 % | | | 513,39 |
| | | Total Lucrari de incalzire si conditionare. Lucrari sanitare Inklusiv salariu | | | | 17 626,61 3 348,29 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|----------------------------------|
| | | Total | Lei | | | 724 205,94 |
| | | TVA | 20 % | | | 144 841,19 |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | | | | 869 047,13 188 780,82 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
edificiului SEAI, SSC, SOV DCA
Sanatauca din s. Sanatauca, rn.
Floresti**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie curenta**

Valoarea de deviz 869 047,13 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------|------|----------|-------|-----------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 34,2100 | 65,00 | 2 223,65 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 77,9228 | 65,00 | 5 064,98 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 115,9290 | 65,00 | 7 535,38 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 233,5136 | 65,00 | 15 178,38 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,5480 | 65,00 | 1 010,62 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|----------|-------|-------------------|
| 6. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 7,1120 | 65,00 | 462,28 |
| 7. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,5625 | 65,00 | 361,56 |
| 8. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 20,0000 | 65,00 | 1 300,00 |
| 9. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 93,3901 | 65,00 | 6 070,35 |
| 10. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,6400 | 65,00 | 106,60 |
| 11. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13,0358 | 65,00 | 847,33 |
| 12. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 96,7050 | 65,00 | 6 285,82 |
| 13. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 272,8815 | 65,00 | 17 737,30 |
| 14. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 78,9610 | 65,00 | 5 132,46 |
| 15. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 175,6312 | 65,00 | 11 416,03 |
| 16. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 56,2585 | 65,00 | 3 656,80 |
| 17. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 35,6450 | 65,00 | 2 316,93 |
| 18. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 28,8900 | 65,00 | 1 877,86 |
| 19. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 37,8198 | 65,00 | 2 458,28 |
| 20. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,5000 | 65,00 | 97,50 |
| 21. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 30,4420 | 65,00 | 1 978,73 |
| 22. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,5200 | 65,00 | 163,80 |
| 23. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 286,4766 | 65,00 | 18 620,97 |
| 24. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10,9200 | 65,00 | 709,80 |
| 25. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,7728 | 65,00 | 50,23 |
| 26. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6057 | 65,00 | 39,38 |
| 27. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 28,0151 | 65,00 | 1 820,98 |
| 28. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,3500 | 65,00 | 542,75 |
| 29. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,1832 | 65,00 | 466,91 |
| 30. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,3000 | 65,00 | 84,50 |
| 31. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,9850 | 65,00 | 389,02 |
| 32. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 342,9696 | 65,00 | 22 293,03 |
| 33. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 64,0348 | 65,00 | 4 162,26 |
| 34. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 199,9314 | 65,00 | 12 995,52 |
| 35. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 159,1155 | 65,00 | 10 342,50 |
| 36. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 343,2000 | 65,00 | 22 308,00 |
| 37. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 10,3435 | 65,00 | 672,33 |
| | | Total manopera | | | | 188 780,82 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|---------|----------|-----------|----------|
| 1. | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 56,1750 | 3,15 | 176,95 |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,4725 | 15,79 | 7,46 |
| 3. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0005 | 26 257,28 | 13,13 |
| 4. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2520 | 72,35 | 18,24 |
| 5. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 | 84,03 | 68,90 |
| 6. | 113-4040 | Usita de vizare PVC (200x200mm) | buc | 1,0000 | 162,79 | 162,79 |
| 7. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,3186 | 473,68 | 150,91 |
| 8. | 1412122204832 | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm | kg | 145,6554 | 33,99 | 4 950,83 |
| 9. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 8,6825 | 473,68 | 4 112,72 |
| 10. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 2,4035 | 473,68 | 1 138,49 |
| 11. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,1150 | 395,96 | 45,53 |
| 12. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,7912 | 395,96 | 3 085,00 |
| 13. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,9045 | 395,96 | 1 941,99 |
| 14. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,2021 | 395,96 | 871,94 |
| 15. | 150-240 | Ventilator 240m3/ora cu clapeta, IP 44 | buc | 1,0000 | 321,39 | 321,39 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|------------|-----------|-----------|
| 16. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 1,3740 | 31,51 | 43,29 |
| 17. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 19,2405 | 4,73 | 91,00 |
| 18. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,0000 | 6,30 | 6,30 |
| 19. | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 2,4000 | 73,52 | 176,44 |
| 20. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0700 | 11,56 | 0,81 |
| 21. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0103 | 5 356,48 | 55,17 |
| 22. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0114 | 5 356,48 | 61,06 |
| 23. | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0068 | 5 356,48 | 36,42 |
| 24. | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0068 | 5 356,48 | 36,42 |
| 25. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0342 | 5 356,48 | 183,19 |
| 26. | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0048 | 5 356,48 | 25,71 |
| 27. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 1,0027 | 178,55 | 179,03 |
| 28. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0342 | 5 356,48 | 183,19 |
| 29. | 20102129460001 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre(pentru usi MP) | m | 15,7500 | 47,27 | 744,50 |
| 30. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 065,9920 | 0,05 | 103,30 |
| 31. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0137 | 11 553,20 | 158,28 |
| 32. | 202021291894018 | PAL 18 mm (DSP 18 mm, laminat de calitate tip „EGER,, B=200 mm, marginea ABS - 0,6 mm) | m2 | 7,6340 | 606,02 | 4 626,36 |
| 33. | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,7536 | 185,90 | 140,10 |
| 34. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 7,4000 | 1 372,99 | 10 160,13 |
| 35. | 20301129381510 | Ferestre din mase plastice, plasa antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea, cu deschidere dubla | m2 | 14,8500 | 2 235,10 | 33 191,24 |
| 36. | 20301129381520 | Ferestre din mase plastice, fara deschidere, tonata 30 % | m2 | 1,0200 | 1 915,80 | 1 954,12 |
| 37. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 6,7700 | 2 008,50 | 13 597,54 |
| 38. | 2030112947200 | Pervazuri sau plinte profilate din PVC | m | 98,9400 | 39,91 | 3 948,70 |
| 39. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0400 | 1,05 | 2,14 |
| 40. | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 31,5000 | 0,42 | 13,23 |
| 41. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 310,1425 | 0,73 | 226,40 |
| 42. | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 47,9430 | 0,58 | 27,81 |
| 43. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 40,7116 | 2,64 | 107,49 |
| 44. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0216 | 2 625,73 | 56,73 |
| 45. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,0494 | 10,51 | 21,53 |
| 46. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2061 | 21,27 | 4,38 |
| 47. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,5145 | 19,27 | 9,92 |
| 48. | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,4800 | 46,22 | 22,18 |
| 49. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2340 | 46,22 | 10,81 |
| 50. | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,8222 | 78,92 | 64,89 |
| 51. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 60,0440 | 44,01 | 2 642,54 |
| 52. | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,2000 | 44,01 | 52,82 |
| 53. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8814 | 28,36 | 25,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|----------|--------|----------|
| 54. | 2411117322835 | Freon | kg | 1,8900 | 420,12 | 794,03 |
| 55. | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0105 | 17,85 | 0,19 |
| 56. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 1,1545 | 24,15 | 27,88 |
| 57. | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0025 | 59,86 | 0,15 |
| 58. | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 1,2492 | 36,76 | 45,92 |
| 59. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,0265 | 136,54 | 959,40 |
| 60. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 83,3205 | 17,85 | 1 487,27 |
| 61. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,9360 | 91,37 | 85,52 |
| 62. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 38,86 | 3,10 |
| 63. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,6488 | 192,21 | 316,92 |
| 64. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 147,4920 | 43,26 | 6 380,50 |
| 65. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1400 | 42,01 | 5,88 |
| 66. | 24302261000001 | Fuga | kg | 31,6604 | 42,01 | 1 330,05 |
| 67. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,2110 | 52,51 | 63,59 |
| 68. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,5262 | 52,51 | 27,64 |
| 69. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 37,7650 | 45,17 | 1 705,85 |
| 70. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 16,4470 | 29,41 | 483,71 |
| 71. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,5820 | 21,00 | 12,22 |
| 72. | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,4122 | 66,17 | 27,28 |
| 73. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,4958 | 196,40 | 686,58 |
| 74. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 50,9386 | 6,41 | 326,52 |
| 75. | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1575 | 139,69 | 22,00 |
| 76. | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,2268 | 128,13 | 29,06 |
| 77. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0660 | 63,02 | 4,16 |
| 78. | 2451087 | Cutie de distributie pentru cablu | buc | 5,0000 | 17,85 | 89,25 |
| 79. | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 9,0000 | 3,15 | 28,35 |
| 80. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,5645 | 31,51 | 17,78 |
| 81. | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 4,8500 | 38,86 | 188,47 |
| 82. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 89,3984 | 4,61 | 412,13 |
| 83. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 11,6400 | 84,03 | 978,11 |
| 84. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 367,6400 | 5,41 | 1 988,93 |
| 85. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 459,5500 | 5,25 | 2 412,64 |
| 86. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 142,3836 | 1,05 | 149,50 |
| 87. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,0600 | 63,13 | 130,05 |
| 88. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 73,66 | 147,32 |
| 89. | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 2,6582 | 7,35 | 19,54 |
| 90. | 25211067183912 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre, latimea 35 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba | m | 9,1800 | 249,26 | 2 288,21 |
| 91. | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime c | m | 24,0396 | 141,79 | 3 408,57 |
| 92. | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena D20 | m | 54,5900 | 22,05 | 1 203,70 |
| 93. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 66,6060 | 49,37 | 3 288,35 |
| 94. | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare, d 50 mm PPR | m | 1,8025 | 132,33 | 238,52 |
| 95. | 25212167201603 | Teava PVC SN2MS D110/2,2 mm) | m | 19,0550 | 78,77 | 1 500,96 |
| 96. | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 1,0500 | 19,69 | 20,67 |
| 97. | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 4,2000 | 6,57 | 27,59 |
| 98. | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal | m | 0,8000 | 932,65 | 746,12 |
| 99. | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 16,6875 | 2,10 | 35,04 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|------------|----------|----------|
| 100. | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 10,4000 | 3,68 | 38,27 |
| 101. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 2,6000 | 5,25 | 13,65 |
| 102. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 4,5500 | 7,35 | 33,45 |
| 103. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 1,9500 | 5,25 | 10,24 |
| 104. | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 17,8500 | 5,25 | 93,71 |
| 105. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 441,7181 | 1,58 | 697,91 |
| 106. | 2523156720449 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm | m | 4,3470 | 112,38 | 488,52 |
| 107. | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Teava PVC ramificare D110/50) | buc | 3,1500 | 55,66 | 175,33 |
| 108. | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,4000 | 15,76 | 132,38 |
| 109. | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 | 64,07 | 512,56 |
| 110. | 25231567210373 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 160 mm | buc | 3,1500 | 236,31 | 744,38 |
| 111. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 | 1 102,80 | 1 136,10 |
| 112. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 181,3020 | 11,56 | 2 095,85 |
| 113. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0200 | 435,88 | 444,60 |
| 114. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2,0806 | 598,67 | 1 245,59 |
| 115. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,0600 | 388,61 | 800,54 |
| 116. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0200 | 473,68 | 483,15 |
| 117. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 599,6226 | 2,56 | 9 215,02 |
| 118. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 2,4542 | 2,56 | 6,28 |
| 119. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,8560 | 2,56 | 2,20 |
| 120. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0693 | 4 201,16 | 291,14 |
| 121. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 90,7347 | 5,25 | 476,36 |
| 122. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 22,1238 | 4,73 | 104,65 |
| 123. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 520,5774 | 3,52 | 1 832,43 |
| 124. | 26531021008311 | Tink | kg | 209,3000 | 37,81 | 7 913,63 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 271,7633 | 10,19 | 2 769,27 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 125. | | | | | | |
| 126. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 12,0088 | 45,17 | 542,44 |
| 127. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 83,3785 | 293,55 | 24 475,76 |
| 128. | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 21,0000 | 33,61 | 705,81 |
| 129. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,0000 | 516,74 | 1 033,48 |
| 130. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,0000 | 1 750,84 | 3 501,68 |
| 131. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 1 750,84 | 1 750,84 |
| 132. | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 3 063,69 | 3 063,69 |
| 133. | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,0000 | 3 063,69 | 3 063,69 |
| 134. | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 5,0000 | 2 275,98 | 11 379,90 |
| 135. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 244,6634 | 49,44 | 12 096,16 |
| 136. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,2383 | 1 365,38 | 325,37 |
| 137. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 2,3438 | 1 365,38 | 3 200,18 |
| 138. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,5479 | 1 155,32 | 633,00 |
| 139. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,1370 | 0,00 | 0,00 |
| 140. | 2664102101126 | Var | kg | 0,1317 | 6,65 | 0,88 |
| 141. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,2942 | 1 102,80 | 324,44 |
| 142. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,1370 | 0,00 | 0,00 |
| 143. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,6023 | 0,00 | 0,00 |
| 144. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 327,8475 | 4,61 | 1 511,38 |
| 145. | 2670112202001 | Placi din gresie portelanata | m2 | 24,1376 | 296,19 | 7 149,32 |
| 146. | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 3,3000 | 3,73 | 12,31 |
| 147. | 2681126001472 | Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,9150 | 3,73 | 59,36 |
| 148. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 11,2406 | 26,47 | 297,54 |
| 149. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 1,6280 | 139,69 | 227,42 |
| 150. | 2682162605829 | Vata minerala, gosimea 10cm,densitatea 135 kg/m3 | m2 | 22,0000 | 244,11 | 5 370,42 |
| 151. | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 98,3437 | 244,11 | 24 006,68 |
| 152. | 2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime | kg | 14,0592 | 43,06 | 605,39 |
| 153. | 27104036418671 | Tabla zincata laminata vopsita (Bordura la perete 100 x100 cm) | kg | 23,9715 | 38,86 | 931,53 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 | kg | 22,7856 | 43,06 | 981,15 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|-----|----------|--------|-----------|
| 154. | | mm | | | | |
| 155. | 27104036420001 | Tabla zincata cutata profilata h=20 mm | m2 | 2,6082 | 173,30 | 452,00 |
| 156. | 2710403700340 | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm | kg | 4,8000 | 24,78 | 118,94 |
| 157. | 2710406311727 | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm | m | 21,0945 | 108,18 | 2 282,00 |
| 158. | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 15,0100 | 15,76 | 236,56 |
| 159. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,5562 | 15,76 | 8,76 |
| 160. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 18,43 | 18,43 |
| 161. | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,7371 | 22,05 | 16,25 |
| 162. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 65,0079 | 8,40 | 546,07 |
| 163. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 7,0296 | 22,05 | 155,00 |
| 164. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 172,7400 | 14,71 | 2 541,01 |
| 165. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 413,5233 | 17,85 | 7 381,39 |
| 166. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 3,8784 | 24,78 | 96,11 |
| 167. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 84,9975 | 196,40 | 16 693,51 |
| 168. | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 1,1125 | 27,31 | 30,38 |
| 169. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,3150 | 26,25 | 8,27 |
| 170. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1959 | 27,31 | 5,35 |
| 171. | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0375 | 45,17 | 1,69 |
| 172. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1634 | 26,25 | 4,30 |
| 173. | 27431235490226 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre, latimea 15 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea - culoarea alba | m | 8,1500 | 216,30 | 1 762,84 |
| 174. | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 92,4000 | 7,66 | 707,78 |
| 175. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,7191 | 36,76 | 26,43 |
| 176. | 2746163334000 | Teava din cupru | m | 2,5250 | 185,90 | 469,40 |
| 177. | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 10,5000 | 141,79 | 1 488,80 |
| 178. | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 10,5000 | 121,84 | 1 279,32 |
| 179. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 31,5000 | 28,36 | 893,34 |
| 180. | 2811236305075 | Console | kg | 10,5000 | 25,20 | 264,60 |
| 181. | 28112363062001 2 | Grila ventilatie (220x180mm) | buc | 2,0000 | 128,77 | 257,54 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 35,50 | 1,78 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| 182. | | | | | | |
| 183. | 28112368323521 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 5,0400 | 35,50 | 178,92 |
| 184. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,5481 | 52,51 | 28,78 |
| 185. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,5300 | 3 150,87 | 4 820,83 |
| 186. | 28121063060510 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, H=1200mm, partea de jos sandvici H=800 mm.(1,0 buc) intrarea centrala din exterior,partea stinga | m2 | 1,8600 | 5 768,00 | 10 728,48 |
| 187. | 28221157000003 | Radiator din otel 500x800x80 | buc | 1,0000 | 1 751,57 | 1 751,57 |
| 188. | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 18,7000 | 14,71 | 275,08 |
| 189. | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 39,6000 | 17,85 | 706,86 |
| 190. | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 5,0000 | 276,23 | 1 381,15 |
| 191. | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 5,0000 | 430,62 | 2 153,10 |
| 192. | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 112,3625 | 18,54 | 2 083,21 |
| 193. | 2873122005456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg | 0,2294 | 28,36 | 6,51 |
| 194. | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,7191 | 24,15 | 17,37 |
| 195. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,1960 | 24,15 | 28,88 |
| 196. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,2142 | 45,17 | 9,68 |
| 197. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1575 | 45,17 | 7,11 |
| 198. | 2874115800760 | Suruburi de fixare jgheaburi | buc | 41,4000 | 1,05 | 43,47 |
| 199. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 29,0880 | 0,54 | 15,71 |
| 200. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 759,4500 | 0,40 | 303,78 |
| 201. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 3 043,1558 | 0,27 | 821,65 |
| 202. | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 41,6400 | 0,80 | 33,31 |
| 203. | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 11,3400 | 0,32 | 3,63 |
| 204. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 29,0880 | 0,63 | 18,33 |
| 205. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 11,3400 | 3,15 | 35,72 |
| 206. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 29,0880 | 0,40 | 11,64 |
| 207. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 323,8000 | 4,20 | 1 359,96 |
| 208. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 735,2800 | 1,68 | 1 235,27 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|-----|----------|----------|----------|
| 209. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0958 | 24,15 | 2,31 |
| 210. | 28751142011201 | Sapuniera din Inox (130x105x35 mm) | buc | 1,0504 | 392,81 | 412,61 |
| 211. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 | 108,18 | 110,34 |
| 212. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 | 65,77 | 67,09 |
| 213. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,0600 | 84,03 | 173,10 |
| 214. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 10,8730 | 122,88 | 1 336,07 |
| 215. | 28752741100011 | Piesa de legatura (Racord oladndez PPRD32/20) | buc | 1,0000 | 60,91 | 60,91 |
| 216. | 28752741100011 1 | Mufa, cot, teu,PPR D = 20 mm | buc | 16,0000 | 3,15 | 50,40 |
| 217. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,8280 | 120,79 | 100,01 |
| 218. | 28752741101027 | PPR Teu d20mm | buc | 2,0000 | 3,15 | 6,30 |
| 219. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 2,0400 | 1 260,35 | 2 571,12 |
| 220. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 | 3,15 | 12,85 |
| 221. | 2875274203215 | Robinet de radiator tur drept d15mm | buc | 1,0000 | 148,09 | 148,09 |
| 222. | 2875274203315 | Robinet de radiator retur drept d15mm | buc | 1,0000 | 148,09 | 148,09 |
| 223. | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 2,0400 | 34,76 | 70,91 |
| 224. | 2875276311725 | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab | buc | 5,0225 | 164,89 | 828,16 |
| 225. | 2875276311726 | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) | buc | 10,0450 | 55,66 | 559,10 |
| 226. | 2875276311727 | Cot de capat la burlan (aruncator apa) | buc | 5,0225 | 92,42 | 464,18 |
| 227. | 2875276311738 | Element de inchidere la capat de jgheab | buc | 10,4590 | 38,86 | 406,44 |
| 228. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 5,25 | 15,75 |
| 229. | 2875277347100 | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate | buc | 5,7960 | 59,86 | 346,95 |
| 230. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 189,2635 | 3,73 | 705,95 |
| 231. | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 8,3280 | 3,73 | 31,06 |
| 232. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 467,38 | 467,38 |
| 233. | 29131245031501 | Robinet cu sfera PPR D32 mm- 1,0 buc | buc | 8,1200 | 282,53 | 2 294,14 |
| 234. | 29131245031502 | Robinet cu sfera PPR D20 mm- 1,0 buc | buc | 5,0750 | 156,50 | 794,24 |
| 235. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,0600 | 63,13 | 130,05 |
| 236. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,0600 | 76,28 | 157,14 |
| 237. | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 35,50 | 35,50 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|----------|----------|-------------------|
| 238. | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila | buc | 1,0100 | 152,96 | 154,49 |
| 239. | 2924127356800 | Uscator de miini | buc | 1,0200 | 1 835,46 | 1 872,17 |
| 240. | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,0000 | 1 102,80 | 2 205,60 |
| 241. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,9878 | 11,56 | 11,42 |
| 242. | 332051735223 | Termoizolatie conducte (Vata minerala,grosimea 5 cm ,densitatea =11,5 kg/m.cub ,cu strat de folie de Aluminiu) | m | 20,0078 | 28,36 | 567,42 |
| 243. | 33205173522320 | Termoizolatie conducte (Vata minerala,grosimea 5 cm ,densitatea =11,5 kg/m.cub ,cu strat de folie de Aluminiu) | m | 39,4747 | 28,36 | 1 119,50 |
| 244. | 3320634625000 | Contor de apa | buc | 1,0100 | 397,68 | 401,66 |
| 245. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 22,9484 | 4,15 | 95,24 |
| 246. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,2077 | 22,05 | 26,61 |
| 247. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0020 | 22,05 | 0,04 |
| 248. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,7732 | 22,05 | 17,05 |
| 249. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,1570 | 840,23 | 131,91 |
| 250. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7,1400 | 0,27 | 1,93 |
| 251. | 503-801 | Teava din v/p D20 | m | 22,0000 | 7,35 | 161,70 |
| 252. | 540-2011 | Intreruptor inchisa IP20 | buc | 7,0000 | 42,01 | 294,07 |
| 253. | 540-29116 | Automat BA 47-29 1p/C 16A | buc | 3,0000 | 31,51 | 94,53 |
| 254. | 544-101 | Priza ingropata IP 20 | buc | 4,0000 | 39,91 | 159,64 |
| 255. | 544-1022 | Bloc cu 2 prize IP 44 | buc | 0,0300 | 48,32 | 1,45 |
| 256. | 570-1048 | Corp Led 60x60cm, 48 W | buc | 7,0000 | 420,12 | 2 940,84 |
| 257. | 570-421244 | Panou LED incorporat 18 W,1300 LM, 300 20x20 cm, Alb | buc | 4,0000 | 356,05 | 1 424,20 |
| 258. | 570-45 | Indicatori de iluminat GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora | buc | 2,0000 | 140,74 | 281,48 |
| 259. | 590-0315 | Cablu VVGng-FRLS-3x1.5 | m | 115,0000 | 21,00 | 2 415,00 |
| 260. | 590-0325 | Cablu BBΓнг-LS-3x2,5 | m | 90,0000 | 23,64 | 2 127,60 |
| 261. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 32,3235 | 3,73 | 120,57 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 358 148,90 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|----------|--------|----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0306 | 191,70 | 5,87 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,1710 | 243,00 | 770,55 |
| 3. | 28112300076061 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 513,0000 | 8,10 | 4 155,30 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|------------------|
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,5855 | 243,00 | 385,28 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 7,5454 | 28,35 | 213,91 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,5741 | 28,35 | 129,67 |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2000 | 540,00 | 108,00 |
| 8. | 2940420007679 | Fierastrău mecanic | h-ut | 3,1388 | 22,95 | 72,03 |
| 9. | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 2,0820 | 108,00 | 224,86 |
| 10. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,5400 | 17,55 | 9,48 |
| 11. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,7000 | 17,55 | 12,28 |
| 12. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,5368 | 14,85 | 7,96 |
| 13. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0460 | 14,85 | 0,68 |
| 14. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 17,4424 | 31,05 | 541,56 |
| 15. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,0490 | 54,00 | 218,65 |
| 16. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,8450 | 864,00 | 1 594,08 |
| 17. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 4,0600 | 1 026,00 | 4 165,56 |
| 18. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,7800 | 1 026,00 | 800,28 |
| 19. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 8,5960 | 108,00 | 928,37 |
| 20. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,6000 | 189,00 | 680,40 |
| 21. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0230 | 189,00 | 4,35 |
| 22. | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 1,0400 | 297,00 | 308,88 |
| 23. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 1,9200 | 81,00 | 155,52 |
| 24. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,9076 | 54,00 | 103,01 |
| 25. | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,3223 | 54,00 | 17,40 |
| 26. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 4,8703 | 135,00 | 657,49 |
| 27. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,4592 | 40,50 | 18,60 |
| 28. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,0000 | 67,50 | 67,50 |
| 29. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,5460 | 17,55 | 9,58 |
| 30. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 10,1439 | 17,55 | 178,02 |
| 31. | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 8,5960 | 17,55 | 150,86 |
| 32. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 | 17,55 | 2,11 |
| 33. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,0648 | 17,55 | 18,69 |
| 34. | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 6,4470 | 24,30 | 156,66 |
| 35. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 6,9976 | 540,00 | 3 778,70 |
| 36. | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 2,2830 | 324,00 | 739,69 |
| 37. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 11,0542 | 405,00 | 4 476,96 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 25 868,79 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | Lei | 724 205,94 |
| TVA | 20 % | 144 841,19 |

Total deviz:

869 047,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie curenta a edificiului Investitor Agentia Servicii Publice
SEAI, SSC, SOV DCA Sanatauca din s.
Sanatauca, rn. Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari constructii-montaj | | | | |
| | | 1.1. Lucrari exterioare | | | | |
| | | 1.1.1. Demolare | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (numai -Soclu) | m2 | | | 17,83 |
| | | | | | | 17,55 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 65,00 | 7,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 28,35 | 0,28 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 407,13 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie: ferestre (6,0 buc) | m2 | | | 27,30 |
| | | | | | | 27,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 405,40 |
| 3 | RpCO56A | Demontari timplarie din Al: usi din Aluminiu -1,0 buc. | m2 | | | 27,30 |
| | | | | | | 27,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 50,78 |
| 4 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | | | 22,75 |
| | | | | | | 22,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 65,00 | 22,75 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 95,55 |
| 5 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | | | 151,88 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 405,00 | 151,88 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 637,88 |
| | | 1.1.2. Fatada, laterala | | | | |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor Betonocontact. | m2 | | | 4,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|------------------|
| | | Consum 0,27 kg/m.p (FATADA si SOCLU) | | | | 1,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,85 | 2,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,73 | 0,19 |
| | | Total | Lei | | | 547,98 |
| 7 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, grosimea de 5 cm) Termoizolarea peretilor , (FATADA, et.1 H=3,58 m) | m2 | | | 497,38 150,15 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 65,00 | 122,98 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 65,00 | 27,17 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5,41 | 21,86 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 5,25 | 26,51 |
| | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,0700 | 244,11 | 263,81 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 11,56 | 12,84 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu 1 = 3m | m | 0,7073 | 8,40 | 6,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,68 | 13,57 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 28,35 | 0,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 31,05 | 0,11 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 22,95 | 0,69 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 54,00 | 1,13 |
| | | Total | Lei | | | 45 261,92 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (FATADA, et.1 H=3,58 m) | m2 | | | 26,73 7,80 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 65,00 | 7,80 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 45,17 | 18,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,73 | 0,19 |
| | | Total | Lei | | | 2 432,62 |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (FATADA, et.1 H=3,58 m) | m2 | | | 166,46 79,30 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 65,00 | 79,30 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 37,81 | 86,96 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,05 | 0,09 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 17,55 | 0,11 |
| | | Total | Lei | | | 15 147,54 |
| 10 | RpCI22A | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla laminata vopsita 100x100 mm,bordura la perete) (FATADA, et.1 H=3,58 m) | m | | | 151,81 66,30 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7700 | 65,00 | 50,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 65,00 | 16,25 |
| | 27104036418671 | Tabla zincata laminata vopsita (Bordura la perete 100 x100 cm) | kg | 1,0000 | 38,86 | 40,80 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,3300 | 26,47 | 9,17 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 36,76 | 1,16 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 | 24,15 | 0,76 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,58 | 1,22 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 324,00 | 32,40 |
| | | Total | Lei | | | 3 465,85 |
| 11 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (100x100X4 mm) SOCLU | kg | | | 22,92 3,51 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 65,00 | 3,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 65,00 | 0,26 |
| | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 1,0100 | 18,54 | 18,73 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0050 | 15,76 | 0,08 |
| | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0100 | 27,31 | 0,27 |
| | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 0,1500 | 2,10 | 0,31 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0006 | 28,35 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|-----------|------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 082,93 |
| 12 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane SOCLU | m2 | | | 149,97 110,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 65,00 | 91,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,56 | 26,88 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 395,96 | 11,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 22,05 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 31,05 | 0,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 54,00 | 0,43 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 423,78 |
| 13 | CF17B k=4,0 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | | | 61,65 33,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 65,00 | 26,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 65,00 | 7,80 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 155,32 | 27,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 31,05 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 407,48 |
| 14 | RpCJ26B | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra (SOCLU, H=0,9 m) | m2 | | | 278,39 44,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3800 | 65,00 | 24,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 2,56 | 8,96 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 4 201,16 | 3,37 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 | 395,96 | 4,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 | 22,05 | 0,08 |
| | 1412122204832 | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm | kg | 6,3800 | 33,99 | 216,86 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0025 | 54,00 | 0,13 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 28,35 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 355,75 |
| 15 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 90,41 48,75 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 65,00 | 48,75 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 356,48 | 1,61 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 356,48 | 0,54 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 356,48 | 1,61 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 11 553,20 | 1,39 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 24,15 | 0,07 |
| | 28112300076061 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 8,10 | 36,45 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 10 306,78 |
| 16 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | | | 322,16 27,95 |
| | 7213050013100 | Timichigiu | h-om | 0,3500 | 65,00 | 22,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | 2710406311727 | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm | m | 1,0500 | 108,18 | 116,43 |
| | 2875276311738 | Element de inchidere la capat de jgheab | buc | 0,5000 | 38,86 | 19,92 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,5000 | 122,88 | 62,98 |
| | 2875276311727 | Cot de capat la burlan (aruncator apa) | buc | 0,2500 | 92,42 | 23,68 |
| | 2875276311725 | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab | buc | 0,2500 | 164,89 | 42,25 |
| | 2875276311726 | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) | buc | 0,5000 | 55,66 | 28,53 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0150 | 28,35 | 0,42 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 314,27 |
| 17 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip | m | | | 298,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|---------|----------|----------|
| | | BRASS, din tabla | | | | 24,05 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 65,00 | 4,55 |
| | 2523156720449 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm | m | 1,0500 | 112,38 | 122,13 |
| | 2875277347100 | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate | buc | 1,4000 | 59,86 | 86,74 |
| | 2875276311738 | Element de inchidere la capat de jgheab | buc | 0,1000 | 38,86 | 4,02 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 120,79 | 25,00 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 122,88 | 25,44 |
| | 2874115800760 | Suruburi de fixare jgheaburi | buc | 10,0000 | 1,05 | 10,87 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 28,35 | 0,57 |
| | | Total | Lei | | | 1 195,25 |
| 18 | CN21A | Vopsitorii la constructii metalice a copertinei, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi.(Grate la ferestre ,et.1) | m2 | | | 101,93 |
| | | | | | | 72,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 | 65,00 | 72,80 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 | 192,21 | 23,07 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 | 31,51 | 3,15 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 | 21,27 | 0,32 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 | 3,73 | 0,37 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,73 | 0,24 |
| | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 | 66,17 | 1,99 |
| | | Total | Lei | | | 1 400,52 |
| | | 1.1.3. Pereu | | | | |
| 19 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | | | 201,50 |
| | | | | | | 201,50 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 65,00 | 201,50 |
| | | Total | Lei | | | 507,78 |
| 20 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 1 975,96 |
| | | | | | | 573,31 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 65,00 | 573,31 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 135,00 | 1 402,65 |
| | | Total | Lei | | | 513,75 |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (grosimea 10 cm) pereu | m3 | | | 762,17 |
| | | | | | | 64,35 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 65,00 | 64,35 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 473,68 | 544,73 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 243,00 | 51,03 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 243,00 | 102,06 |
| | | Total | Lei | | | 1 981,65 |
| 22 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | | | 129,21 |
| | | | | | | 74,10 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 65,00 | 66,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 65,00 | 7,80 |
| | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 185,90 | 20,76 |
| | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 5 356,48 | 5,43 |
| | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 5 356,48 | 5,43 |
| | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 78,92 | 9,61 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 5 356,48 | 8,14 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 52,51 | 4,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|----------|--------|-----------------------------|
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 22,95 | 0,92 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 28,35 | 0,57 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 484,55 |
| 23 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (100x100mm) | kg | | | 22,92 ----- 3,51 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 65,00 | 3,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 65,00 | 0,26 |
| | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 1,0100 | 18,54 | 18,73 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0050 | 15,76 | 0,08 |
| | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0100 | 27,31 | 0,27 |
| | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 0,1500 | 2,10 | 0,32 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0006 | 28,35 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 466,84 |
| 24 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (grosimea 12 cm) | m3 | | | 2 178,52 ----- 412,10 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,5400 | 65,00 | 295,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 | 65,00 | 117,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 351,0000 | 2,56 | 912,04 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6780 | 395,96 | 272,48 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7400 | 473,68 | 355,78 |
| | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 297,00 | 96,52 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 81,00 | 48,60 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 540,00 | 81,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 971,27 |
| | | 1.1.4. Copertina (Subsol) | | | | |
| 25 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 50 x 30 x 2,5mm L= 10,75m) | kg | | | 42,74 ----- 13,65 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 65,00 | 12,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 26,25 | 0,26 |
| | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 28,36 | 28,36 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 45,17 | 0,23 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 15,79 | 0,24 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 346,16 |
| 26 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | | | 53,34 ----- 11,05 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 | 65,00 | 11,05 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 | 4,15 | 10,89 |
| | 28112368323521 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 | 35,50 | 29,82 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 | 17,55 | 1,58 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 320,06 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice ,Copertina) | t | | | 1 464,84 ----- 418,39 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 65,00 | 418,39 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 91,37 | 712,58 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,9000 | 52,51 | 204,84 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 63,02 | 34,52 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 46,22 | 90,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 4,73 | 4,52 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 45,41 |
| 28 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ..(Tabla profilata, h=20 mm, vopsita se va coordona cu beneficiarul) . . | m2 | | | 327,13 78,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 65,00 | 71,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
| | 27104036420001 | Tabla zincata cutata profilata h=20 mm | m2 | 1,1500 | 173,30 | 209,26 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 3,15 | 16,54 |
| | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 0,32 | 1,68 |
| | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 22,05 | 7,52 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 128,13 | 13,45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 31,05 | 0,68 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 706,61 |
| | | 1.1.5. Usa metalica/Subsol | | | | |
| 29 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de intrare in subsol, 1850x850 mm , tabla metalica,gosimea de 2,0 mm, pe o singura parte ,1 buc ,caracasa metalica profil 50x25 x2,0 mm, 12,7 m, balama h=120 mm ,d= 24 mm, 2,0 buc) | m2 | | | 3 492,39 286,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 65,00 | 230,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 65,00 | 26,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 65,00 | 12,35 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 65,00 | 17,55 |
| | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 3 150,87 | 3 150,87 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 4,15 | 1,16 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 45,17 | 6,33 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,56 | 3,58 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 395,96 | 1,97 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,73 | 1,86 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 52,51 | 36,76 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 22,05 | 0,02 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 191,70 | 3,84 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 343,35 |
| 30 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice ,Copertina nr.1) | t | | | 1 465,62 418,65 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 65,00 | 418,65 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciu | kg | 7,8000 | 91,37 | 712,70 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,9000 | 52,51 | 204,83 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 63,02 | 34,72 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 46,22 | 90,11 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 4,73 | 4,61 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 130,44 |
| 31 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle , lungimea 65-70mm. | buc | | | 441,13 162,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 65,00 | 157,30 |
| | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 276,23 | 276,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| | | Total | Lei | | | 441,13 |
| 32 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile (modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc | | | 494,07 |
| | | | | | | 62,40 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 | 65,00 | 59,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 65,00 | 3,25 |
| | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 | 430,62 | 430,62 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 | 52,51 | 1,05 |
| | | Total | Lei | | | 494,07 |
| | | 1.1.6. Scara intrarea (Subsol) | | | | |
| 33 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | | | 298,97 |
| | | | | | | 179,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,4000 | 65,00 | 156,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 65,00 | 23,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,9800 | 2,56 | 28,11 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0080 | 4 201,16 | 33,64 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0460 | 395,96 | 18,21 |
| | 2873122005456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg | 0,0363 | 28,36 | 1,03 |
| | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3750 | 15,76 | 37,43 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0310 | 27,31 | 0,85 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 54,00 | 0,22 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0030 | 28,35 | 0,09 |
| | | Total | Lei | | | 1 889,48 |
| 34 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 149,97 |
| | | | | | | 110,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 65,00 | 91,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,56 | 26,88 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 395,96 | 11,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 22,05 | 0,15 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 31,05 | 0,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 54,00 | 0,43 |
| | | Total | Lei | | | 947,80 |
| 35 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | | | 129,14 |
| | | | | | | 74,10 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 65,00 | 66,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 65,00 | 7,80 |
| | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 185,90 | 20,75 |
| | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 5 356,48 | 5,36 |
| | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 5 356,48 | 5,36 |
| | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 78,92 | 9,61 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 5 356,48 | 8,21 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 52,51 | 4,26 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 22,95 | 0,92 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0200 | 28,35 | 0,57 |
| | | Total | Lei | | | 387,42 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 96,98 |
| | | | | | | 45,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 65,00 | 39,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|--------|-----------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,56 | 33,28 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 395,96 | 16,62 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 31,05 | 0,93 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 54,00 | 0,65 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 263,79 |
| | | 1.2. Lucrari interioare | | | | |
| | | 1.2.1. Demolari/ desfaceri | | | | |
| 37 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (incaperia Paza) | m2 | | | 87,50 |
| | | | | | | 85,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 65,00 | 85,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0600 | 28,35 | 1,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 379,75 |
| 38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (5,0 usi) | m2 | | | 27,30 |
| | | | | | | 27,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 237,78 |
| 39 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din PVC (Demontarea lambriului plastic din Coridor nr.1,2) | m2 | | | 61,10 |
| | | | | | | 61,10 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 65,00 | 30,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 65,00 | 30,55 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 11 285,78 |
| 40 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (WC,Paza,) | m2 | | | 20,63 |
| | | | | | | 19,50 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 28,35 | 1,13 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 288,05 |
| 41 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice(Coridor nr.1,2) | m2 | | | 52,12 |
| | | | | | | 50,70 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 65,00 | 25,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 65,00 | 25,35 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 28,35 | 1,42 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 142,68 |
| 42 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. (Demontarea tavanelor din lambriu PVC, Coridor nr.1,2) | m2 | | | 16,25 |
| | | | | | | 16,25 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 65,00 | 8,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 65,00 | 7,80 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 979,88 |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti sau tavane (Desfaceri parțiale in incaperi - Debara, Server,arhiva SEAI ,desfaceri totale de tencuieli la pereti in incaperi WC, Paza) | m2 | | | 17,83 |
| | | | | | | 17,55 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 65,00 | 7,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 28,35 | 0,28 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 300,24 |
| 44 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | | | 232,70 |
| | | | | | | 232,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5800 | 65,00 | 232,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 861,60 |
| 45 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | | | 22,75 |
| | | | | | | 22,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 65,00 | 22,75 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 182,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 46 | TsI50C5 | Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | | | 151,88 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 405,00 | 151,88 |
| | | Total | Lei | | | 1 215,00 |
| | | 1.2.2. Pardoseli | | | | |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Coridor nr.1,2,WC,,paza,) | m2 | | | 96,99 45,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 65,00 | 39,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,56 | 33,28 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 395,96 | 16,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 31,05 | 0,93 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 54,00 | 0,65 |
| | | Total | Lei | | | 7 202,45 |
| 48 | CG01A1 k=6,0 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 97,76 46,80 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 65,00 | 39,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 65,00 | 7,80 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,56 | 33,02 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 395,96 | 16,63 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,05 | 0,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 31,05 | 0,56 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 54,00 | 0,49 |
| | | Total | Lei | | | 7 259,93 |
| 49 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi 60x60 cm, grosimea 9-10mm,antiderapanta) Culoarea se coordoneaza cu bineficiarul.(Coridor,WC,Debara,Paza,) | m2 | | | 503,90 162,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 65,00 | 146,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 65,00 | 16,25 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 293,55 | 302,36 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,61 | 18,67 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 42,01 | 12,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 5,25 | 4,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 31,05 | 1,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 54,00 | 0,65 |
| | | Total | Lei | | | 40 790,74 |
| 50 | RpCP21D | Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la pragul tocurilor | m | | | 31,34 16,90 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 | 65,00 | 8,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 65,00 | 8,45 |
| | 2710403700340 | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm | kg | 0,4800 | 24,78 | 11,89 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 | 0,40 | 2,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0150 | 17,55 | 0,26 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 28,35 | 0,28 |
| | | Total | Lei | | | 313,41 |
| 51 | RpCK14B | Plinte din PVC cu canal p/u cablu cu elasticitate sporita la montarea/demontarea, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport, inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm. Culoarea coordoneaza cu beneficiar | m | | | 102,24 48,75 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,5500 | 65,00 | 35,75 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
| | 2030112947200 | Pervazuri sau plinte profilate din PVC | m | 1,0200 | 39,91 | 40,71 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 21,00 | 0,13 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 0,0500 | 38,86 | 1,94 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0002 | 395,96 | 0,08 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 2,56 | 0,32 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 84,03 | 10,08 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 3,73 | 0,19 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 28,35 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 9 917,18 |
| | | 1.2.3. Tavan | | | | |
| 52 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x6x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102) culoarea si structura coordoneaza cu beneficiar (Icaperile-Coridor,WC,Debara,Paza) | m2 | | | 366,49 ----- 143,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 65,00 | 133,25 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 4,20 | 16,80 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 196,40 | 206,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 31,05 | 0,47 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 29 667,02 |
| | | 1.2.4. Pereti | | | | |
| 53 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie, grosimea de 12,5 mm (Peretii din Coridor nr.1,2,, teava de canalizare pluviala ,incaperia Server) | m2 | | | 239,94 ----- 119,27 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 | 65,00 | 119,27 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 49,44 | 52,17 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 14,71 | 13,59 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 17,85 | 39,47 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 1,58 | 3,73 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 1,05 | 0,80 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 6,41 | 1,75 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 29,41 | 2,59 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,73 | 1,21 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,27 | 4,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 31,05 | 0,14 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 17,55 | 0,83 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 44 876,36 |
| 54 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Vata minerala ,grosimea 10cm,densitatea 135 kg/m.cub (Constructia peretilor dispartitori in WC,grosimea de 12,5 cm,grosimea placii din gips carton, 12 mm , rezistenta la umezeala) | m2 | | | 517,94 ----- 78,00 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1500 | 49,44 | 116,93 |
| | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 0,8500 | 14,71 | 13,75 |
| | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 1,8000 | 17,85 | 35,34 |
| | 2682162605829 | Vata minerala, grosimea 10cm,densitatea 135 kg/m3 | m2 | 1,0000 | 244,11 | 268,52 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 540,00 | 5,40 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 10 358,87 |
| 55 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la | m2 | | | 788,28 ----- 357,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| | | interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala placi (Placi 400x250 , inaltimea H= 1500 mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) WC | | | | |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,5000 | 65,00 | 292,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2670112202001 | Placi din gresie portelanata | m2 | 1,0800 | 296,19 | 332,68 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 | 5,25 | 4,37 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 4,0000 | 4,61 | 19,18 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,04 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 42,01 | 14,42 |
| | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0150 | 54,00 | 0,81 |
| | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 0,4000 | 17,55 | 7,02 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4000 | 108,00 | 43,20 |
| | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 0,3000 | 24,30 | 7,29 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 | 31,05 | 0,78 |
| | | Total | Lei | | | 16 940,15 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Paza ,pereti- 25,71 WC pereti- 27,2m.p, reparatia partiala incaperilor Debara,Arhiva SEAI- 20,0 m.p.) | m2 | | | 4,81 1,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,85 | 2,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,73 | 0,19 |
| | | Total | Lei | | | 350,99 |
| 57 | CF50B adoptat | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. . (Paza ,pereti- 25,71 WC pereti- 27,2m.p, reparatia partiala incaperilor Debara,Arhiva SEAI- 20,0 m.p.) | m2 | | | 107,75 79,30 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 65,00 | 79,30 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,52 | 25,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 31,05 | 2,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 54,00 | 0,86 |
| | | Total | Lei | | | 7 856,03 |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Paza ,pereti- 25,71 WC pereti- 27,2m.p, reparatia partiala incaperilor Debara,Arhiva SEAI- 20,0 m.p.) | m2 | | | 25,72 13,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 11,56 | 12,72 |
| | | Total | Lei | | | 1 874,95 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.(Peretii - Coridor nr,1,2, WC,Debara,Paza,Server,Arhiva SEAI - tavan,pereti) | m2 | | | 46,53 35,75 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 10,19 | 10,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 31,05 | 0,03 |
| | | Total | Lei | | | 11 987,18 |
| 60 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil simlu perforat de colt din AL) | m | | | 27,80 16,90 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 65,00 | 16,90 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 7,66 | 8,04 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,56 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 395,96 | 0,40 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| | | Total | Lei | | | 2 446,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Grunduirea peretilor - coridor nr,1,2, WC,debara,paza,server,ahiva SEAL,) | m2 | | | 4,81 1,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,85 | 2,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,73 | 0,19 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 775,06 |
| 62 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar(Vopsirea peretilor - Coridor nr,1,2, WC,Debara,Paza,Server,Arhiva SEAL - vopsirea peretilor si tavanului) | m2 | | | 64,82 44,85 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 65,00 | 44,85 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 43,26 | 17,30 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,73 | 0,28 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 3,73 | 1,86 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,73 | 0,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 28,35 | 0,28 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 23 902,10 |
| 63 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii | m2 | | | 6,79 3,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 65,00 | 3,25 |
| | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 | 3,15 | 3,54 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 339,45 |
| 64 | RpCO46D | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Montarea placii de protectie la pereti in Coridor nr.1,2 , DSP 18 mm, laminat de calitate tip „EGER,, B=200 mm, marginea ABS - 0,6 mm pe perimetru, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 968,43 252,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,5800 | 65,00 | 232,70 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 202021291894018 | PAL 18 mm (DSP 18 mm, laminat de calitate tip „EGER,, B=200 mm, marginea ABS - 0,6 mm) | m2 | 1,1000 | 606,02 | 666,62 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,1800 | 36,76 | 6,62 |
| | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,2000 | 3,73 | 4,48 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,3000 | 108,00 | 32,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 28,35 | 0,85 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0200 | 22,95 | 0,46 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 720,87 |
| | | 1.2.5. Timplarie/usi/ferestre | | | | |
| 65 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, plasa antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea (2310x2050-1, 0 buc , 2 geamuri deschidere dubla.) ,(1160x2060 - 3,0 buc,fereastr despartita in doua orizontal, partea de jos, geam cu deschidere dubla),(890x2060- 1,0 buc, fereastr despartita in doua orizontal, partea de jos, geam cu deschidere dubla),(870x1250-1,0 buc, fereastr despartita in doua orizontal, partea de jos, geam cu deschidere dubla). Toate geamurile cu deschidere dubla fie | m2 | | | 2 321,50 36,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | | dotate cu plasa anti insecte. | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 65,00 | 33,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 65,00 | 3,25 |
| | 20301129381510 | Ferestre din mase plastice, plasa antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea, cu deschidere dubla | m2 | 1,0000 | 2 235,10 | 2 235,10 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,40 | 1,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 136,54 | 22,53 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 196,40 | 24,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 3,73 | 1,49 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 31,05 | 0,62 |
| | | Total | Lei | | | 34 474,27 |
| 66 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, Fereastră fara deschidere, tonata 30 % (1200x850 mm, Incaperia,,Paza,,) | m2 | | | 2 002,21 36,40 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 65,00 | 33,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 65,00 | 3,25 |
| | 20301129381520 | Ferestre din mase plastice, fara deschidere, tonata 30 % | m2 | 1,0000 | 1 915,80 | 1 915,80 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,40 | 1,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 136,54 | 22,53 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 196,40 | 24,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 3,73 | 1,49 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 31,05 | 0,62 |
| | | Total | Lei | | | 2 042,25 |
| 67 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Latimea 35 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba) | m | | | 279,59 23,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 65,00 | 18,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | 25211067183912 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre, latimea 35 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba | m | 1,0000 | 249,26 | 254,25 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 31,05 | 0,31 |
| | | Total | Lei | | | 2 516,29 |
| 68 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Latimea 15 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea - culoarea alba) | m | | | 244,21 26,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 65,00 | 20,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | 27431235490226 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre, latimea 15 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea - culoarea alba | m | 1,0000 | 216,30 | 216,30 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 31,05 | 0,31 |
| | | Total | Lei | | | 1 990,31 |
| 69 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, (900x2070mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, H=1200mm, partea de jos sandvici H=800 mm.(1,0 buc) intrarea centrala din exterior,partea stinga | m2 | | | 5 947,22 61,75 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 65,00 | 61,75 |
| | 28121063060510 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, H=1200mm, partea de jos sandvici H=800 mm.(1,0 buc) intrarea centrala din exterior,partea stinga | m2 | 1,0000 | 5 768,00 | 5 768,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 136,54 | 75,10 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 196,40 | 37,91 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,73 | 2,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 31,05 | 0,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 11 061,83 |
| 70 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (750x2025)- 2,0 usi WC,(900X2050)- 2,0 usi, cazangerie,debara, | m2 | | | 2 172,40 52,65 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 65,00 | 47,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 008,50 | 2 008,50 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 136,54 | 68,27 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 196,40 | 34,37 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,73 | 2,24 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,15 | 4,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 31,05 | 0,62 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 14 707,13 |
| 71 | CK03A | Usi din MDF(oarbe) interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(900X2050X40) = 3,0 usi ,Server,intrarea WC,incaperia paza,incaperia arhiva SEAI. | m2 | | | 1 535,31 117,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 65,00 | 95,55 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 65,00 | 16,25 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 372,99 | 1 372,99 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 24,15 | 2,05 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 26,47 | 11,91 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 139,69 | 30,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 31,05 | 0,62 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 11 361,29 |
| 72 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, lungimea 65-70mm.(de calitate) | buc | | | 441,13 162,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 65,00 | 157,30 |
| | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 276,23 | 276,23 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 764,52 |
| 73 | CK33B | Miner din tabla cromata la usi , de calitate. (modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc | | | 493,81 62,40 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 | 65,00 | 59,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 65,00 | 3,25 |
| | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 | 430,62 | 430,62 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0150 | 52,51 | 0,79 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 975,23 |
| 74 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Pentru usile din mase plastice) | m | | | 56,07 5,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | 20102129460001 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre(pentru usi MP) | m | 1,0500 | 47,27 | 49,63 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 | 24,15 | 0,36 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 | 3,73 | 0,56 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 31,05 | 0,31 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 840,98 |
| 75 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (1,0 buc- usa din aluminiu de intrare din partea stinga, 1,0 buc- usa de intrare din coridorul WC) | buc | | | 1 231,78 127,40 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 | 65,00 | 123,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 65,00 | 3,90 |
| | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 | 1 102,80 | 1 102,80 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0300 | 52,51 | 1,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|----------|--------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 463,55 |
| | | 2. Retele ingineresti | | | | |
| | | 2.1. Reteaua apeduct exterior | | | | |
| 76 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 1 944,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 864,00 | 1 944,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 563,76 |
| 77 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, Strat de nisip, 10 cm | m3 | | | 445,51 39,65 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 65,00 | 39,65 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 395,96 | 405,86 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 069,22 |
| 78 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 20,15 20,15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 596,44 |
| 79 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 1 846,30 573,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 65,00 | 573,30 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 135,00 | 1 273,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 184,63 |
| 80 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | | | 2 086,67 626,59 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 | 65,00 | 438,75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 | 65,00 | 187,85 |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 | 1 365,38 | 275,74 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 178,55 | 21,75 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 1 102,80 | 11,21 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 | 473,68 | 127,89 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 6,65 | 0,75 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 24,15 | 1,96 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 5 356,48 | 21,79 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 | 540,00 | 999,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 462,27 |
| 81 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3) | buc | | | 516,74 0,00 |
| | 26611264330911 | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 516,74 | 516,74 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 516,74 |
| 82 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3) | buc | | | 1 750,84 0,00 |
| | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 1 750,84 | 1 750,84 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 750,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| 83 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine KIU-15 (0,38 m3) | buc | | | 1 750,84 0,00 |
| | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KIU-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 1 750,84 | 1 750,84 |
| | | Total | Lei | | | 3 501,68 |
| 84 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2"(Robinet cu sfera PPR D32 mm- 1,0 buc | buc | | | 316,67 29,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 65,00 | 29,90 |
| | 29131245031501 | Robinet cu sfera PPR D32 mm- 1,0 buc | buc | 1,0000 | 282,53 | 286,77 |
| | | Total | Lei | | | 1 266,67 |
| 85 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc | | | 1 395,39 53,30 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 65,00 | 53,30 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 1 260,35 | 1 285,56 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | 2,56 | 35,25 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | 395,96 | 20,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | 22,05 | 0,29 |
| | | Total | Lei | | | 1 395,39 |
| 86 | RCsB29C | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | | | 214,79 24,70 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2660 | 65,00 | 17,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1140 | 65,00 | 7,41 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0062 | 840,23 | 5,21 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0090 | 22,05 | 0,20 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1800 | 1 026,00 | 184,68 |
| | | Total | Lei | | | 1 288,73 |
| 87 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" | buc | | | 424,64 42,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 65,00 | 42,25 |
| | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal | m | 0,4000 | 932,65 | 373,06 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 | 28,36 | 3,35 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0530 | 24,15 | 1,28 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 26,25 | 0,24 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 | 38,86 | 1,55 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 2,56 | 1,10 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 4 201,16 | 0,84 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 395,96 | 0,95 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,05 | 0,02 |
| | | Total | Lei | | | 424,64 |
| 88 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | | | 80,61 16,90 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 | 65,00 | 16,90 |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 | 44,01 | 13,20 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 | 2 625,73 | 0,26 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 | 2,64 | 0,53 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,1200 | 46,22 | 5,54 |
| | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,6000 | 73,52 | 44,11 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 | 28,35 | 0,06 |
| | | Total | Lei | | | 161,22 |
| 89 | SA18B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in canale de distanta la constructii industriale si la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava din polietilena pentru apeduct D.32/PN10PE100 SDR17. | m | | | 59,93 7,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1200 | 65,00 | 7,80 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 49,37 | 50,36 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0400 | 5,25 | 0,21 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,0700 | 7,35 | 0,51 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0300 | 5,25 | 0,16 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,1600 | 3,68 | 0,59 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,51 | 0,21 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 11,56 | 0,08 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0010 | 14,85 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 876,84 |
| 90 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | | | 10,40 ----- 10,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 65,00 | 10,40 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 499,20 |
| 91 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | | | 73,71 ----- 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 405,00 | 73,71 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 265,36 |
| | | 2.2. Reteaua apeduct interior | | | | |
| 92 | SA18B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in canale de distanta la constructii industriale si la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm D32/PN10 SDR17X2,0 (SUBSOL) | m | | | 59,93 ----- 7,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1200 | 65,00 | 7,80 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 49,37 | 50,36 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0400 | 5,25 | 0,21 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,0700 | 7,35 | 0,51 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0300 | 5,25 | 0,16 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,1600 | 3,68 | 0,59 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,51 | 0,21 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 11,56 | 0,08 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0010 | 14,85 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 018,89 |
| 93 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm | m | | | 57,97 ----- 27,30 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| | 33205173522320 | Termoizolatie conducte (Vata minerala,grosimea 5 cm ,densitatea =11,5 kg/m.cub ,cu strat de folie de Aluminiu) | m | 1,0300 | 28,36 | 30,67 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 985,51 |
| 94 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor,diametru 32-40 mm cu folie de aluminiu (Folie de aluminiu) | m | | | 57,97 ----- 27,30 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| | 33205173522320 | Termoizolatie conducte (Vata minerala,grosimea 5 cm ,densitatea =11,5 kg/m.cub ,cu strat de folie de Aluminiu) | m | 1,0300 | 28,36 | 30,67 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 985,51 |
| 95 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava polipropilena PN25D20 | m | | | 42,21 ----- 19,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena D20 | m | 1,0300 | 22,05 | 22,71 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 266,34 |
| 96 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena | buc | | | 78,83 ----- 17,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|--------|--------|----------|---------------------------|
| | | armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord oladndez PPRD32/20 | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 | 65,00 | 17,55 |
| | 28752741100011 | Piesa de legatura (Racord oladndez PPRD32/20) | buc | 1,0000 | 60,91 | 60,91 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 | 3,73 | 0,37 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 78,83 |
| 97 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior D=20 mm (Mufa, cot, teu,PPR D = 20 mm) | buc | | | 29,90 ----- 26,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 65,00 | 26,00 |
| | 287527411000111 | Mufa, cot, teu,PPR D = 20 mm | buc | 1,0000 | 3,15 | 3,15 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 3,73 | 0,75 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 478,34 |
| 98 | RCsB29C | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | | | 214,79 ----- 24,70 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2660 | 65,00 | 17,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1140 | 65,00 | 7,41 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0062 | 840,23 | 5,21 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0090 | 22,05 | 0,20 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1800 | 1 026,00 | 184,68 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 288,73 |
| 99 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" " (Robinet cu sfera PPR D 20 mm) Lavuar - 2,0 buc,calda /rece, Closet - 2,0 buc/rece, pina la contor -1,0 buc) | buc | | | 173,80 ----- 14,95 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 65,00 | 14,95 |
| | 29131245031502 | Robinet cu sfera PPR D20 mm- 1,0 buc | buc | 1,0000 | 156,50 | 158,85 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 868,99 |
| 100 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2"(Robinet cu sfera PPR D32 mm- 1,0 buc / Subsol) | buc | | | 316,67 ----- 29,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 65,00 | 29,90 |
| | 29131245031501 | Robinet cu sfera PPR D32 mm- 1,0 buc | buc | 1,0000 | 282,53 | 286,77 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 266,67 |
| 101 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | | | 7,15 ----- 7,15 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 | 65,00 | 7,15 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 33,60 |
| | | 2.3. Canalizarea exterioara | | | | |
| 102 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Teava de canalizare d=160 mm) | 100 m3 | | | 1 944,00 ----- 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 864,00 | 1 944,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 272,16 |
| 103 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Pentru montarea burlanelor ,D interior=2,0 m, adincimea , H=5,0 m) | 100 m3 | | | 1 944,00 ----- 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 864,00 | 1 944,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|--------|----------|--------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 758,16 |
| 104 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip ,grosimea 10 cm | m3 | | | 445,52 39,65 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 65,00 | 39,65 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 395,96 | 405,87 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 779,66 |
| 105 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 20,15 20,15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 659,91 |
| 106 | TsC54C | Strat de nivelare din pietris (Strat de pietris ,gosimea 10 cm ,compactat la fundatie) | m3 | | | 762,16 64,35 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 65,00 | 64,35 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 473,68 | 544,73 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 243,00 | 51,03 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 243,00 | 102,05 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 571,62 |
| 107 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 1 846,38 573,31 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 65,00 | 573,31 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 135,00 | 1 273,08 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 240,03 |
| 108 | TsC54C | Strat de nivelare din pietris (Strat de pietris ,gosimea 20 cm ,compactat pentru acces auto la fintina 3,5 x 6,0 m) | m3 | | | 762,17 64,35 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 65,00 | 64,35 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 473,68 | 544,73 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 243,00 | 51,03 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 243,00 | 102,06 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 201,12 |
| 109 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | | | 2 053,51 523,90 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,6400 | 65,00 | 366,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4200 | 65,00 | 157,30 |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5730 | 1 365,38 | 786,29 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 | 178,55 | 37,68 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0690 | 1 102,80 | 76,46 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1320 | 395,96 | 52,53 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,6000 | 2,56 | 1,54 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0650 | 540,00 | 575,11 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 8 357,77 |
| 110 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3) | buc | | | 516,74 0,00 |
| | 26611264330911 | Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 516,74 | 516,74 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 516,74 |
| 111 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine | buc | | | 11 379,90 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | | KII-20-9 (0,59 m3) | | | | |
| | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3) | buc | 5,0000 | 2 275,98 | 11 379,90 |
| | | Total | Lei | | | 11 379,90 |
| 112 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3) | buc | | | 3 063,69 0,00 |
| | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,0000 | 3 063,69 | 3 063,69 |
| | | Total | Lei | | | 3 063,69 |
| 113 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.. Placi prefabricate pt. camine KIIII-20 (0,59 m3) | buc | | | 3 063,69 0,00 |
| | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KIIII-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 3 063,69 | 3 063,69 |
| | | Total | Lei | | | 3 063,69 |
| 114 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | | | 99,19 3,90 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 65,00 | 3,90 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 44,01 | 74,82 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 45,17 | 15,36 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 2 625,73 | 1,58 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 2,64 | 2,98 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 28,35 | 0,03 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 40,50 | 0,53 |
| | | Total | Lei | | | 3 503,37 |
| 115 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc | | | 1 395,39 53,30 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 65,00 | 53,30 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 1 260,35 | 1 285,56 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | 2,56 | 35,25 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | 395,96 | 20,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | 22,05 | 0,29 |
| | | Total | Lei | | | 1 395,39 |
| 116 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm | buc | | | 462,40 52,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,5600 | 65,00 | 36,40 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2400 | 65,00 | 15,60 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0098 | 840,23 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0921 | 22,05 | 2,03 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3900 | 1 026,00 | 400,14 |
| | | Total | Lei | | | 462,40 |
| 117 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" | buc | | | 424,64 42,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 65,00 | 42,25 |
| | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal | m | 0,4000 | 932,65 | 373,06 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 | 28,36 | 3,35 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 | 24,15 | 1,28 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 26,25 | 0,24 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 | 38,86 | 1,55 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 2,56 | 1,10 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 4 201,16 | 0,84 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 395,96 | 0,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-----------------|
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,05 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 424,64 |
| 118 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | | | 80,61 16,90 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 | 65,00 | 16,90 |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 | 44,01 | 13,20 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 | 2 625,73 | 0,26 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 | 2,64 | 0,53 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,1200 | 46,22 | 5,54 |
| | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,6000 | 73,52 | 44,11 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 | 28,35 | 0,06 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 161,22 |
| 119 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm.(Teava canalizare D160 /4,0 mm PVC SN4 MS) | m | | | 168,74 19,50 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime c | m | 1,0400 | 141,79 | 148,20 |
| | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 7,35 | 0,85 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 189,00 | 0,19 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 880,96 |
| 120 | SB13C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm Cot PVC ,teu,mufa) | buc | | | 286,31 31,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 65,00 | 31,20 |
| | 25231567210373 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 160 mm | buc | 1,0000 | 236,31 | 248,13 |
| | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 1,0000 | 5,25 | 5,51 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 | 11,56 | 0,73 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 10,51 | 0,26 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0322 | 14,85 | 0,48 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 858,92 |
| 121 | SB13C1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm (Ramificare PVC scurgere exterioara) | buc | | | 120,17 48,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7400 | 65,00 | 48,10 |
| | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Teava PVC ramificare D110/50) | buc | 1,0000 | 55,66 | 58,44 |
| | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 2,0000 | 5,25 | 11,02 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1200 | 11,56 | 1,46 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0380 | 10,51 | 0,42 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0494 | 14,85 | 0,73 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 120,17 |
| 122 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | | | 5,20 5,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 11,96 |
| 123 | Ts150A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | | | 73,71 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 405,00 | 73,71 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 358,72 |
| | | 2.4. Canalizarea interioara | | | | |
| 124 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata | m | | | 102,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN2MS D110/2,2 mm) | | | | 20,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 65,00 | 20,80 |
| | 25212167201603 | Teava PVC SN2MS D110/2,2 mm) | m | 1,0300 | 78,77 | 81,13 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 31,51 | 0,47 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 10,51 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 897,42 |
| 125 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Vata minerala,grosimea 5 cm ,densitatea =11,5 kg/m.cub ,cu strat de folie de Aluminiu ,pentru izolarea tevii de canalizare D110 mm in subsol) | m | | | 63,82 33,15 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 65,00 | 33,15 |
| | 332051735223 | Termoizolatie conducte (Vata minerala,grosimea 5 cm ,densitatea =11,5 kg/m.cub ,cu strat de folie de Aluminiu) | m | 1,0300 | 28,36 | 30,67 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 180,70 |
| 126 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Teava PVC ramificare D110/110, D110/50) | buc | | | 115,40 44,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6800 | 65,00 | 44,20 |
| | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Teava PVC ramificare D110/50) | buc | 1,0000 | 55,66 | 58,44 |
| | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 2,0000 | 5,25 | 11,02 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0640 | 11,56 | 0,78 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0260 | 10,51 | 0,28 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0453 | 14,85 | 0,68 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 230,81 |
| 127 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 83,53 18,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 65,00 | 18,20 |
| | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 | 64,07 | 64,07 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 31,51 | 1,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 10,51 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 668,24 |
| 128 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR | m | | | 152,80 16,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 65,00 | 16,25 |
| | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare, d 50 mm PPR | m | 1,0300 | 132,33 | 136,30 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 31,51 | 0,13 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 10,51 | 0,13 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 267,40 |
| 129 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Mufa PVC ,cot, teu D=50 mm) | buc | | | 51,33 28,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 | 65,00 | 28,60 |
| | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 | 15,76 | 16,55 |
| | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 1,0000 | 5,25 | 5,51 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0085 | 11,56 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 10,51 | 0,13 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 | 14,85 | 0,44 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 410,66 |
| 130 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc | | | 226,49 26,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2800 | 65,00 | 18,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 65,00 | 7,80 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0063 | 840,23 | 5,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0117 | 22,05 | 0,26 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1900 | 1 026,00 | 194,94 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 358,95 |
| 131 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm | buc | | | 462,40 52,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,5600 | 65,00 | 36,40 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2400 | 65,00 | 15,60 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0098 | 840,23 | 8,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0921 | 22,05 | 2,03 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3900 | 1 026,00 | 400,14 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 462,40 |
| 132 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | | | 5,20 5,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 10,40 |
| 133 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas closet pentru maturi de calitate, dimensiuni exterioare lungimea - 400 mm ,latimea -360 mm , inaltimea - 390 mm ,dimensiuni interioare 350 x 270 mm) | buc | | | 1 649,74 331,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,1000 | 65,00 | 331,50 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 598,67 | 622,80 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 388,61 | 400,27 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 63,13 | 65,02 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 76,28 | 78,57 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 63,13 | 65,02 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 84,03 | 86,55 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 299,47 |
| 134 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar de calitate pentru maturi, 550x400 mm ,adincimea 170 mm) | buc | | | 1 340,70 149,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 65,00 | 149,50 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 435,88 | 444,60 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 108,18 | 110,34 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 65,77 | 67,09 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 | 49,37 | 15,11 |
| | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 2,0000 | 34,76 | 70,91 |
| | 2622102453900 | Pedestal din portelan sanitar | buc | 1,0000 | 473,68 | 483,15 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 340,70 |
| 135 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie de calitate ,hromata , H = 170 mm) | buc | | | 721,95 107,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 65,00 | 107,25 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 467,38 | 467,38 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 73,66 | 147,32 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 721,95 |
| 136 | CL20A aplic | Usita de vizare PVC (200x200mm) | buc | | | 196,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | | | | | 32,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 65,00 | 30,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95 |
| | 113-4040 | Usita de vizare PVC (200x200mm) | buc | 1,0000 | 162,79 | 162,79 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,56 | 1,28 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 196,57 |
| 137 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Oglinda de calitate ,500x560 x4 mm) | buc | | | 1 197,70 48,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 65,00 | 48,75 |
| | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 | 1 102,80 | 1 136,10 |
| | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 3,15 | 12,85 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 197,70 |
| 138 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Sapuniera baie din Inox ,Lungimea- 130 mm, Latimea -105 mm , Inaltimea - 35 mm) | buc | | | 434,06 21,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 65,00 | 21,45 |
| | 28751142011201 | Sapuniera din Inox (130x105x35 mm) | buc | 1,0100 | 392,81 | 412,61 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 434,06 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 139 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | | | 401,66 0,00 |
| | 3320634625000 | Contor de apa | buc | 1,0000 | 397,68 | 401,66 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 401,66 |
| 140 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | | | 154,49 0,00 |
| | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila | buc | 1,0000 | 152,96 | 154,49 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 154,49 |
| | | 4. Lucrari de montare | | | | |
| 141 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | | | 16,25 16,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 65,00 | 16,25 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 16,25 |
| 142 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | | | 149,50 149,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 65,00 | 149,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 149,50 |
| | | 5. Lucrari de electricitate. Lucrari de montare | | | | |
| 143 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | | | 19,50 19,50 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 117,00 |
| 144 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize si intreruptoare) | buc | | | 3,90 3,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 65,00 | 3,90 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 46,80 |
| 145 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1p/C16A | buc | | | 137,16 101,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 65,00 | 101,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 72,35 | 3,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|---------|----------|--------|-----------|
| | 540-29116 | Automat BA 47-29 1p/C 16A | buc | 1,0000 | 31,51 | 31,51 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 17,55 | 0,70 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 411,48 |
| 146 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (600x600mm, 3300-5000 K, 48 W, Led) | 100 buc | | | 52 997,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 65,00 | 10 985,00 |
| | 570-1048 | Corp Led 60x60cm, 48 W | buc | 100,0000 | 420,12 | 42 012,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 709,79 |
| 147 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (Panou LED incorporat 18 W,1300 LM, 300 20x20 cm ,Alb) | 100 buc | | | 43 145,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 | 65,00 | 7 540,00 |
| | 570-421244 | Panou LED incorporat 18 W,1300 LM, 300 20x20 cm, Alb | buc | 100,0000 | 356,05 | 35 605,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 725,80 |
| 148 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora 18W, 220V | 100 buc | | | 23 902,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 65,00 | 6 383,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 41,0000 | 84,03 | 3 445,00 |
| | 570-45 | Indicatori de iluminat GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora | buc | 100,0000 | 140,74 | 14 074,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 478,04 |
| 149 | 590-325 | Cablu BBΓHF-LS-3x2,5 | m | | | 23,64 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 590-0325 | Cablu BBΓHF-LS-3x2,5 | m | 1,0000 | 23,64 | 23,64 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 127,60 |
| 150 | 590-315 | Cablu BBΓHF-LS-3x1.5 | m | | | 21,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 590-0315 | Cablu VVGng-FRLS-3x1.5 | m | 1,0000 | 21,00 | 21,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 415,00 |
| 151 | 2451087 | Cutie de distributie pentru cablu | buc | | | 17,85 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2451087 | Cutie de distributie pentru cablu | buc | 1,0000 | 17,85 | 17,85 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 89,25 |
| 152 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | | | 3,15 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 1,0000 | 3,15 | 3,15 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 28,35 |
| 153 | 08-03-591-12 | Bloc cu doua prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchis, IP 44 | 100 buc | | | 4 668,00 |
| | | | | | | 4 511,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 69,4000 | 65,00 | 4 511,00 |
| | 544-1022 | Bloc cu 2 prize IP 44 | buc | 1,0000 | 48,32 | 48,33 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 72,35 | 108,67 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 140,04 |
| 154 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, IP 20 | 100 buc | | | 6 576,00 |
| | | | | | | 2 476,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 65,00 | 2 476,50 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 72,35 | 108,50 |
| | 544-101 | Priza ingropata IP 20 | buc | 100,0000 | 39,91 | 3 991,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 263,04 |
| 155 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | | | 6 321,57 |
| | | | | | | 2 093,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 65,00 | 2 093,00 |
| | 540-2011 | Intreruptor inchisa IP20 | buc | 100,0000 | 42,01 | 4 201,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,27 | 27,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|---|-------|----------|-----------|-------------------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 442,51 |
| 156 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | | | 2 426,64 ----- 1 547,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 65,00 | 1 547,00 |
| | 503-801 | Teava din v/p D20 | m | 100,0000 | 7,35 | 735,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 26 257,28 | 59,68 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 17,55 | 84,95 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 533,86 |
| | | 6. Lucrari de electricitate. Lucrari de constructie | | | | |
| 157 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc | | | 226,49 ----- 26,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2800 | 65,00 | 18,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 65,00 | 7,80 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0063 | 840,23 | 5,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0117 | 22,05 | 0,26 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1900 | 1 026,00 | 194,94 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 905,96 |
| 158 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (p/u cabluri electrice) | m | | | 35,13 ----- 32,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 | 65,00 | 26,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 17,55 | 2,63 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 175,66 |
| | | 7. Lucrari de incalzire si conditionare. Utilaj | | | | |
| 159 | Pret de piata | Ventilator 200m3/ora | buc | | | 321,39 ----- 0,00 |
| | 150-240 | Ventilator 240m3/ora cu clapeta, IP 44 | buc | 1,0000 | 321,39 | 321,39 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 321,39 |
| 160 | RpSE27A | Uscatorul de mini (Modelul de coordonat cu beneficiarul) | buc | | | 1 874,31 ----- 0,00 |
| | 2924127356800 | Uscator de miini | buc | 1,0000 | 1 835,46 | 1 872,17 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,05 | 2,14 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 874,31 |
| | | 8. Lucrari de incalzire si conditionare. Lucrari de montare | | | | |
| 161 | RpVC08A k=0,5 salari | Montarea ventilatoarelor axiale WC (Ventilator axial 200 m.cub/h, 2600 rot/min) | buc | | | 450,45 ----- 450,45 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,8600 | 65,00 | 450,45 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 450,45 |
| 162 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini (Modelul de coordonat cu beneficiarul) | buc | | | 22,75 ----- 22,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 65,00 | 22,75 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 22,75 |
| | | 9. Lucrari de incalzire si conditionare. Lucrari sanitare | | | | |
| 163 | RpVC52A | Demontarea dulapului de climatizare (blocul exterior) 2,0 buc | kg | | | 4,39 ----- 1,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|---------|--------|----------|
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0100 | 19,27 | 0,19 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 6,30 | 0,13 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 28,36 | 0,28 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0200 | 24,15 | 0,48 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0200 | 67,50 | 1,35 |
| | | Total | Lei | | | 219,27 |
| 164 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. | buc | | | 2 532,07 |
| | | | | | | 227,50 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 | 65,00 | 227,50 |
| | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 25,20 | 132,30 |
| | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 19,69 | 10,34 |
| | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 6,57 | 13,80 |
| | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 | 33,61 | 352,90 |
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 0,42 | 6,62 |
| | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 | 141,79 | 744,40 |
| | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 | 121,84 | 639,66 |
| | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 420,12 | 397,02 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 17,55 | 6,14 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 17,55 | 1,40 |
| | | Total | Lei | | | 5 064,14 |
| 165 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv | m | | | 203,45 |
| | | | | | | 14,95 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 65,00 | 14,95 |
| | 2746163334000 | Teava din cupru | m | 1,0100 | 185,90 | 187,76 |
| | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 | 59,86 | 0,06 |
| | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0150 | 45,17 | 0,68 |
| | | Total | Lei | | | 508,62 |
| 166 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm | m | | | 63,82 |
| | | | | | | 33,15 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 65,00 | 33,15 |
| | 33205173522320 | Termoizolatie conducte (Vata minerala, grosimea 5 cm ,densitatea =11,5 kg/m.cub ,cu strat de folie de Aluminiu) | m | 1,0300 | 28,36 | 30,67 |
| | | Total | Lei | | | 159,56 |
| 167 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | | | 620,01 |
| | | | | | | 223,60 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 | 65,00 | 223,60 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,78 | 20,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0100 | 24,15 | 0,24 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 52,51 | 0,64 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 3,73 | 0,04 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 | 22,05 | 32,29 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 28,36 | 0,86 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 | 19,27 | 0,06 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,43 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 26,25 | 0,80 |
| | 2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime | kg | 2,9000 | 43,06 | 126,12 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 43,06 | 204,41 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,63 | 3,82 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,54 | 3,27 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0500 | 28,35 | 1,42 |
| | | Total | Lei | | | 2 976,04 |
| 168 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (220x180mm) | buc | | | 162,55 |
| | | | | | | 32,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 65,00 | 30,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95 |
| | 281123630620012 | Grila ventilatie (220x180mm) | buc | 1,0000 | 128,77 | 128,77 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,56 | 1,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 325,10 |
| 169 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice (goluri p/u tevi conditioneri) | m | | | 44,94 22,75 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 65,00 | 3,25 |
| | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 139,69 | 22,00 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 17,85 | 0,19 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 44,94 |
| 170 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | | | 1,30 1,30 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 253,50 |
| 171 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din otel (500x800x80 mm) - Coridor- WC | buc | | | 1 905,48 130,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 65,00 | 130,00 |
| | 28221157000003 | Radiator din otel 500x800x80 | buc | 1,0000 | 1 751,57 | 1 751,57 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 11,56 | 0,35 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 42,01 | 2,52 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 35,50 | 1,78 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 5,25 | 15,75 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 17,55 | 3,51 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 905,48 |
| 172 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de radiator tur drept d 1/2" | buc | | | 164,95 14,95 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 65,00 | 14,95 |
| | 2875274203215 | Robinet de radiator tur drept d15mm | buc | 1,0000 | 148,09 | 148,09 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 11,56 | 0,23 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 42,01 | 1,68 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 164,95 |
| 173 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de radiator retur drept d 1/2" | buc | | | 164,95 14,95 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 65,00 | 14,95 |
| | 2875274203315 | Robinet de radiator retur drept d15mm | buc | 1,0000 | 148,09 | 148,09 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 11,56 | 0,23 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 42,01 | 1,68 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 164,95 |
| 174 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 42,00 6,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 35,50 | 35,50 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 42,00 |
| 175 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, PPR Teu d20mm | buc | | | 18,83 14,95 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 65,00 | 14,95 |
| | 28752741101027 | PPR Teu d20mm | buc | 1,0000 | 3,15 | 3,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 10,51 | 0,32 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 11,56 | 0,07 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0230 | 14,85 | 0,34 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 37,65 |
| 176 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | | | 33,38 14,95 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 65,00 | 14,95 |
| | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 18,43 | 18,43 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 33,38 |
| 177 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta | m | | | 45,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (PPR-AL d20mm) | | | | 22,75 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 65,00 | 22,75 |
| | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena D20 | m | 1,0300 | 22,05 | 22,71 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 045,61 |
| 178 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 13,41 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 65,00 | 5,85 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 189,00 | 7,56 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 206,90 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.