

# Reabilitarea unei portiuni de drum din extravilanul s.Sagaidac

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1

Valoarea de deviz 2 343 072,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b> <b>1.1. Lucrari pregatitoare</b> <b>(defrisarea arborilor si arbustilor)</b> <b>borderoul 4</b>				
1	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm (Валка механической пилой деревьев лиственных твердых пород и елочных, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 31...50 см)	buc	1,000	180,67 172,00	180,67 172,00
2	TsG06E	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor (Корчевка хвойных (исключая еловые) или лиственных мягких пней ручными средствами с перемещением древесных материалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перемещение выполняется тракторами, диаметр пней или корней 10...30 см)	buc	2,000	37,50 32,50	75,00 65,00
3	TsC04G1	Sapatura mecanica cu excavator	100	0,027	987,04	26,65

1	2	3	4	5	6	7
		pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (INCARCAREA in auto) (Разработка грунта экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиль, грунт естественной влажности, III категории)	m3		0,00	0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	2,520	8,06 0,00	20,30 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea (piatra sparta este exclusa) (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,027	161,11 18,52	4,35 0,50
		<i>Total</i>	Lei			306,97
		<b>Total Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor) borderoul 4 Inklusiv salariu</b>				<b>306,97 237,50</b>
		<b>1.2. Lucrari pregatitoare drum principal (decaparea structurii rutiere existente) borderoul 5</b>				
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta amestecata cu pamint, hmed=0,10m (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	52,640	24,64 7,15	1 296,99 376,40
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (depozitarea laterala) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,526	1 332,13 0,00	700,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 997,69
		<b>Total Lucrari pregatitoare drum principal (decaparea structurii rutiere existente) borderoul 5 Inklusiv salariu</b>				<b>1 997,69 376,40</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 304,66
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu</b>				<b>2 304,66 613,90</b>
		<b>2. Lucrari de terasamente (borderoul 6)</b>				
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (depozitarea laterala) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	11,308	1 332,48 0,00	15 067,65 0,00
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	17,647	103,94 0,00	1 834,25 0,00
10	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	5,294	357,57 0,00	1 893,00 0,00
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	0,293	1 333,28 0,00	390,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (pamint pentru acostamente rambleiate din pamintul depozitat lateral) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,293	1 986,01 0,00	581,90 0,00
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,464	104,06 0,00	152,35 0,00
14	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3	0,293	1 273,21 151,02	373,05 44,25
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	0,058	1 333,62 0,00	77,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (pamint pentru acostamente din pamint din pamintul depozitat lateral) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,058	1 981,90 0,00	114,95 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	0,575	104,26 0,00	59,95 0,00
18	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3	0,058	1 273,28 150,86	73,85 8,75
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	10,958	1 462,47 0,00	16 025,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	2 071,022	8,12 0,00	16 816,80 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	10,958	160,00 18,00	1 753,30 197,25
		<i>Total</i>	Lei			55 214,80
		<b>Total Lucrari de terasamente (borderoul 6) Inclusiv salariu</b>				<b>55 214,80 250,25</b>
		<b>3. Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderoul 8)</b>				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (depozitarea laterala) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,737	1 332,63 0,00	982,15 0,00
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,282	103,82 0,00	133,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,384	357,81 0,00	137,40 0,00
25	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pamint pentru acostamente rambleiate din pamintul depozitat lateral) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,080	1 332,50 0,00	106,60 0,00
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,080	1 986,88 0,00	158,95 0,00
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	0,400	104,50 0,00	41,80 0,00
28	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей	100 m3	0,080	1 272,50 151,25	101,80 12,10

1	2	3	4	5	6	7
		пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,657	1 462,25 0,00	960,70 0,00
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	124,158	8,12 0,00	1 008,00 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,657	160,43 18,04	105,40 11,85
		<i>Total</i>	Lei			3 735,90
		<b>Total Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderoul 8) Inklusiv salariu</b>				<b>3 735,90 23,95</b>
		<b>4. Executia structurii rutiere (borderoul 7)</b>				
32	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr.0-32 mm (balast) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	246,870	641,49 7,50	158 364,92 1 851,50
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=13cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой,	m3	205,400	848,40 30,00	174 261,51 6 162,00

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный с заполнением без заиливания)				
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=12cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	189,600	848,40 30,00	160 856,49 5 688,00
35	DA17B	Película 90 micr. din polietilena in 2 straturi	m2	3 235,320	14,78 4,00	47 818,05 12 941,30
36	material	Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu $\phi$ 4mm si L=50 mm cu saiba 30*30mm cu grosimea 0,80mm cu pasul de 1,50*1,50 m (1buc=0,00795kg)	buc	7 353,000	0,70 0,00	5 147,10 0,00
37	PC01A	Cofraj pe in parti pentru amenajarea stratului de baza din beton de ciment C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 conform SM EN 13877-1:2024 h=0,20 m (Опалубка для бетонных фундаменты и ростверков мостов, из фанерных панелей типа P)	m2	60,050	72,67 46,50	4 363,71 2 792,30
38	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.20 m. (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	294,120	2 493,13 192,50	733 278,56 56 618,10
39	material	Material lemnos (scindura din lemn) cu L=P.C., h=0,20 m si grosimea de 20 mm	m3	0,530	5 000,00 0,00	2 650,00 0,00
40	material	Tarusi metalici batuti in fundatie, h=0,50m; d=12mm	buc	266,000	15,00 0,00	3 990,00 0,00
41	DB02C	Stropire cu de doua ori cu emulsie bituminoasa pe suprafata laterala a imbracamintei.	100m2	0,531	3 215,82 164,97	1 707,60 87,60
42	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Taierea rostului transversal de contact (de constructie) pe 30 mm din grosimea betonului, cu latimea de 10 mm.) ((Резка машиной с алмазными дисками	m	132,810	63,95 8,00	8 493,49 1 062,50

1	2	3	4	5	6	7
		температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)				
43	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	132,810	45,82 5,50	6 084,70 730,45
44	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Taierea rostului transversal de distantia pe 30 mm din grosimea betonului, cu latimea de 25 mm.) ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	54,300	63,95 8,00	3 472,44 434,40
45	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	54,300	69,33 5,50	3 764,80 298,65
46	material	Material lemnos (scindura din lemn de brad) h=0,17 m si grosimea de 25 mm	m3	0,230	5 000,00 0,00	1 150,00 0,00
47	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Taierea rostului transversal de constructie pe 50 mm din grosimea betonului, cu latimea de 10 mm.) ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	384,800	63,95 8,00	24 608,14 3 078,40
48	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	384,800	56,55 5,50	21 760,35 2 116,40
49	PD04A	Montarea armaturilor netede A240 O10 cu L= 1000 mm (prevazute cu cio 1000 mm.	kg	77,000	25,03 4,50	1 926,93 346,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Укладка арматуры для замоноличивание сборных элементов из железобетона)				
50	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Taierea rostului longitudinal de contact pe 30 mm din grosimea betonului, cu latimea de 10 mm.) ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	105,000	63,95 8,00	6 714,30 840,00
51	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	105,000	45,75 5,50	4 803,75 577,50
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA 30 fr. 8-32 mm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	146,400	70,34 1,59	10 297,97 232,05
		<i>Total</i>	Lei			1 385 514,81
		<b>Total Executia structurii rutiere (borderoul 7) Inclusiv salariu</b>				<b>1 385 514,81 95 857,65</b>
		<b>5. Executia structurii rutiere drumuri laterale (borderoul 9)</b>				
53	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr.0-32 mm (balast) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	17,940	641,52 7,50	11 508,81 134,55
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=13cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	15,270	848,39 30,00	12 954,99 458,10
55	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	14,100	848,38 30,00	11 962,16 423,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=12cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
56	DA17B	Película 90 micr. din polietilena in 2 straturi	m2	234,960	14,78 4,00	3 472,72 939,85
57	material	Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu $\phi$ 4mm si L=50 mm cu saiba 30*30mm cu grosimea 0,80mm cu pasul de 1,50*1,50 m (1buc=0,00795kg)	buc	534,000	0,70 0,00	373,80 0,00
58	PC01A	Cofraj pe in parti pentru amenajarea stratului de baza din beton de ciment C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 conform SM EN 13877-1:2024 h=0,20 m (Опалубка для бетонных фундаменты и ростверков мостов, из фанерных панелей типа P)	m2	12,000	72,49 46,50	869,89 558,00
59	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.20 m. (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	21,360	2 493,07 192,50	53 252,02 4 111,80
60	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Taierea rostului transversal de contact (de constructie) pe 30 mm din grosimea betonului, cu latimea de 10 mm.) ((Резка машины с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	13,500	63,93 8,00	863,10 108,00
61	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	13,500	56,58 5,50	763,80 74,25
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	47,250	70,35 1,59	3 324,08 74,90

1	2	3	4	5	6	7
		LA 30 fr. 8-32 mm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)				
		<i>Total</i>	Lei			99 345,37
		<b>Total Executia structurii rutiere drumuri laterale (borderoul 9) Inklusiv salariu</b>				<b>99 345,37 6 882,45</b>
		<b>6. Constructii pentru evacuarea apelor. Consolldarea santurilor trapezoidala din beton monolit si insemintare cu iarba, (b=0.4; h=0.6).</b>				
63	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы )	100 m3	0,446	7 580,83 <hr/> 1 900,00	3 381,05 <hr/> 847,40
64	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	4,960	103,00 <hr/> 103,00	510,90 <hr/> 510,90
65	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	0,202	196,53 <hr/> 196,53	39,70 <hr/> 39,70
66	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт)	100m2	1,152	504,51 <hr/> 504,51	581,20 <hr/> 581,20
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	5,300	15,50 <hr/> 15,50	82,15 <hr/> 82,15
68	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная	100m2	0,512	419,04 <hr/> 419,04	214,55 <hr/> 214,55

1	2	3	4	5	6	7
		планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)				
69	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	0,512	359,96 259,96	184,30 133,10
70	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	0,512	153,55 33,01	78,62 16,90
71	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30,fr.8-32mm) h=10 cm (fundul rigolei). (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,086	60 766,86 8 175,00	5 225,95 703,05
72	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=-5). (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2	-0,086	3 746,40 405,23	-322,19 -34,85
73	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30,fr.8-32mm) h=10 cm (taluzul rigolei). (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,468	60 970,43 8 175,00	28 534,16 3 825,90
74	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=-5). (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2	-0,468	3 551,09 405,02	-1 661,91 -189,55
75	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) (Покрытие рубероидом швов бетонных, цементных или щебеночных оснований при укладке асфальтовой смеси, содержащей битум с	m2	1,960	66,42 4,01	130,19 7,85

1	2	3	4	5	6	7
		наполнителем)				
76	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37XF4 la edificiile artificiale - pinteni (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	0,320	2 822,12 159,53	903,08 51,05
		<i>Total</i>	Lei			37 881,75
		<b>Total Constructii pentru evacuarea apelor. Consolldarea santurilor trapezoidala din beton monolit si insemintare cu iarba, (b=0.4; h=0.6). Inclusiv salariu</b>				<b>37 881,75 6 789,35</b>
		<b>7. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor (borderoul 11)</b>				
77	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 XF4). (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	0,060	2 614,17 159,17	156,85 9,55
78	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II A и B)	buc	1,000	257,20 110,00	257,20 110,00
79	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=62 mm, M=385.00 kg	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
80	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B)	buc	1,000	2 054,81 0,00	2 054,81 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 968,86
		<b>Total Aducerea la cota de proiect</b>				<b>4 968,86</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>a caminelor de vizitare a retelelor (borderoul 11)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>119,55</b>
		<b>8. Organizarea circulatiei rutiere (borderoul 12, 13)</b>				
81	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confection Industrial (CKM2.35). (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	5,000	986,50 54,50	4 932,50 272,50
82	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm (B1). (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,000	1 049,60 22,00	2 099,20 44,00
83	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm (B3). (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,000	1 049,60 22,00	2 099,20 44,00
84	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 500x650mm (G34). (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,000	1 049,60 22,00	1 049,60 22,00
85	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara, Dimensiunile 800mm (C29). (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,000	1 049,60 22,00	2 099,20 44,00
86	DF17A	Marcaje longitudinale,	m2	22,110	95,90	2 120,30

1	2	3	4	5	6	7
		transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba). (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)			23,50	519,60
		<i>Total</i>	Lei			14 400,00
		<b>Total Organizarea circulatiei rutiere (borderoul 12, 13) Inklusiv salariu</b>				<b>14 400,00 946,10</b>

		Total	Lei	1 603 366,15
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	26 755,97
		Total		1 630 122,12
		Cheltuieli de regie	13 %	211 915,88
		Total		1 842 038,00
		Beneficiu de deviz	6 %	110 522,28
		Total		1 952 560,28
		TVA	20 %	390 512,06
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>2 343 072,34</b> <b>111 483,20</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reabilitarea unei portiuni de drum din extravilanul s.Sagaidac

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1

Valoarea de deviz 2 343 072,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

### Manopera :

1.	6141120100300	Stivuator	h-om	0,640	50,00	32,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	821,946	50,00	41 097,30
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,930	50,00	346,50
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,540	50,00	77,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	67,006	50,00	3 350,30
6.	7129020012800	Pavator	h-om	254,622	50,00	12 731,10
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,000	50,00	150,00
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	105,920	50,00	5 296,00
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,200	50,00	110,00
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	173,612	50,00	8 680,60
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,990	50,00	99,50
12.	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,770	50,00	88,50
13.	8141260100100	Fasonator	h-om	1,070	50,00	53,50
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,066	50,00	2 453,30
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	504,768	50,00	25 238,40
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	233,584	50,00	11 679,20
<b>Total manopera</b>						<b>111 483,20</b>

### Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,512	100,00	51,20
2.	10119951	Mastic bituminos	kg	372,792	45,00	16 775,65
3.	1212121212121	Apa	m3	99,376	20,00	1 987,52
4.	1411122201646-016	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.0-16 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	86,147	500,00	43 073,50
5.	14111222016601-832	Piatra sparta LA30 fr.8-32 mm	m3	30,328	500,00	15 164,00
6.	1411122201672-1663	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	517,307	500,00	258 653,50
7.	1411122201752-1632	Piatra sparta LA30 fr. 16-32	m3	0,047	500,00	23,50
8.	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr.0-32 mm (balast)	m3	323,068	500,00	161 534,00
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,182	400,00	72,80
10.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,043	5 500,00	236,50
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,091	5 500,00	500,50
12.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,043	5 500,00	236,50
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	4,323	200,00	864,60
14.	2320187315789	Decofrol	kg	10,807	40,00	432,28
15.	2320322600000e	Emuisie bituminoasa	t	0,036	45 000,00	1 620,00

16.	23203226000401e	Emulsie Bituminoasa	t	0,133	45 000,00	5 985,00
17.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,002	45 000,00	90,00
18.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	16,140	70,00	1 129,80
19.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	7,738	54,00	417,85
20.	2615107326105-500	De forma dreptunghiulara, Dimensiunile 500x660mm (G34).	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
21.	2615107326105-600	De forma patrata, Dimensiunile 600x600mm (B3).	buc	2,000	1 000,00	2 000,00
22.	2615107326105-800	De forma circulara, Dimensiunile 800mm (C29).	buc	2,000	1 000,00	2 000,00
23.	2615107326105-900	De forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm (B1).	buc	2,000	1 000,00	2 000,00
24.	2651122100402c	Ciment	kg	36,000	2,50	90,00
25.	2651122100402c	Ciment	kg	13,500	2,50	33,75
26.	2663102100000-1620	Belon monolit C16/20 XF4	m3	0,061	2 000,00	122,00
27.	2663102100000-1620c	Belon clasa 16/20	m3	0,380	2 000,00	760,00
28.	2663102100000-3037	Beton C30/37 XF4	m3	8,237	2 180,00	17 956,66
29.	2663102100000-3037	Beton C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0	m3	324,945	2 185,00	710 004,83
30.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,211	5 000,00	1 055,00
31.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,416	900,00	2 174,40
32.	2682132601130	Pelucula 90 micr. din polietilena	m2	3 817,308	9,80	37 409,62
33.	2682132601130c	Cart bit str.acop CA300 120cm*10mp	m2	2,156	15,00	32,34
34.	271060200100-240	Ancora din armatura neteda A240 Φ10 cu L= 1000 mm	kg	77,000	20,00	1 540,00
35.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	2,209	20,00	44,18
36.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	1,155	35,00	40,43
37.	2811106301794-235	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	5,000	780,00	3 900,00
38.	2873122000751	Piese forjate	kg	24,930	20,00	498,60
39.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	14,000	2,00	28,00
40.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,000	2,00	56,00
41.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	14,000	2,00	28,00
42.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,280	60,00	16,80
43.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,140	60,00	8,40
44.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	2,00	56,00
45.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,937	20,00	18,74
46.	2875274200000-400	Capac din fonta cu Φ0.60 m, conform EN 124, Tip D400	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
47.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5,260	18,00	94,68
48.	36	Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu φ4mm si L=50 mm cu saiba 30*30mm cu grosimea 0,80mm cu pasul de 1,50*1,50 m (1buc=0,00795kg)	buc	7 887,000	0,70	5 520,90
49.	39	Material lemnos (scindura din lemn) cu L=P.C., h=0,20 m si grosimea de 20 mm	m3	0,530	5 000,00	2 650,00
50.	40	Tarusi metalici batuti in fundatie, h=0,50m; d=12mm	buc	266,000	15,00	3 990,00
51.	4100116202806	Apa	m3	82,192	20,00	1 643,84
52.	4100116202806*	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,484	20,00	589,68

53.	4100116202818*	Apa	m3	0,048	20,00	0,96
54.	46	Material lemnos (scindura din lemn de brad) h=0,17 m si grosimea de 25 mm	m3	0,230	5 000,00	1 150,00
55.	79	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=62 mm, M=385.00 kg	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 311 862,51</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	11,738	100,00	1 173,80
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,163	550,00	89,65
3.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	27,616	250,00	6 904,00
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,061	50,00	53,05
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,219	550,00	17 170,45
6.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 479,601	5,00	7 398,00
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,699	300,00	509,70
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	109,488	300,00	32 846,40
9.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	42,590	65,00	2 768,35
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,130	300,00	639,00
11.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	7,230	300,00	2 169,00
12.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	6,768	300,00	2 030,40
13.	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	13,118	650,00	8 526,70
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	1,356	650,00	881,40
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	52,787	650,00	34 311,55
16.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,041	650,00	26,65
17.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,726	65,00	47,19
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,036	350,00	12,60
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,657	350,00	1 629,95
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	110,466	65,00	7 180,29
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	30,00	4,50
22.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,726	250,00	181,50
23.	295270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,289	30,00	8,67
24.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	250,00	10,00
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	50,986	350,00	17 845,10
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	130,929	260,00	34 041,54
27.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	4,460	350,00	1 561,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>180 020,44</b>

Total	Lei	1 603 366,15
Asigurarea sociale si medicale	24 %	26 755,97
Total		1 630 122,12
Cheltuieli de regie	13 %	211 915,88
Total		1 842 038,00
Beneficiu de deviz	6 %	110 522,28

Total		1 952 560,28
TVA	20 %	390 512,06
<b>Total deviz:</b>		<b>2 343 072,34</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea unei portiuni de drum din extravilanul s.Sagaidac**      **Investitor**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor) borderoul 4</b>				
1	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm (Валка механической пилой деревьев лиственных твердых пород и елочных, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 31...50 см)	buc			180,67 172,00
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,6400	50,00	32,00
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0300	50,00	51,50
	7422090100200	Corhonor	h-om	1,7700	50,00	88,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,2890	30,00	8,67
2	TsG06E	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor (Корчевка хвойных (исключая еловые) или лиственных мягких пней ручными средствами с перемещением древесных материалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перемещение выполняется тракторами, диаметр пней или корней 10...30 см)	buc			37,50 32,50
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	250,00	5,00
3	TsC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (INARCAREA in auto) (Разработка грунта экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиль, грунт естественной влажности, III категории)	100 m3			987,04 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,5300	650,00	987,04
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			8,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,06
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea (piatra sparta este exclusa) (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			161,11 18,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	18,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	142,59

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. Lucrari pregatitoare drum principal (decaparea structurii rutiere existente) borderoul 5</b>				
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta amestecata cu pamint, hmed=0,10m (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			24,64 7,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	50,00	7,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,14
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	65,00	0,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (depozitarea laterala) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 332,13 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	650,00	1 332,13
		<b>2. Lucrari de terasamente (borderoul 6)</b>				
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (depozitarea laterala) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 332,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	650,00	1 332,48
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			103,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,94
10	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			357,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,57
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pamint pentru acostamente rambleiate din pamintul depozitat lateral) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 333,28 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	650,00	1 333,28
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 986,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 986,01
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			104,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	104,06
14	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3			1 273,21 151,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	50,00	151,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	300,00	1 122,18
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pamint pentru acostamente din pamint din pamintul depozitat lateral) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 333,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	650,00	1 333,62
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 981,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 981,90
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			104,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	104,26
18	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3			1 273,28 150,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	50,00	150,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	300,00	1 122,41
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 462,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,47
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			160,00 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752-1632	Piatra sparta LA30 fr. 16-32	m3	0,0040	500,00	2,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	139,99
		<b>3. Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderoul 8)</b>				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (depozitarea laterala) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 332,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	650,00	1 332,63
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			103,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,82
24	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			357,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,81
25	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pamint pentru acostamente rambleiate din pamintul depozitat lateral) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 332,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	650,00	1 332,50
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 986,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 986,88
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			104,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	104,50
28	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3			1 272,50 151,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	50,00	151,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	300,00	1 121,25
29	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 462,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,25
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			160,43 18,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,04
	1411122201752-1632	Piatra sparta LA30 fr. 16-32	m3	0,0040	500,00	2,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,11
		<b>4. Executia structurii rutiere (borderoul 7)</b>				
32	DII10	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr.0-32 mm (balast) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			641,49 7,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	50,00	7,50
	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr.0-32 mm (balast)	m3	1,2200	500,00	610,00
	4100116202806	Ara	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	260,00	2,52
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA30 fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=13cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			848,40 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646-016	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.0-16 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672-1663	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	500,00	609,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	260,00	3,90
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=12cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			848,40 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646-016	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.0-16 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672-1663	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	260,00	3,90
35	DA17B	Pelicula 90 micr. din polietilena in 2 straturi	m2			14,78 4,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	50,00	1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132601130	Pelicula 90 micr. din polietilena	m2	1,1000	9,80	10,78
36	material	Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu $\phi$ 4mm si L=50 mm cu saiba 30*30mm cu grosimea 0,80mm cu pasul de 1,50*1,50 m (1buc=0,00795kg)	buc			0,70 0,00
	36	Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu $\phi$ 4mm si L=50 mm cu saiba 30*30mm cu grosimea 0,80mm cu pasul de 1,50*1,50 m (1buc=0,00795kg)	buc	1,0000	0,70	0,70
37	PC01A	Cofraj pein parti pentru amenajarea stratului de baza din beton de cimrnt C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 conform SM EN 13877-1:2024 h=0,20 m (Опалубка для бетонных фундаменты и ростверков мостов, из фанерных панелей типа P)	m2			72,67 46,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	50,00	46,50
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 500,00	3,30
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 500,00	3,30
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	200,00	12,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	20,00	0,26
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	18,00	1,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	40,00	6,00
38	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.20 m. (Бетонное основание улиц, аллей и проезжей части)	m3			2 493,13 192,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2663102100001-3037	Beton C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0	m3	1,0300	2 185,00	2 250,55
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,00	6,30
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	20,00	0,14
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	5 000,00	3,35
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	65,00	8,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	260,00	8,06
39	material	Material lemnos (scindura din lemn) cu L=P.C., h=0,20 m si grosimea de 20 mm	m3			5 000,00 0,00
	39	Material lemnos (scindura din lemn) cu L=P.C., h=0,20 m si grosimea de 20 mm	m3	1,0000	5 000,00	5 000,00
40	material	Tarusi metalici batuti in fundatie, h=0,50m;	buc			15,00

1	2	3	4	5	6	7
		d=12mm				0,00
	40	Tarusi metalici batuti in fundatie, h=0,50m; d=12mm	buc	1,0000	15,00	15,00
41	DB02C	Stropire cu de doua ori cu emulsie bituminoasa pe suprafata laterala a imbracamintei.	100m2			3 215,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	50,00	164,97
	2320322600000e	Emulsie bituminoasa	t	0,0670	45 000,00	3 050,85
42	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Taierea rostului transversal de contact (de constructie) pe 30 mm din grosimea betonului, cu latimea de 10 mm.) ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m			63,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	900,00	3,15
	4100116202806*	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	65,00	10,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	260,00	41,60
43	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			45,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,361501	45,00	16,27
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	650,00	12,35
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	100,00	1,70
44	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Taierea rostului transversal de distanta pe 30 mm din grosimea betonului, cu latimea de 25 mm.) ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m			63,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	900,00	3,15
	4100116202806*	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	65,00	10,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	260,00	41,60
45	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			69,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,883996	45,00	39,78
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	650,00	12,35
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	100,00	1,70
46	material	Material lemnos (scindura din lemn de brad) h=0,17 m si grosimea de 25 mm	m3			5 000,00
						0,00
	46	Material lemnos (scindura din lemn de brad) h=0,17 m si grosimea de 25 mm	m3	1,0000	5 000,00	5 000,00
47	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Taierea rostului transversal de constructie pe 50 mm din grosimea betonului, cu latimea de 10 mm.) ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m			63,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	900,00	3,15
	4100116202806*	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0400	20,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	65,00	10,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	260,00	41,60
48	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			56,55 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,6000	45,00	27,00
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	650,00	12,35
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	100,00	1,70
49	PD04A	Montarea armaturilor netede A240 O10 cu L= 1000 mm (prevazute cu cio 1000 mm. (Укладка арматуры для замоноличивание сборных элементов из железобетона)	kg			25,03 4,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	50,00	4,50
	271060200100-240	Ancora din armatura neteda A240 Ф10 cu L= 1000 mm	kg	1,0000	20,00	20,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	35,00	0,53
50	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Taierea rostului longitudinal de contact pe 30 mm din grosimea betonului, cu latimea de 10 mm.) ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m			63,95 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	900,00	3,15
	4100116202806*	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	65,00	10,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	260,00	41,60
51	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			45,75 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3600	45,00	16,20
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	650,00	12,35
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	100,00	1,70
52	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA 30 fr. 8-32 mm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			70,34 1,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,59
	14111222016601-832	Piatra sparta LA30 fr.8-32 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806*	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	260,00	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<b>5. Executia structurii rutiere drumuri laterale (borderoul 9)</b>				
53	DII10	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr.0-32 mm (balast) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			641,52 7,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	50,00	7,50
	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr.0-32 mm (balast)	m3	1,2200	500,00	610,01
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,90
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	260,00	2,52
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63	m3			848,39 30,00

1	2	3	4	5	6	7
		conform SM SR EN 13242+A1, h=13cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646-016	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.0-16 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	500,00	101,51
	1411122201672-1663	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	260,00	3,90
55	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=12cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			848,38 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646-016	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.0-16 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	500,00	101,49
	1411122201672-1663	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	260,00	3,89
56	DA17B	Pellicula 90 micr. din polietilena in 2 straturi	m2			14,78 4,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	50,00	1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132601130	Pellicula 90 micr. din polietilena	m2	1,1000	9,80	10,78
57	material	Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu $\phi$ 4mm si L=50 mm cu saiba 30*30mm cu grosimea 0,80mm cu pasul de 1,50*1,50 m (1buc=0,00795kg)	buc			0,70 0,00
	36	Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu $\phi$ 4mm si L=50 mm cu saiba 30*30mm cu grosimea 0,80mm cu pasul de 1,50*1,50 m (1buc=0,00795kg)	buc	1,0000	0,70	0,70
58	PC01A	Cofraj pein parti pentru amenajarea stratului de baza din beton de cimrnt C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 conform SM EN 13877-1:2024 h=0,20 m (Опалубка для бетонных фундаменты и ростверков мостов, из фанерных панелей типа P)	m2			72,49 46,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	50,00	46,50
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 500,00	3,21
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 500,00	3,21
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	200,00	12,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	20,00	0,26
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	18,00	1,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	40,00	6,00
59	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.20 m. (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 493,07 192,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2663102100001-3037	Beton C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0	m3	1,0300	2 185,00	2 250,57
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,00	6,30
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	20,00	0,14
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	5 000,00	3,28

1	2	3	4	5	6	7
	295224000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	65,00	8,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	260,00	8,06
60	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Taierea rostului transversal de contact (de constructie) pe 30 mm din grosimea betonului, cu latimea de 10 mm.) ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m			63,93 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	900,00	3,13
	4100116202806*	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	65,00	10,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	260,00	41,60
61	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			56,58 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,6000	45,00	27,00
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	650,00	12,37
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	100,00	1,70
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA 30 fr. 8-32 mm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			70,35 1,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,59
	14111222016601-832	Piatra sparta LA30 fr.8-32 mm	m3	0,1260	500,00	63,01
	4100116202806*	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	260,00	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<b>6. Constructii pentru evacuarea apelor. Consoldarea santurilor trapezoidala din beton monolit si insemintare cu iarba, (b=0.4; h=0.6).</b>				
63	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройтво кюветов механизированным способом в грунтах II группы )	100 m3			7 580,83 1 900,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,00	1 900,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	650,00	1 976,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	550,00	176,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,25
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	350,00	3 500,00
64	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			103,00 103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
65	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2			196,53 196,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	50,00	196,53
66	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт)	100m2			504,51 504,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	50,00	504,51
67	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
68	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			419,04 419,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,00	419,04
69	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засевание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			359,96 259,96
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	50,00	259,96
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,00
70	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2			153,55 33,01
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	50,00	33,01
	4100116202806*	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	260,00	100,55
71	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30,fr.8-32mm) h=10 cm (fundul rigolei). (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			60 766,86 8 175,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	50,00	8 175,00
	2663102100000-3037	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 180,00	33 359,07
	23203226000401e	Emulsie Bituminoasa	t	0,2600	45 000,00	11 511,63
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	20,00	900,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 500,00	831,40
	14111222016601-832	Piatra sparta LA30 fr.8-32 mm	m3	10,7000	500,00	5 348,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	260,00	640,93
72	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=-5). (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2			3 746,40 405,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	50,00	405,23
	2663102100000-3037	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 180,00	2 230,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 500,00	63,95
	23203226000401e	Emulsie Bituminoasa	t	0,0200	45 000,00	1 046,51
73	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30,fr.8-32mm) h=10 cm (taluzul rigolei). (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			60 970,43 8 175,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	50,00	8 175,00
	2663102100000-3037	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 180,00	33 352,14
	23203226000401e	Emulsie Bituminoasa	t	0,2600	45 000,00	11 730,77
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	20,00	900,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 500,00	822,65
	14111222016601-832	Piatra sparta LA30 fr.8-32 mm	m3	10,7000	500,00	5 350,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	260,00	639,44
74	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=-5). (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2			3 551,09 405,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	50,00	405,02

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000-3037	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 180,00	2 221,92
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0100	5 500,00	58,76
	23203226000401e	Emulsie Bituminoasa	t	0,0200	45 000,00	865,38
75	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) (Покрытие рубероидом швов бетонных, цементных или щебеночных оснований при укладке асфальтовой смеси, содержащей битум с наполнителем)	m2			66,42 4,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	50,00	1,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0010	45 000,00	45,92
	2682132601130c	Cart bit str.acop CA300 120cm*10mp	m2	1,1000	15,00	16,50
76	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37XF4 la edificiile artificiale - pnteni (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3			2 822,12 159,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,53
	2663102100000-3037	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 180,00	2 220,88
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0370	5 500,00	206,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	235,47
		<b>7. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor (borderoul 11)</b>				
77	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 XF4). (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3			2 614,17 159,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,17
	2663102100000-1620	Belon monolit C16/20 XF4	m3	1,0200	2 000,00	2 033,33
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0370	5 500,00	183,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	238,33
78	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II A и B)	buc			257,20 110,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	50,00	110,00
	2651122100402c	Ciment	kg	36,0000	2,50	90,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	400,00	52,00
	4100116202818*	Apa	m3	0,0350	20,00	0,70
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	30,00	4,50
79	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=62 mm, M=385.00 kg	buc			2 500,00 0,00
	79	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=62 mm, M=385.00 kg	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
80	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B)	buc			2 054,81 0,00
	2875274200000-400	Capac din fonta cu Ф0.60 m, conform EN 124, Tip D400	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2651122100402c	Ciment	kg	13,5000	2,50	33,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	400,00	20,80
	4100116202818*	Apa	m3	0,0130	20,00	0,26
		<b>8. Organizarea circulatiei rutiere</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>(borderoul 12, 13)</b>				
81	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecțion Industrial (СКМ2.35). (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			986,50 54,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	50,00	38,00
	2663102100000-1620c	Belon clasa 16/20	m3	0,0760	2 000,00	152,00
	2811106301794-235	Stîlp metalic confecționat industrial СКМ2.35	buc	1,0000	780,00	780,00
82	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm (B1). (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 049,60 22,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	50,00	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2615107326105-900	De forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm (B1).	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	60,00	2,40
83	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm (B3). (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 049,60 22,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	50,00	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2615107326105-600	De forma patrata, Dimensiunie 600x600mm (B3).	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	60,00	2,40
84	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 500x650mm (G34). (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 049,60 22,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	50,00	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2615107326105-500	De forma dreptunghiulara, Dimensiunile 500x650mm (G34).	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	60,00	2,40
85	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - de forma circulara, Dimensiunile 800mm (C29). (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 049,60 22,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	50,00	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2615107326105-	De forma circulara, Dimensiunile 800mm (C29).	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	800					
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	60,00	2,40
86	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba). (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			95,90 23,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	70,00	51,10
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	54,00	18,90
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	50,00	2,40

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.