

**Lucrarile de reparatie a
studioului Moldova 2 din
cladirea Centrului tehnic TV sos.
Hincesti 64 mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-2 Retele IT

Valoarea de deviz 234.227,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-2:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	320,6160	63,00	20.198,808
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,2500	63,00	330,750
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,0000	63,00	1.890,000
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4500	63,00	217,350
Total manopera						22.636,91

Materiale:

1.	10	Priza aplicata 2 xRj45	buc	10,0000	300,00	3.000,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0042	25.000,00	105,000
3.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0024	75.000,00	180,000
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0009	61.000,00	54,900
5.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0077	36,20	0,279
6.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	8,4180	42,30	356,081
7.	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,0040	75,00	0,300
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	38,6750	111,30	4.304,528
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8020	105,30	84,451
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	38,6750	75,30	2.912,228
11.	1019852	Vopsea	kg	0,3250	36,10	11,732
12.	11	Doze pentru aparate 100x100	buc	4,0000	166,67	666,680
13.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	4,2000	45,60	191,520
14.	1139042	Clei "EMK-5k"	kg	0,4000	31,65	12,660
15.	13	Tub pvc 120H d=16-25 inclusiv elemente de legatura	m	2,0000	15.833,33	31.666,660
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	535,00	8,025

17.	15	Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x100x3000 mm	m	95,0000	180,00	17.100,000
18.	16	Conector pentru jgheab metalic h=50, CLP1S-050	buc	55,0000	29,17	1.604,350
19.	17	Cot pentru jgheab metalic h=50,	buc	10,0000	75,00	750,000
20.	18	Tija filetata gr 6 mm+bolt+piulita+saiba	buc	150,0000	25,00	3.750,000
21.	19	Ancher fixare 6 mm	buc	150,0000	8,33	1.249,500
22.	20	Scoaba de suspendare U	buc	65,0000	50,00	3.250,000
23.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	3,0000	63,20	189,600
24.	23	Cablu date UTP 5E	m	970,0000	12,30	11.931,000
25.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	600,0000	13,50	8.100,000
26.	25	Cablu Fibra optica cu sufa 12 fire	m	70,0000	25,60	1.792,000
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,9500	2,55	12,623
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015	1.020,00	1,530
29.	27	19" 42U Standard Rack Metal Cabinet Glass Door, NP6842, 600*800*2000	buc	1,0000	15.500,00	15.500,000
30.	28	19" 1U FibereasyRack2 12xLC-Duplex singlemode, PC, ceramic	buc	2,0000	1.100,00	2.200,000
31.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	600,0000	0,95	570,000
32.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	600,0000	0,25	150,000
33.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	600,0000	3,50	2.100,000
34.	29	Horizontal Cable Manager 1U 19" EIA cu capac plastic negru, o singura fata,	buc	2,0000	145,30	290,600

35.	30	Patch Panel Cat5e UTP 24-Port RJ-45 19" 1U Black	buc	2,0000	655,30	1.310,600
36.	31	Блок розеток 220В, 6 Евро- портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС	buc	2,0000	450,20	900,400
37.	32	Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки	buc	2,0000	401,60	803,200
38.	33	Модуль вентиляторный 2 эл. с термостатом	buc	2,0000	950,70	1.901,400
39.	34	Патч-корд UTPкат.5е, 1м	buc	60,0000	21,67	1.300,200
40.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,0900	22,20	1,998
41.	5009030	Flanse	10 buc	2,0000	65,20	130,400
42.	5009031	Scoabe	10 buc	13,4000	45,20	605,680
43.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,6200	120,00	74,400
44.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,6000	88,00	140,800
45.	5009061	Fisa de izolatie	buc	60,4000	0,85	51,340
46.	5009070	Racordari	10 buc	3,6000	103,60	372,960
47.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1140	150,00	17,100
48.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,6180	77,60	47,957
49.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1000	133,30	13,330
50.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3250	140,30	45,597
51.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2850	175,60	50,046

52.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	1,4820	110,75	164,131
53.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,5700	99,63	56,789
54.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0200	55,50	1,110
55.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0060	55,50	0,333
56.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,2980	55,50	72,039
57.	9	Priza aplicata 1 xRj45	buc	50,0000	250,00	12.500,000
Total materiale de constructii						134.658,06

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3565	45,00	61,043
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8830	45,00	39,735
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0400	45,00	1,800
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	50,8850	105,00	5.342,925
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,4115	75,00	630,862
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2250	35,00	7,875
7.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1500	120,00	18,000
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,8400	22,00	84,480
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,3330	22,00	249,326
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5365	45,00	69,143
Total utilaje de constructii						6.505,20

Total	Lei	195.189,8 8
TVA	20 %	39.037,98

Total deviz:

**234.227,8
6**

**INTOCMIT:
COMPANIA MBC SRL**

Administrator

Vladislav Botnarenco