

**"Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр" с.Бешгиоз,
р-н Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)


Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2
Внутренние сантехнические работы

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 51 065,56 Lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Внутренний водопровод				
1	RCsU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированным способом)	buc	14,0000	34,019 34,019	476,271 476,271
2	SB09A прим	Врезка в сущ.сеть водопровода из ППЕ d32мм.	buc	1,0000	35,147 9,802	35,147 9,802
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) Вентиль проходной d32 ппр Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	1,0000	172,113 31,713	172,113 31,713



1	2	3	4	5	6	7
4	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) Труба ППР PN10 d25мм	m	101,8000	50,429 36,326	5 133,631 3 697,966
5	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм) Труба ППР PN10 d16мм	m	57,6600	46,314 34,596	2 670,465 1 994,805
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") Смесители с настенным душем	buc	6,0000	607,569 47,569	3 645,417 285,417
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник "Тюльпан" полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	11,0000	698,519 54,777	7 683,713 602,547
8	IA17A	Boiler vertical montat pe	buc	1,0000	102,759	102,759

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол или стену, емкостью 60 л, включительно, на 1,5 кВт)			66,309	66,309
9	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол или стену, емкостью 30 л, включительно, на 1,5 кВт)	buc	5,0000	102,759 66,309	513,795 331,545
10	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)	buc	2,0000	594,436 89,373	1 188,872 178,746
11	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Установка полотенцедержателя (полотенцесушителя) никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 2 креплениях) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	6,0000	671,697 25,947	4 030,182 155,682
		<i>Total</i>	Lei			25 652,365
		Total Внутренний водопровод Inclusiv salariu				25 652,365 7 830,803
		2. Внутренняя канализация				
12	RCsU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm	buc	12,0000	34,019 34,019	408,233 408,233

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированным способом)				
13	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка бетонных полов под прокладку труб канализации 14,55x0,2x0,2м	m3	0,5800	512,469 510,290	297,232 295,968
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	43,6200	69,950 18,451	3 051,228 804,841
15	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	58,8800	38,939 14,415	2 292,728 848,755
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба)	buc	7,0000	41,765 16,145	292,354 113,014




1	2	3	4	5	6	7
		для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник ПЕ 100x100x100				
17	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Угол ПЕ d100, 90 град	buc	3,0000	33,765 16,145	101,294 48,434
18	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Угол ПЕ d100, 90 град	buc	10,0000	33,765 16,145	337,648 161,448
19	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Тройник d 50x50x50мм	buc	9,0000	21,471 12,685	193,241 114,167
20	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с	buc	5,0000	20,971 12,685	104,856 63,426



1	2	3	4	5	6	7
		помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Угол ПЕ d 50, 90град				
21	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	6,0000	852,546 135,501	5 115,276 813,006
22	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм) трап половой 75мм	buc	9,0000	72,521 16,721	652,693 150,493
		Total	Lei			12 846,783
		Total Внутренняя канализация Inclusiv salariu				12 846,783 3 821,785

	Total	Lei	38 499,16
	Соцфонд и медстрах	22,5 %	2 621,84
	Транспорт материалов	10 %	2 674,51
	Итого		43 795,51
	Накладные расходы	10 %	4 379,55
	Итого		48 175,06
	Сметная прибыль	6 %	2 890,50
	Total deviz: Inclisiv salariu		51 065,56 11 652,60



Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Реконструкция бывшей начальной школы под социальный центр" с.Бешгиоз, р-н Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Внутренний водопровод				
1	RCsU05G1	Execuțarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime, pentru execuțarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированным способом)	buc			34,019
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5100	57,66	29,41
2	SB09A прим	Врезка в сущ.сетъ водопровода из ПЕ d32мм.	buc			35,147
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0070	45,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0100	3,00	0,03
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) Вентиль проходной d32 ппр Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc			172,113
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117300000	Вентиль проходной d32 ппр	buc	1,0000	135,00	140,40
4	SA15B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) Труба ППР PN10 d25мм	m			50,429
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	252121671705025	Teava din material plastic Труба ППР PN10 d25мм	m	1,0200	9,80	10,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,30	1,61
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,60	1,17
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	6,10	0,61
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,0419	12,00	0,50
5	SA15A	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccial-culturale, având diametrul de	m			46,314
						34,596

1	2	3	4	5	6	7
		16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм) Труба ППР PN10 d16мм				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	252121671705016	Teava din material plastic Труба ППР PN10 d16мм	m	1,0200	8,10	8,26
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,30	1,61
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,60	1,17
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	18,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	12,00	0,48
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") Смесители с настенным душем	buc			607,569 47,569
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	47,57
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	490,00	490,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник "Тюльпан" полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			698,519 54,777
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	54,78
	2622102438000	Lavoar "Тюльпан"	buc	1,0100	460,00	473,89
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,00	33,66
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	8,90	2,72
	2622102453900	смеситель для умывальника	buc	1,0100	85,00	87,57
8	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол или стену, емкостью 60 л, включительно, на 1,5 кВт)	buc			102,759 66,309
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	57,66	66,31
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	9,30	18,60
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	15,00	5,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	1,20	3,60
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
9	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол или стену, емкостью 30 л, включительно, на 1,5 кВт)	buc			102,759 66,309
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	57,66	66,31
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	9,30	18,60
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	15,00	5,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	1,20	3,60
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
10	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д. со сливной пластиковой	buc			594,436 89,373

1	2	3	4	5	6	7
		трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,37
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	396,00	403,92
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,00	33,66
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	8,00	16,32
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	8,60	5,26
11	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Установка полотенцедержателя (полотенцесушителя) никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 2 креплениях) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc			671,697 25,947
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	630,00	645,75
		2. Внутренняя канализация				
12	RCsU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti' in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированным способом)	buc			34,019 34,019
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5100	57,66	29,41
13	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozae ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка бетонных полов под прокладку труб канализации 14,55x0,2x0,2м	m3			512,469 510,290
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	19,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			69,950 18,451
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	49,30	50,78
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,00	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,05
15	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			38,939 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	23,60	24,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)	buc			41,765 16,145

1	2	3	4	5	6	7
		(колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник ПЕ 100x100x100				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721037tr 100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Тройник ПЕ 100x100x100	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
17	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Угол ПЕ d100, 90 град	buc			33,765 16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721037ug 100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Угол ПЕ d100, 90 град	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
18	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Угол ПЕ d100, 90 град	buc			33,765 16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721037ug 100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Угол ПЕ d100, 90 град	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
19	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Тройник d 50x50x50мм	buc			21,471 12,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2523156721037tr 50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Тройник d 50x50x50мм	buc	1,0000	8,30	8,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	45,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
20	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Угол ПЕ d 50, 90град	buc			20,971 12,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2523156721037ug 50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Угол ПЕ d 50, 90град	buc	1,0000	7,80	7,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	45,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
21	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu	buc			852,546 135,501

**"Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр" с.Бешгиоз,
р-н Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Внутренние сантехнические работы

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 51 065,56 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,0800	57,66	119,933
2.	7123010010200	Betonișt	h-om	3,5960	57,66	207,345
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	174,1684	57,66	10 042,549
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,9000	57,66	397,854
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,7970	57,66	853,194
Total manopera						11 652,60

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1800	25,00	4,500
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,1644	3,00	15,494
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3600	30,00	10,800
4.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,7777	45,00	79,998
5.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,3189	23,00	7,335
6.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	2,0400	15,00	30,600
7.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,0000	35,00	420,000
8.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,3000	4,10	25,830
9.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,3660	8,90	29,957
10.	252121671705016	Teava din material plastic Труба ППР PN10 d16mm	m	58,8132	8,10	476,387
11.	252121671705025	Teava din material plastic Труба ППР PN10 d25mm	m	103,8360	9,80	1 017,593
12.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,2240	8,60	10,526
13.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	44,9286	49,30	2 214,980
14.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	60,6464	23,60	1 431,255
15.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,3000	7,30	45,990



16.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena трап половой 75мм	buc	9,0900	55,00	499,950
17.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	111,6220	2,30	256,731
18.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	71,7570	2,60	186,568
19.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	10,1800	6,10	62,098
20.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	159,4600	0,00	0,000
21.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,000
22.	2523156721037tr100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Тройник ПЕ 100х100х100	buc	7,0000	24,00	168,000
23.	2523156721037tr50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Тройник d 50х50х50мм	buc	9,0000	8,30	74,700
24.	2523156721037ug100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Угол ПЕ d100, 90 град	buc	13,0000	16,00	208,000
25.	2523156721037ug50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Угол ПЕ d 50, 90град	buc	5,0000	7,80	39,000
26.	2622102438000	Lavoar "Тюльпан"	buc	11,3322	460,00	5 212,812
27.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior в полном комплекте	buc	6,3630	650,00	4 135,950
28.	2622102453900	смеситель для умывальника	buc	11,3322	85,00	963,237
29.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	18,0000	1,20	21,600
30.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	18,0000	1,00	18,000
31.	2874117300000	Вентиль проходной d32 ппр	buc	1,0400	135,00	140,400
32.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,3000	15,00	94,500
33.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	2,0400	396,00	807,840
34.	2875114201170	Portprosop	buc	6,1500	630,00	3 874,500
35.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,2200	45,00	504,900
36.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0400	45,00	91,800
37.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	13,2600	33,00	437,580
38.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,0800	8,00	32,640
39.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	12,0000	9,30	111,600
40.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,0000	490,00	2 940,000
41.	3220137315778	Decapant	kg	0,8991	18,00	16,183
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0116	19,00	0,220
Total materiale de constructii						26 745,05

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0870	12,00	1,044
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,5718	12,00	78,862
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,8000	12,00	21,600
Total utilaje de constructii						101,51



Total	Lei	38 499,16
Соцфонд и медстрах	22,5 %	2 621,84
Транспорт материалов	10 %	2 674,51
Итого		43 795,51
Накладные расходы	10 %	4 379,55
Итого		48 175,06
Сметная прибыль	6 %	2 890,50

Total deviz:

51 065,56



Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр" с.Бешгиоз,
р-н Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3
Электромонтажные работы

Valoarea de deviz 36 380,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Электрика				
1	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmр (Прокладка электрокабелей АБВГ 5х16мм2 с пластиковым изоляционным кожухом, наружная - ввод к щитку)	m	16,0000	48,221 8,072	771,540 129,158
2	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x1,5-1x10 mmр (Прокладка электрокабелей АБВГ 5х10мм2 с пластиковым изоляционным кожухом, наружная, ввод к щиткам освещения)	m	10,0000	20,673 3,460	206,732 34,596
3	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmр (Прокладка 3-х жильного медного провода ПВС 3х1,5мм2, в гофротрубе	m	400,0000	17,751 4,036	7100,480 1 614,480



1	2	3	4	5	6	7
		d18mm)				
4	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка 3-х жильного медного провода ПУНП 3x2,5мм2)	m	180,0000	14,385 4,036	2 589,336 726,516
5	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,1500	5 107,447 1 891,247	766,117 283,687
6	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,3100	4 772,852 1 856,652	1 479,584 575,562
7	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,5300	6 150,845 2 196,845	3 259,948 1 164,328
8	08-03-593-7	Монтаж круглых светильников с эконо лампой	100 buc	0,5100	6 121,020 5 627,616	3 121,720 2 870,084
9	08-03-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью	100 buc	0,1400	5 014,414 3 609,514	702,018 505,332
10	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata (Установка настенных бра: прямых или наклонных, со стеклянным плафоном или без, из аминопласта, фарфора или металла, на деревянные или пластиковые дюбеля, полностью укомплектованных)	buc	14,0000	120,164 16,145	1 682,301 226,027
11	08-03-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	buc	1,0000	138,227 125,987	138,227 125,987
12	08-02-370-1	Щиток освещения на 12 ячеек	buc	3,0000	32,036 31,136	96,109 93,409
13	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	buc	25,0000	28,065 26,985	701,622 674,622

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Монтаж автоматов: 3P-C-63, 1P-B-10, 1P-C-10				
14	08-03-525- 2 прим	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100	buc	4,0000	84,252 81,012	337,009 324,049
		<i>Total</i>	Lei			22 952,743
		Total Электрика Inclusiv salariu				22 952,743 9 347,837

		Total	Lei	22 952,75
		Соцфонд и медстрах	22,5 %	2 103,27
		Транспорт материалов	10 %	1 344,82
		Итого		26 400,84
		Накладные расходы	30 %	7 920,25
		Итого		34 321,09
		Сметная прибыль	6 %	2 059,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		36 380,35 9 347,85



Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Реконструкция бывшей начальной школы под социальный центр" с.Бешгиоз, р-н Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Электрика				
1	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolație în manta din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 1x16-1x25 mm ² (Прокладка электрокабелей АБВГ 5х16мм ² с пластиковым изоляционным кожухом, наружная - ввод к щитку)	m			48,221 8,072
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,1400	57,66	8,07
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări АБВГ 5х16мм ² с пластиковым изоляционным кожухом	m	1,0200	32,60	34,91
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,7000	6,30	4,63
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,2500	2,30	0,60
2	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolație în manta din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 1x1,5-1x10 mm ² (Прокладка электрокабелей АБВГ 5х10мм ² с пластиковым изоляционным кожухом, наружная, ввод к щиткам освещения)	m			20,673 3,460
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,1200	57,66	3,46
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări АБВГ 5х10мм ² с пластиковым изоляционным кожухом	m	1,0300	12,30	13,30
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	6,30	3,31
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,2500	2,30	0,60
3	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în santuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor pînă la 16 mm ² (Прокладка 3-х жильного медного провода ПВС 3х1,5мм ² , в гофротрубе d18мм)	m			17,751 4,036
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,1400	57,66	4,04
	31301348174043	Cablu de energie провод ПВС 3х1,5мм ² , в гофротрубе d18мм	m	1,0200	9,50	9,69
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	6,30	3,15
	2661126408701	Fisie tablă plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,50	0,30
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,2500	2,30	0,57
4	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în santuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor pînă la 16 mm ² (Прокладка 3-х жильного медного провода ПУНП 3х2,5мм ²)	m			14,385 4,036
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,1400	57,66	4,04
	31301348174044	Cablu de energie провод ПУНП 3х2,5мм ²	m	1,0200	6,20	6,32
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	6,30	3,15
	2661126408701	Fisie tablă plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,50	0,30
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,2500	2,30	0,57
5	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			5 107,447
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	57,66	1 891,25
	1010219в	Выключатель: двухклавишный утопленного	buc	100,0000	29,00	2 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		типа при скрытой проводке				
	5009061п	подразетники	buc	102,0000	3,10	316,20
6	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			4 772,852
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	57,66	1 856,652
	1010219ов	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	26,00	2 600,00
	5009061п	подразетники	buc	102,0000	3,10	316,20
7	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			6 150,845
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	57,66	2 196,845
	1011977р	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	36,00	3 600,00
	5009061п	подразетники	buc	102,0000	3,10	316,20
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	90,00	37,80
8	08-03-593-7	Монтаж круглых светильников с эконо м лампой	100 buc			6 121,020
	1	Затраты труда	h-om	97,6000	57,66	5 627,616
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,0800	6,30	25,70
	50091291	круглый светильник с эконо лампой	100 buc	1,0200	130,00	132,60
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	90,00	27,90
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,6000	12,00	307,20
9	08-03-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью	100 buc			5 014,414
	1	Затраты труда	h-om	62,6000	57,66	3 609,51
	5009109	Крюк	buc	102,0000	12,00	1 224,00
	50091292	Светильник с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пылью	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	90,00	27,90
10	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata (Установка настенных бра: прямых или наклонных, со стеклянным плафоном или без, из аминопласта, фарфора или металла, на деревянные или пластиковые дюбеля, полностью укомплектованных)	buc			120,164
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0100	98,00	100,96
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	2,0000	1,00	2,04
11	08-03-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	buc			138,227
	1	Затраты труда	h-om	43,7000	57,66	125,99
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1360	90,00	12,24
12	08-02-370-1	Щиток освещения на 12 ячеек	buc			32,036
	1	Затраты труда	h-om	1,0800	57,66	31,14
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0100	90,00	0,90
13	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Монтаж автоматов: 3P-C-63, 1P-B-10, 1P-C-10	buc			28,065
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	57,66	26,98
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	90,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
14	08-03-525-2 прим	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100	buc			84,252 81,012
	1	Затраты труда	h-om	2,8100	57,66	81,01
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компануде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0360	90,00	3,24

APROBAT:

Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**"Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр" с.Бешгиоз,
р-н Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3
Электромонтажные работы

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 36 380,35 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	114,7600	57,66	6 617,060
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	47,3600	57,66	2 730,777
		Total manopera				9 347,85

Materiale:

1.	1010219в	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	buc	15,0000	29,00	435,000
2.	1010219ов	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	buc	31,0000	26,00	806,000
3.	1011977р	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	buc	53,0000	36,00	1 908,000
4.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	2,0808	6,30	13,109
5.	2051142950700	Dibluri	buc	28,5600	0,50	14,280
6.	2466477302418	Aplica simpla	buc	14,4228	98,00	1 413,434
7.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	116,0000	1,50	174,000
8.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	307,0100	6,30	1 934,163
9.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	151,8250	2,30	349,197
10.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	28,5600	1,00	28,560
11.	31301348174043	Cablu de energie провод ПВС 3x1,5мм2, в гофротрубе d18мм	m	408,0000	9,50	3 876,000
12.	31301348174044	Cablu de energie провода ПУНП 3x2,5мм2	m	183,6000	6,20	1 138,320
13.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari АВВГ 5x16мм2 с пластиковым изоляционным кожухом	m	17,1360	32,60	558,634
14.	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta	m	10,8150	12,30	133,024



		marita la flacari АBBГ 5x10мм2 с пластиковым изоляционным кожухом				
15.	5009061п	подразетки	buc	100,9800	3,10	313,038
16.	5009109	Крюк	buc	14,2800	12,00	171,360
17.	50091291	круглый светильник с эконо лампой	100 buc	0,5202	130,00	67,626
18.	50091292	Светильник с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью	100 buc	0,1428	150,00	21,420
19.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	1,0341	90,00	93,069
Total materiale de construcții						13 448,23

Utilaje de construcții:

1.	330206	Дрели электрические	h-ut	13,0560	12,00	156,672
Total utilaje de construcții						156,67

Total	Lei	22 952,75
Соцфонд и медстрах	22,5 %	2 103,27
Транспорт материалов	10 %	1 344,82
Итого		26 400,84
Накладные расходы	30 %	7 920,25
Итого		34 321,09
Сметная прибыль	6 %	2 059,26

Total deviz:

36 380,35



Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)