CONTRACT Digitally signed by Bîrnaz Igor Date: 2024.12.11 15:28:11 EET Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

de îndeplinire a lucrărilor Nr.01/06

MOLDOVA CRODEN GRUP"S A Limit în continuare "Beneficiar" in persoana directorului Liuțcanov Denis, ce acționează în baza Statutului, pe de o parte și "Energ Invent" S.R.L., numit în continuare "Executor", în persoana directorului Bîrnaz Igor, au încheiat prezentul contract referitor la "Lucrări de constructie a centralei fotovoltaice 50 kW din extravilanul or. Taraclia", conform devizului de lucrări specificat în anexe la prezentul contract.

1. Obiectul contractului

- 1.1. Executorul se obligă să execute volumul de Lucrări conform devizelor estimative cu materialele sale și să predea rezultatul Beneficiarului, iar Beneficiarul se obligă să achite costul Lucrărilor în baza actelor de recepție a acestora.
- 1.2. În cazul necesitații de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări care nu vor fi specificate în devizul estimativ, Executorul va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare Beneficiarului:
- 1.3. Executorul se obligă să execute volum de lucrări reflectat în anexe la prezentul contract"Lucrări de constructie a centralei fotovoltaice 50 kW din extravilanul or. Taraclia" (Invertor trifazat On-Grid HUAWEI SUN2000 50kW - 1 bucata, capacitate instalată a modulelor fotovoltaice 60 kW PEIMAR OR10H400M 400W)",, numite în continuare "Lucrări".
- 1.4. Termenul de executare a Lucrărilor este de 90 zile calendaristice dupa executarea primii plati si semnarea contractului. Executorul are dreptul să finalizeze Lucrările anticipat. Lucrările se consideră finalizate după semnarea "Procesului verbal de receptie a lucrarilor" de către "Beneficiar".
- 1.5. Executorul garantează calitatea lucrărilor executate și a materialelor folosite pe un termen de 24 luni din data semnării Procesului verbal de recepție a lucrărilor. În cazul în care în perioada termenului de garanție lucrările și/sau materialele vor fi neconforme, Executorul se obligă din cont propriu să înlăture deficiențele apărute.
- 1.6. Garantia de la producator pentru panopurile fotovoltaice PEIMAR constituie 20 ani.
- 1.7. Garantia de la producator pentru invertor Huawei constituie 5 ani.

2. Drepturile și obligațiunile Părtilor

2.1. Executorul se obligă:

- 2.1.1. Să execute Lucrările de o calitate corespunzătoare cerințelor NAIE și ale Beneficiarului în termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract;
- 2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 5 zile din momentul primirii avansului specificat în punctul 3.3 din prezentul contract;
- 2.1.3. Să transmită rezultatul Lucrărilor Beneficiarului cu semnarea obligatorie a Actului de recepție finala. În actul de recepție finala vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării;
- 2.1.4. Să poarte responsabilitate pentru respectarea tehnicii muncii si securității a lucrătorilor;
- 2.1.5. Să poarte răspundere pentru păstrarea materialelor și instrumentelor la șantiere;
- 2.1.6. Să înlăture toate obiecțiile indicate de Beneficiar, din cont propriu în termen de 3 zile.
- 2.1.7. Părțile nu vor putea divulga informația de care au luat cunostintă în virtutea Contractului decît cu acordul scris al celeilalte Părți sau în condițiile stabilite de legislația privind accesul la secretul comercial.

2.2. Beneficiarul se obligă:

- 2.2.1. În decurs de 3 zile lucrătoare după primirea de la **Executor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilo**r sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul Lucrărilor, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor Lucrărilor, să comunice obiecțiile depistate Executorului în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul recepționării cererii.
- 2.2.3. Să achite Lucrările conform Actului de recepție finala a Lucrărilor.
- 2.3. Beneficiarul este în drept:
- 2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea Lucrărilor efectuate de Executor, dar fără imixtiune în activitatea lui.
- 2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral din cauza neexecutării sau executării necorespunzătoare a lucrărilor ori neîndeplinirea în termen a lucrărilor, cu condiția înștiințării Executorului despre reziliere cu 5 zile până la data rezilierii, achitând Executorului prețul lucrărilor executate până la momentul rezilierii.
- 2.3.3. Să formuleze recomandațiile și indicațiile în cursul executării de către Executor a Lucrărilor și să le transmită pentru înștiințarea Executorului.

3. Pretul lucrărilor și ordinea efectuării plăților

- 3.1. Costul Lucrărilor și a materialelor folosite constituie 720 383.29 lei cu TVA și 63 145.71 lei fară TVA (suma totală 783 529 lei) conform devizului de cheltuieli:
- 3.2. În actele de recepție, după caz, se vor include și sumele conform devizelor de cheltuieli specificate în p. 1.2. al prezentului contract.

06.martie.2024

- 3.3. Achitarea sumei menționate în p.3.1. se efectuează :
- 3.3.1. 50% la semnarea contractului pentru precomanda utilajului.
- 3.3.2. 30% in ziua eliberarii utilajului de producator.
- 3.3.3. 10% la finalizarea lucrarilor de montare.
- 3.3.4. 10% la dare in exploatare si punerea in functiune a parcului fotovoltaic.
- 3.4.În baza Procesului verbal de recepție a lucrarilor semnat de ambele Părți, Executorul va întocmi factura și o va expedia Beneficiarului spre plată.

4. Răspunderea Părților

- 4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, Executorul achită Beneficiarului penalitate în mărime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce actionează pe teritoriul Republicii Moldova.
- 4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiunilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

- 5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocieri directe între Părti.
- 5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, litigiul va fi supus examinării în Instanța iudecătorească competentă a R. Moldova.

6.Termenii de valabilitate a contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil pînă la îndeplinerea completă a obligațiilor contractuale dintre părți.

7. Clauzele finale

- 7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Anexă cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice Anexa la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.
- 7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba romana, cîte unul pentru fiecare Parte cu aceiași putere juridică.

Adresele și datele Părților:

BENEFICIAR:

"AGRODEN GRUP" SRL

Adresa juridică: or. Taraclia, str. Pervomaiscaia,

nr.155,MD-7401

Cod fiscal: 1020603004051

Cod TVA: 9100526

Cod IBAB: MD32AG000000022514040185

BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

SWIFT: MOLDMD2X309

Administrator: Liutcanov Denis

Tel: 079603284

EXECUTORUL:

"Energ Invent"S.R.L

Cod fiscal: 1016600020468

Cod TVA: 0509177

Cont: MD35MO2224ASV05953907100

Cod bancar: MOBBMD22 Banca: "OTP GROUP" S.A.

Adresa juridica: Republica Moldova mun. Chisinau, str.Bariera Sculeni 2/2ap.73A.

Tel: 068751816:

E-mail: energinvent@gmail.com

BENEFICIARUL:

Administrator:Liutcanov D

Semnăturile Părților: EXECUTORUL:

Director: Bîrnaz Igor

Antreprenor

"ENERG INVENT"S.R.L.

(denumirea)

Investitor

"AGRODEN GRUP"S.R.L.

(denumirea)

Object

Centrala fotovoltaica situata in or. Taraclia, Taraclia, 182 cu nr.

cad.8701306.182

Valoarea lucrarilor executate 783 529,00 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe 23.08 an 2024

		pe	23.08 an 20	024		
Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de constructie 1.1. Executarea santului pen	tru cablu			
Ţ	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,1400	4 599,000	643,860 16,660
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3332	50,00	16,660
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,5680	400,00	627,200
		Total	Lei			643,860
		Total capitol: Inclusiv salariu				643,860 16,660
		1.2. Priza de pamint				
2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren foarte tare	m3	2,0000	157,500 157,500	315,000 315,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7200	50,00	286,000
	7137010011500	Electrician	h-om	0,5800	50,00	29,000

3	00.02.451	Priza de pamint, verticala,			1 901,840	570,552
	08-02-471- 4	din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	414,500	124,350
	1	Muncitor	h-om	2,4870	50,00	124,350
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7620	10,00	7,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0420	50,00	2,100
4		Otel rotund d-18	m	15,0000	0,000	0,000
5	08-02-472- 7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1500	3 767,340 1 065,000	565,101 159,750
	1	Muncitor	h-om	3,1950	50,00	159,750
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0375	25,00	0,938
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5040	10,00	5,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0375	50,00	1,875
6		Otel fisie 40*4	m	15,0000	0,000	0,000
7	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	2,0000	186,300	372,600 371,000
	7137010011500	Electrician	h-om	7,4200	50,00	371,000
		Total	Lei			2 682,003
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 682,003 970,100
		Total	Lei			3 325,863
		Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %	24 %			236,822
		Cheltuieli de transport (II3) * 5 %	5 %			84,664
		Cheltuieli de regie	8 %			291,788

		(II3+Asigur+Cheltu) * 8 %				
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %			118,175
		Total 113+Asigur+Cheltu+Cheltu +Benefi				4 057,312
		Total capitol: Inclusiv salariu		1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		4 057,312 986,760
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cutie de evidenta CE BZ	ZUM DDE-3	100A		
8		Automat mono-, bi-,				
	08-03-526-	tripolar, montat pe	lava	1,0000	249,043	249,043
	3	constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc 1,0000	138,000	138,000	
	1	Muncitor	h-om	2,7600	50,00	138,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	25,00	0,150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	10,00	2,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	50,00	0,300
9	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (comunication unit E57C)	buc	1,0000	56,390	56,390 56,000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,100
		Total	Lei			305,433
		Total capitol: Inclusiv salariu				305,433 194,000
		2.2. Panou de distributie gene	ral TDG			
10		Bloc de comanda de	T			
		executare tip dulap sau	j		Į.	
	08-03-572-	punct de distributie	1	1.0000	642,409	642,409
	4	(dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000	174,500	174,500

,

	1	Muncitor	h-om	3,4900	50,00	174,500
<u> </u>		Macara pe sasiu auto la				
	021102	lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	25,00	7,250
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	1,1500	10,00	11,500
		curent continuu)				,
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	50,00	14,500
11		Intreruptor cu pirghie pe				
		placa cu maneta centrala				
	08-03-521-	sau laterala sau manevrare		1,000	173,751	173,751
	15	cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000	140,500	140,500
·····	I	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,500
	1	Macara pe sasiu auto la	11-0111	2,0100	50,00	110,300
	021102	lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	25,00	0,100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	10,00	0,600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	10,00	3,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	50,00	0,200
12		Dispozitiv sau aparat				
	08-03-575-	demontat inainte de	huo	1,0000	56,390	56,390
	1	transportare (OПC-0.4kV)	buc	1,0000	56,000	56,000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,100
13		Automat mono-, bi-,				100.006
	08-03-526-	tripolar, montat pe constructii pe perete sau	buc	2,0000	249,043	498,086
	3	coloana, curent pina la 250	oue	2,0000	138,000	276,000
	1	Muncitor	h-om	5,5200	50,00	276,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2600	10,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800	10,00	0,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv	h-ut	0,4600	10,00	4,600
	400002	de actionare electrica Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120	50,00	0,600
14	08-03-526-	Automat mono-, bi-,	buc	6,0000	208,740	1 252,439
	2	<u> </u>	·····	<u> </u>		

.

		Total capitol: Inclusiv salariu				4 950,014 477,250
-		Total	Lei			4 950,014
10		Mufa 4KVNTp-1 25/50	buc	2,0000	0,000	0,000
18	7137010011510	Electromontor	h-om	5,4000	50,00 367,600	270,000 735,200
17	RpEM02A	Executarea capatului terminal de tip uscat "AVVG", "AVBbSv"	buc	2,0000	135,000	270,000
16		Cablu bronat АПвБбШп-1 4x50mm2	m	50,0000	73,650	3 682,500 0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2700	50,00	13,500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,9450	10,00	9,450
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,9450	10,00	9,450
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2700	25,00	6,750
	1	Muncitor	h-om	4,1450	50,00	207,250
	08-02-145-	pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,5000	524,628 414,500	262,314
15		Cablu pina la 35 kV, pozat				
		Inclusiv salariu 2.3. Cablu/conductori	<u></u>			1 343,000
		Total capitol:				2 623,075
		Total	Lei			2 623,075
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,2000	10,00	12,00
	330206	curent continuu) Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2400	10,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,7800	10,00	7,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	25,00	0,7
	1	Muncitor	h-om	13,9200	50,00	696,0
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	770.0		116,000	696,000

.

.

	-	2.4.1. Panou de distributie cu	rent contin	uu TD DC		
19	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	393,559	393,559 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	10,00	7,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	50,00	5,000
20	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Suport sigurante fuzibile DC)	buc	8,0000	56,390	451,120
	1	Muncitor	h-om	8,9600	50,00	448,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0160	25,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160	50,00	0,800
21	08-03-523-	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	16,0000	66,943 58,500	1 071,090
	1	Muncitor	h-om	18,7200	50,00	936,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0640	25,00	1,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,9600	10,00	9,600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,2800	10,00	12,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0640	50,00	3,200
22	08-01-015- 10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set	8,0000	1 325,243 705,000	10 601,944 5 640,000
	1	Muncitor	h-om	112,8000	50,00	5 640,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	23,2000	25,00	580,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	12,2400	80,00	979,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	21,9200	10,00	219,200

	400002	curent continuu) Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,2000	50,00	160,000
		Total	Lei			12 517,713
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 517,713 7 140,000
		2.4.2. Stuctura metalica, pan	ouri fotovol	taice,invertor		
23	08-01-101-	Convertizor, masa pina la 0,25 t (invertor curent	buc	1,0000	638,392	638,392
	2	continuu 380V)			560,000	560,000
	1	Muncitor	h-om	11,2000	50,00	560,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	25,00	9,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	50,00	18,000
24	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (dispozitiv de	buc	1,0000	56,390	56,390
	1	monitorizare Doungle 4G)			56,000	56,000
	l	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,100
25	11-04-008-	Montarea panourilor fotovoltaice,	_	164,0000	156,000	25 584,000
	04	monocristaline, 400W	buc	164,0000	154,500	25 338,000
	1	Muncitor	h-om	506,7600	50,00	25 338,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	4,9200	50,00	246,000
26	08-01-087- 3	Constructii metalice sub utilaj (set de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice la sol din metal zincat)	t	4,8100	4 198,600	20 195,266
	1	Muncitor	h-om	299,1820	50,00	14 959,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,3694	25,00	209,235
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	72,6310	10,00	726,310
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,3694	50,00	418,470

, ,

		Total	Lei			46 474,048
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 474,048 40 913,100
		2.4.3. Cablu/conductori cure	nt continuu			
27	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	18,0000	356,705 337,000	6 420,690 6 066,000
	1	Muncitor	h-om	121,3200	50,00	6 066,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	25,00	9,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	50,00	18,000
28		Cablu solar H1Z2Z2-K		1 800,0000	17,080	30 744,000
		1x6 SW 1/1kV CPR	m 180	1 800,0000	0,000	0,000
29	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,0000	420,065	840,130 786,000
	1	Muncitor	h-om	15,7200	50,00	786,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	25,00	2,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	50,00	4,000
30		Fir electric PV-1x16mm2		200 0000	22,450	4 490,000
		galben/verde	m	200,0000	0,000	0,000
31	08-03-574- 2	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2	100 fire	0,1600	2 134,713 1 735,000	341,554 277,600
	1	Muncitor	h-om	5,5520	50,00	277,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0016	25,00	0,040

¢

,

	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,9520	10,00	19,520
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0016	50,00	0,080
32		Conector cablu MC-,MC+			33,340	533,440
		Concord data was jiras	buc	16,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			43 369,814
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 369,814 7 129,600
		Total	Lei			102 361,575
		Total capitol: Inclusiv salariu				102 361,575 55 182,700
		Total	Lei			110 240,097
		Asigurarea sociala (113) * 24	24 %			13 727,268
		Cheltuieli de transport (II3) * 5 %	5 %			2 463,307
		Cheltuieli de regie (II3) * 46	46 %			26 310,597
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %			4 582,238
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu +Benefi				157 323,507
		Total capitol: Inclusiv salariu				157 323,507 57 196,950
		3. Utilaj				
		3.1. Cutie de evidenta CE BZ	UM DDE-3			
33		Intrerupator automat VA88-33 /M6E-160H			1 422,250	1 422,250
		In=160A 3P VECAS	buc	1,0000	0,000	0,000
34		Comunication unit for		1.0000	5 265,300	5 265,300
		ZMG 310	buc	1,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			6 687,550
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 687,550
		3.2. Panou de distributie gene	eral TDG			
35		Dulap de distributie			2 850,650	2 850,650
		montare aparenta IP54 IЦМП-3.0	buc 1,0000	0,000	0,000	
36		Intreruptor pirghie IEK	buc	1,0000	373,340	373,340

s s

	VR32-31-100 3P 100 A 660 V			0,000	0,000
37	Descarcator de joasa tensiune IEK OHC1 3P B 20kA 400V	buc	1,0000	305,830	305,830
				0,000	. 0,000
38	Intrerupator automat IP- 20, I-nom 100A BA 88-33			2 135,600	2 135,600
	M6E-160H	buc	1,0000	0,000	0,000
39	Intrerupator automat IP- 20,Inom-80A BA47-100			296,450	296,450
	3P clasa B	buc	1,0000	0,000	0,000
40	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP-				212 (00
	20,I-nom C 25A 30mA	buc	1,0000	312,600	312,600
	AVDT-32			0,000	0,000
41	Intrerupator automat IP- 20,Inom-10A 1P clasa B			80,000	80,000
	Schneider Schneider	buc	1,0000	0,000	0,000
42	Intrerupator automat IP- 20,Inom-25A 3P clasa C	_		316,660	316,660
	ABB	buc	1,0000	0,000	0,000
	Total	Lei			6 671,130
	Total capitol: Inclusiv salariu				6 671,130
	3.3. Utilaj curent continuu	<u> </u>			
	3.3.1. Panou de distributie cu				
43	Lada pentru automate ETI IR1101063 384 x 319 x			531,830	531,830
	144 mm IP65 24 module	buc	1,0000	0,000	0,000
44	Separator de sarcina (suport sigurante fuzibile)			89,900	719,200
	1000V DC 2P	buc	8,0000	0,000	0,000
45	Siguranta fuzibila In-	L -	16 0000	76,650	1 226,400
	25A,1000V DC 10x38	buc	16,0000	0,000	0,000
46	Limitator supratensiune	hue	8,0000	324,650	2 597,200
	(PRD-DC40r 1000PV)	buc	0,0000	0,000	0,000
	Total	Lei			5 074,630
	Total capitol: Inclusiv salariu				5 074,630

		3.3.2. Stuctura metalica, pan	ouri fotovol	taice,invertor	***************************************	
47		Invertor trifazat on-grid Huawei SUN2000-50KTL M3	buc	1,0000	71 437,000	71 437,000
48		Dispozitiv de monitorizare Doungle 4G	buc	1,0000	2 136,600 0,000	2 136,600
49		Panou fotovoltaic PEIMAR OR10H400M (FB)Half Cell Line	buc	164,0000	1 590,330	260 814,120 0,000
50		Set de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice la sol din metal zincat	buc	164,0000	820,000	0,000
······································		Total	Lei			468 867,720
		Total capitol: Inclusiv salariu				468 867,720
		Total	Lei			473 942,350
		Total capitol: Inclusiv salariu				473 942,350
		Total	Lei			487 301,030
		Cheltuieli de achizitionare si depozitar (II3) * 1,2 %	1,2 %			5 847,612
		Total capitol: Inclusiv salariu				493 148,642
		4. Lucrari de punere in funct electrotehnic	iune a utilaj			
51	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	1,6400	800,000	1 312,000
	5	Specialist	h-om	26,2400	50,00	1 312,000
52	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	10,0000	20,000	200,000
	5	Specialist	h-om	4,0000	50,00	200,000
53	RpEJ05D	Incercari, verificari	buc	3,0000	790,000	2 370,000

P

		electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice			750,000	2 250,000
······································	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45,0000	50,00	2 250,000
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	2,4000	50,00	120,000
54		Incercari, verificari electrice si reglari la		6,0000	220,000	1 320,000
	RpEJ05B	automate tripolare pina la 500 A	buc	6,0000	200,000	1 200,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,0000	50,00	1 200,000
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	2,4000	50,00	120,000
		Total	Lei			5 202,000
		Asigurarea sociala (II3) * 24	24 %			1 190,880
		Cheltuieli de regie (173) * 46 %	46 %			2 282,520
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 3 %	3 %			260,262
		Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi				8 935,662
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 935,662 4 962,000

Total	Lei	663 465,12
TVA (ПЗ) * 20 %	120063,88	120 063,88
	Lei	
		783 529,00
TOTAL proces-verbal:		
Inclusiv salariu		63 145,71

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor) "ENERG INVENT"S.R.L.

(denumirea)

Investitor

"AGRODEN GRUP"S.R.L.

(denumirea)

"ENERG INVENT"S.R.L.

"AGRODEN GRUP"S.R.L.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semuătura)

AGRODEN GRUP Investitor: "AGRODEN GRUP" S.R.L.

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE FINALĂ

NR.23/1 din 23 august 2024

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului "Lucrări de construcție a centralei fotovoltaice 50kW din extravilanul or. Taraclia" Lucrările au fost executate de către SRL "ENERG INVENT" contract nr. 01/06 din 06 martie 2024

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 20.08.2024 - 22.08.2024.

2. Fiind formată din:

Presedinte: Liuțcanov Denis

Director: "AGRODEN GRUP" S.R.L.

Membrii comisiei: Bîrnaz Igor
Chira Danil

Director: SRL "ENERG INVENT"

Inginer: SRL "ENERG INVENT"

(numele , prenumele) (funcția)

- 4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:
 - 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 20.08.2024;

opservațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

AGRODEN GRUP

ENERG INVENT,

5.În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune: **De recepţionat obiectul.**

6. Comisia de recepţie finală recomandă următoarele:

De exploatat instalatia electrica conform normele tehnice și cu modulele de instruire aprobate.

7. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat 23.08.2024 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedinte: Liţcai	nov Denis	***************************************
Membrii comisiei:	Bîrnaz Igor	Bir. 2
	Chira Danil	Chiry

	(numele, prenumele)	(semnatura)

Lucrările incluse in devizul contractului:


"Lucrări de construcție a centralei fotovoltaice 50kW din extravilanul or. Taraclia"

BENEFICIARUL:

ANTREPRENOR:

"AGRODEN GRUP"SRL

SRL "ENERG INVENT"





Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate si recepționate pe parcursul construcției.

- 1. Lucrări de construcție și montare, inclusiv:
 - lucrări de electromontaj;
 - lucrări de construcție;
 - incercari si verificari electrice
- 2. Lucrări de testare a instalatiei electrice

BENEFICIARUL:

ANTREPRENOR:

"AGRODEN GRUP" S.R.L

SRL "ENERG INVENT"

Birm

ENERG INVENT, 3

Observațiile Comisiei de recepție finală.

BENEFICIARUL:

ANTREPRENOR:

"AGRODEN GRUP" S.R.L



SRL "ENERG INVENT"



Digitally signed by Bîrnaz Igor Date: 2024.12.11 15:27:55 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ



"14" august 2023

Chişinău (municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-168855215301 din data 23.07.23, între Academia de Studii Economice din Moldova, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)
or. Chişinău,
(localitatea)
str. Bănulescu Bodoni, 61, telefon: 079771243, fax: 022-402-920,
IDNO 1007600005951 reprezentat prin Stratan Alexandru, rector
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Energ Invent" SRL
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în <u>mun.Chişinău</u> str. <u>Bariera Sculeni 2/2, ap.73A</u> ,
(localitatea)
telefon: 068751816, fax: , IDNO 1016600020468 autorizat pentru activitatea
în construcții: autorizația nrdin ""20, eliberată de,pe un termen de ani, pentru
genurile de activitate în construcții, reprezentat prin <u>Bîrnaz Igor, director</u> în
(numele și funcția conducătorului)
calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de instalare a Centralei fotovoltaice pentru blocul
de studii D al ASEM din str. Petru Rareș, 18 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detalile de evegutie program si ou normativale et al. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile lucrătoare după primirea ordinului de începerea execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuțieiși a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor <u>36 luni</u>. Garanția panourilor fotovoltaice PEIMAR SF430M <u>30 ani</u>. Garanția invertorului HUAWEi SUN2000-50KTL M3 <u>5 ani de la producător</u>.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de <u>841787,72 lei (opt sute patruzeci și unu mii șapte sute optzeci și șapte lei 72 bani)</u> MD, inclusiv TVA <u>140297,95 (o sută patruzeci mii două sute nouăzeci și șapte lei 95 bani)</u> lei MD.
- 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuțieși prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iaraltul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcțiiși obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în

ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulațieși limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORTA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

4 9. PERIOADA DE GARANTIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANTIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 36 luni. Garanția panourilor fotovoltaice PEIMAR SF430M 30 ani. Garanția invertorului HUAWEi SUN2000-50KTL M3 5 ani de la producător.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor șipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRTILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUŢIUNEACONTRACTULUI

- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.
- 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.
- 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.
- 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
- 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
- 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile

publice;

- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instante judecătoresti nationale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZITII FINALE

- 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părti.
- 13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023 /receptia finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLĂTI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL "Energ Invent" SRL

Adresa postală:

Chişinău, str. Bariera Sculeni 2/2, ap.73A

Telefon: 067673887

Cod fiscal:1016600020468 Banca: BC "OTP GROUP" SA

Cod:MOBBMD22

Director: Bîrnaz Igor

IBAN: MD35MO2224ASV05953907100

BENEFICIARUL

Academia de Studii Economice din Moldova

Adresa postală: 2005,

Chisinău, str. Bănulescu Bodoni, 61

Telefon: 079771243

Cod fiscal: 1007600005951

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X

IBAN: MD71AG000000022512024696

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

7 inaux

BENEFICIAR

Rector: Stratan Alexandru

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lucrări de instalare a Centralei fotovoltaice pentru blocul de studii D al ASEM din str.Petru Rareș, 18		Conform devizelor anexate la contract (formularele 3; 5; 7)	anexate la contract	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Rector: Stratan Alexandru

Director: Bîrnaz Igor



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitate a de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
T	Lucrări de instalare a Centralei fotovoltaice pentru blocul de studii D al ASEM din str.Petru Rareș, 18		buc	1	841787,72	841787,72	20 octombrie 2023
	TOTAL					841787,72	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Binner

BENEFICIAR

Director: Bîrnaz Igor

Rector: Stratan Alexandru

Antreprenor

"ENERG INVENT"S.R.L.

(denumirea)

Investitor

Academia de Studii Economice

din Moldova

(denumirea)

Object

Lucrari de instalare a Centralei fotovoltaice pentru blocul de studii D al ASEM din str.Petru Rares, 18

Valoarea lucrarilor executate 841 787,72 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

an 20

pe 26, 34 Pret Valoare inclusiv inclusiv salariu Simbol Nr Denumire lucrari U.M. Cantitate salariu (col.5xcol.6) crt. norme (lei/U.M.) (lei/U.M.) 7 2 4 5 6 1 1. Lucrari de monatre 1.1. CC-151 1 Siguranta, instalata pe 90,914 272,743 08-03-523suport izolator, curent pina buc 3,0000 1 58,500 175,500 la 100 A 50.00 175,500 Muncitor h-om 3,5100 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului 0.840 0,0120 70.00 021102 h-ut tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t 0,1800 15,00 2,700 330206 Masini de gaurit electrice h-ut Prese hidraulice cu dispozitiv h-ut 0.2400 20,00 4,800 350451 de actionare electrica Automobile cu bord, tonaj 0,0120 120,00 1,440 400002 h-ut pina la 8 t 272,743 Total Lei 272,743 Total capitol: 175,500 Inclusiv salariu 1.2. Cutie de evidenta CE BZUM DDE-3 100A 2 Bloc de comanda de executare tip dulap sau 295,926 295,926 punct de distributie 08-03-572-1,0000 buc (dulap), montat pe perete, 174,500 174,500 inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 174,5003,4900 50,00 Muncitor h-om 1 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului 0,2900 70.00 20,300 021102 h-ut tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t 40,00 46,000 Instalatii pentru sudare 1,1500 040502 h-ut

<u> </u>	7 2	3	4	5	6	7
	†	manuala cu arc electric (de				······································
		curent continuu)				
		Automobile cu bord, tonaj	1	0.2000	120.00	24.000
	400002	pina la 8 t	h-ut	0,2900	120,00	34,800
3		Intreruptor cu pirghie pe				
		placa cu maneta centrala				
	08-03-521-	sau laterala sau manevrare		1,000	309,931	309,931
	15	cu bara, montat pe suport	buc	1,0000	140,500	140,500
		metalic, tripolar, curent,			1,0,000	110,200
		pina la 250 A				
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,500
	-	Macara pe sasiu auto la				
		lucrari de montare a utilajului		0.0040	70.00	0.200
	021102	tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0040	70,00	0,280
		conductelor principale), 10 t				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,900
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv	h-ut	0,3800	20,00	7,600
	330431	de actionare electrica	11-41	0,3600	20,00	7,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj	h-ut	0,0040	120,00	0,480
	400002	pina la 8 t	11-41	0,00-10		
4	08-03-600-	Contoare, montate pe		1.0000	45,400	45,400
	2	suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	43,500	43,500
	1	Muncitor	h-om	0,8700	50,00	43,500
	 	Macara pe sasiu auto la	11-0111	0,8700	50,00	15,500
		lucrari de montare a utilajului				
	021102	tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0100	70,00	0,700
		conductelor principale), 10 t				
		Automobile cu bord, tonaj	1 4	0.0100	120.00	1 200
	400002	pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,200
5	08-01-053-	Transformator de curent,			169,228	507,684
	1	tensiune pina la 10 kV	buc	3,0000	121,500	364,500
	1	Muncitor	h om	7,2900	50,00	364,500
	1	Macara pe sasiu auto la	h-om	7,2900	50,00	304,300
		lucrari de montare a utilajului				
	021102	tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,1170	70,00	8,190
		conductelor principale), 10 t				
		Cabestane electrice, forta de	_		• • • • •	1 110
	030408	tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0720	20,00	1,440
	40000-	Automobile cu bord, tonaj	1	0.1170	120.00	14040
	400002	pina la 8 t	h-ut	0,1170	120,00	14,040
6		Automat mono-, bi-,				
	08-03-526-	tripolar, montat pe	1	1.0000	244,451	244,451
	2	constructii pe perete sau	buc	1,0000	116,000	116,000
		coloana, curent pina la 100				
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,000
		Macara pe sasiu auto la	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			
	001100	lucrari de montare a utilajului	14	0.0050	70.00	0.250
	021102	tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0050	70,00	0,350
		conductelor principale), 10 t				
		Instalatii pentru sudare				
	040502	manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1300	40,00	5,200
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv	h-ut	0,2000	20,00	4,000
		de actionare electrica	-		<u> </u>	

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,60
		Total	Lei			1 403,392
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 403,392 839,000
		1.3. Panou de distributie PD	Ğ			
7		Bloc de comanda de		· ^		
		executare tip dulap sau			295,926	295,926
	08-03-572- 4	1	buc	1,0000		
		(dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm,			174,500	174,500
		pina la 1200x1000				
	1	Muncitor	h-om	3,4900	50,00	174,500
		Macara pe sasiu auto la		5,	30,00	17,1,000
	021102	lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,2900	70,00	20,300
		tehnologic (cu exceptia	n-at	0,2900	70,00	20,300
		conductelor principale), 10 t Instalatii pentru sudare				
	040502	manuala cu arc electric (de	h-ut	1,1500	40,00	46,000
		curent continuu)	n at	1,1500	40,00	40,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj	l4	0.2000	120.00	24.000
	400002	pina la 8 t	h-ut	0,2900	120,00	34,800
8		Intreruptor cu pirghie pe				
		placa cu maneta centrala			309,931	200 021
	08-03-521-	sau laterala sau manevrare	buc	1,0000		309,931
	15	cu bara, montat pe suport		,,,,,,	140,500	140,500
		metalic, tripolar, curent,				
		pina la 250 A Muncitor	h-om	2 9100	50.00	140 500
	 	Macara pe sasiu auto la	11-0111	2,8100	50,00	140,500
	021102	lucrari de montare a utilajului	• .	0.0040		
	021102	tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0040	70,00	0,280
		conductelor principale), 10 t				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,900
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	20,00	7,600
•••		Automobile cu bord, tonaj				
	400002	pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,480
9		Automat mono-, bi-,	***			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	08-03-526-	tripolar, montat pe	buc	3,0000	244,451	733,354
	2	constructii pe perete sau	buc	3,0000	116,000	348,000
		coloana, curent pina la 100				
	1	Muncitor	h-om	6,9600	50,00	348,000
		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului				
	021102	tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0150	70,00 1,0	1,050
		conductelor principale), 10 t				
		Instalatii pentru sudare				
	040502	manuala cu arc electric (de	h-ut	0,3900	40,00	15,600
				 		
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice Prese hidraulice cu dispozitiv	h-ut	0,1200	15,00	1,800

į.

,

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0150	120,00	1,800
10	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc	1,0000	57,140	57,140
	1	transportare (OПС-1B)			56,000	56,000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	70,00	0,140
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,240
		Total	Lei			1 396,351
		Total capitol: Inclusiv salariu		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 396,351 719,000
		1.4. Lucrari de montare utila	j curent cor	ntinuu		
11			<u> </u>		854,961	854,961
11	08-01-101-	Montarea invertoare de curent on-grid,380V	buc	1,0000	560,000	560,000
	1	Muncitor	h-om	11,2000	50,00	560,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	70,00	25,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	120,00	43,200
12	11-04-008-	Montarea panourilor			157,500	18 270,000
	04	fotovoltaice,	buc	116,0000	154,500	17 922,000
	1	monocristaline , 430W Muncitor	h-om	358,4400	50,00	17 922,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,4800	100,00	348,000
13	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	15,0000	360,153	5 402,295 5 055,000
	1	Muncitor	h-om	101,1000	50,00	5 055,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3000	70,00	21,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3000	120,00	36,000
14		Cablu solar H1Z2Z2-K		1 300 0000	18,660	24 258,000
		1x6 SW 1/1kV CPR	m	1 300,0000	0,000	0,000
15		Fir electric PV-1x6mm2		200,0000	13,200	2 640,000
		galben/verde	m	200,0000	0,000	0,000
16	08-03-574-	Conector de racord cablu -	100 6	0.2200	2 174,850	695,952
	2	panouri fotovoltaice. Tip conexiune: MC4. Grad de	100 fire	0,3200	1 735,000	555,200

1	2	3	T 4	5	6	7
		protectie la apa:IP65				
	1	Muncitor	h-om	11,1040	50,00	555,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0032	70,00	0,224
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,9040	20,00	78,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0032	120,00	0,384
17	08-02-396-	Canal metalic pe constructii, console, pe	100 m	0,6900	3 689,641	2 545,852
	2	ferme si coloane, lungime 3 m	100 M	0,000	1 585,000	1 093,650
	1	Muncitor	h-om	21,8730	50,00	1 093,650
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0764	70,00	75,348
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,7275	120,00	807,300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1873	40,00	87,492
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,4904	15,00	22,356
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0764	120,00	129,168
18		Jgheab metalic neperforat			47,520	3 278,880
		cu capac 50*100*3000mm	m	69,0000	0,000	0,000
19	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	177,744	177,744
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	70,00	4,900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	40,00	28,400
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,400
20	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	8,0000	244,451 116,000	928,000

1	7 2	3	4	5	6	7
	_					
	1	Muncitor	h-om	18,5600	50,00	928,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	70,00	2,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0400	, 40,00	41,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3200	15,00	4,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,6000	20,00	32,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,800
21	08-03-523-	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina	buc	16,0000	90,914	1 454,630
	1	la 100 A	ouc	10,0000	58,500	936,000
	1	Muncitor	h-om	18,7200	50,00	936,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0640	70,00	4,480
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,9600	15,00	14,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h÷ut	1,2800	20,00	25,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0640	120,00	7,680
22	08-01-087-	Constructii metalice sub utilaj (set de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice cu balast)	t	2,5900	5 491,560 3 110,000	14 223,140 8 054,900
	1	Muncitor	h-om	161,0980	50,00	8 054,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,5066	70,00	315,462
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	39,1090	40,00	1 564,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,5066	120,00	540,792
		Total	Lei			75 757,065
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 757,065 35 223,250
		1.5. Cabluri/conductoare				
23	08-02-147-	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,0700	1 314,271 935,000	91,999 65,450

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,3090	50,00	65,450
		Macara pe sasiu auto la	II-OIII	1,5090	30,00	05,450
	021102	lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0413	70,00	2,891
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,3066	20,00	6,132
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,3066	20,00	6,132
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0413	120,00	4,956
24		Cablu AVVGng 4x70mm2		5,0000	85,000	425,000
			m	5,0000	0,000	0,000
25		Cablu AVVGng 5x70mm2			106,250	212,500
			m	2,0000	0,000	0,000
26	08-02-147- 2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,2100	1 062,614 770,000	223,149 161,700
	ı	Muncitor	h-om	3,2340	50,00	161,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0882	70,00	6,174
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,7560	20,00	15,120
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,7560	20,00	15,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0882	120,00	10,584
27		Cablu VVGng 5x35mm2		20,0000	312,500	6 250,000
			m	20,0000	0,000	0,000
28		Cablu VVGng 5x10mm2		1,0000	116,520	116,520
			m	1,0000	0,000	0,000
29	D. EMOZA	Executarea capatului terminal de tip uscat	1	4.0000	135,000	540,000
	RpEM02A	"AVVG", "AVBbSv"	buc	4,0000	135,000	540,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,8000	50,00	540,000
30		Manusa termoretractabila	,	2 0000	32,500	65,000
		1kV 4 70/120	buc	2,0000	0,000	0,000
31		Manusa termoretractabila		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	38,150	76,300
		1kV 5 70/120	buc	2,0000	0,000	0,000
32		Papuc de cablu TA-70	1	10.0000	9,020	162,360
		•	buc	18,0000	0,000	0,000
33	08-02-396- 2	Canal metalic pe constructii, console, pe	100 m	0,0900	3 689,644	332,068

.

1	2	3	4	5	6	7
		ferme si coloane, lungime			1 585,000	142,650
		3 m				-
	1	Muncitor	h-om	2,8530	50,00	142,650
		Macara pe sasiu auto la				
	021102	lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,1404	70,00	9,828
	V21102	tehnologic (cu exceptia	11 41	0,1101	70,00	>, ~2
		conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice,	h-ut	0,8775	120,00	105,300
		capacitate de ridicare 10 m	-			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,2853	40,00	11,412
	040302	curent continuu)	11-41	0,2033	10,00	11,712
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,1944	15,00	2,916
		Automobile cu bord, tonaj				
	400002	pina la 8 t	h-ut	0,1404	120,00	16,848
34		Jgheab metalic neperforat			72,350	651,150
		cu capac 80*80*3000mm	m	9,0000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	İ	•			0,000	0,000
35		Conductor de legare la				
		pamint, deschis, pe			2.146.7700	044.034
	08-02-472-	suporturi de constructii,	100 m	0,3000	3 146,780	944,034
	9	din otel rotund, diametru	100 111	0,5000	1 065,000	319,500
		12 mm				
	I	Muncitor	h-om	6,3900	50,00	319,500
		Macara pe sasiu auto la				
	021102	lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,0570	70,00	3,990
		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
		Instalatii pentru sudare				
	040502	manuala cu arc electric (de	h-ut	1,0080	40,00	40,320
		curent continuu)		7,		,
	400002	Automobile cu bord, tonaj	h-ut	0,0570	120,00	6,840
	400002	pina la 8 t	II-ut	0,0370		
36		Otel rotund zincat d-10mm		20,0000	32,650	979,500
			m	30,0000	0,000	0,000
37		Conductori de legare la				
]],		pamint: priza de pamint,	İ		2 813,520	422,028
	08-02-472-	orizontala, din otel rotund,	100 m	0,1500	415-15-4	
	1	diametru 12 mm	1 4 4 111	0,200	950,000	142,500
	1	Muncitor	h-om	2,8500	50,00	142,500
		Macara pe sasiu auto la	······································			
	021102	lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,0210	70,00	1,470
	021102	tehnologic (cu exceptia	II-ui	0,0210	70,00	1,470
		conductelor principale), 10 t				
	0.40.50-	Instalatii pentru sudare	1- 4	0.4605	40.00	10.700
	040502	manuala cu arc electric (de	h-ut	0,4695	40,00	18,780
		curent continuu) Automobile cu bord, tonaj				
	400002	pina la 8 t	h-ut	0,0210	120,00	2,520
38		Conductori de legare la			3 4/12 722	A12 2A8
	08-02-472-	pamint: priza de pamint,	100 m	0,1200	3 443,733	413,248
	2	orizontala, din otel fisie,			830,000	99,600
	···	orizontara, ani otor more,				

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune 160 mm2				
	J	Muncitor	h-om	1,9920	50,00	99,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0264	70,00	1,848
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3756	40,00	15,024
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0264	120,00	3,168
		Total	Lei			11 904,856
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 904,856 1 471,400
		Total	Lei			90 734,407
	AMPANIMONINE A 1864 floor floor from two values of two values (1864 floor floor floor floor floor floor floor	Asigurarea sociala (II3) * 24	24 %			9 222,756
		Cheltuieli de transport (II3) * 4 %	4 %			1 896,700
		Cheltuieli de regie (113) * 45 %	45 %			17 292,667
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %			3 574,396
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu +Benefi				122 720,926
		Total capitol: Inclusiv salariu				122 720,926 38 428,150
		2. Utilaj 2.1. CC-151				
39		Siguranta fuzibila ППН-33			87,500	262,500
		Inom.=100A	buc	3,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			262,500
		Total capitol: Inclusiv salariu				262,500
		2.2. Cutie de evidenta CE BZ	UM DDE-3	100A		
40		Panou de evidenta BZUM DDE-3 100A IP54 conectare prin transformatoare de curent	buc	1,0000	5 425,000	5 425,000
41		Intrerupator de sarcina BP 32-31 100A	buc	1,0000	354,230	354,230
					0,000	0,000

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	2	1 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
42	2 3 Contor de evidenta a	4	5	6	7
44	energiei electrice			5 321,670	5 321,670
	(activ/reactiv) ZMY 405	buc	1,0000	0,000	0,000
43	Transformator de curent T-	4	2 0000	251,120	753,360
	0.66 100/5A	buc	3,0000	0,000	0,000
44	Intrerupator automat IP20		1,000	652,320	652,320
	Inom-100A BA88-32	buc	1,0000	0,000	0,000
	Total	Lei			12 506,580
	Total capitol: Inclusiv salariu		***		12 506,580
	2.3. Panou de distributie PDC	3			
45	Panou de distributie, montare aparenta, IP54			3 047,080	3 047,080
	ЩМП-5	buc	1,0000	0,000	0,000
46	Intrerupator de sarcina BP			354,230	354,230
	32-31 100A	buc	1,0000	0,000	0,000
47	Intrerupator automat cu protectie diferentiala			299,500	299,500
	IP20,.Inom=40A,(Idif-30mA),4P,tip C AVDT-34	buc	1,0000	0,000	0,000
48	Intrerupator automat cu declansator			205 (20	205 (20
	combinat,IP20,C I- nom=63A,BA47-100	buc	1,0000	0,000	0,000
49	Intrerupator automat cu				
	declansator combinat,IP20,C I-	buc	1,0000	285,620	285,620
	nom=100A,BA47-100			0,000	0,000
50	Descarcator de joasa tensiune IEK OIIC1 3P C			425,300	425,300
	20kA 400V	buc	1,0000	0,000	0,000
51	Bloc de distributie PE			154,200	154,200
	Biod ad albandane 12	buc	1,0000	0,000	0,000
52	Bloc de distributie N	l	1,0000	154,200	154,200
		buc	1,0000	0,000	0,000
	Total	Lei			5 005,750
	Total capitol:				5 005,750
	Inclusiv salariu 2.4. Utilaj curent continuu		· ·		

1	2	3	4	5	6	7
53		Invertor trifazat on-grid Huawei SUN2000-50KTL M3	buc	1,0000	60 833,330	60 833,330
54		Panouri fotovoltaice monocristaline echivalentul PEIMAR 430W, 2070x1048x40mm	buc	116,0000	3 166,670 0,000	367 333,720 0,000
55	. "	Conector cablu MC-,MC+	buc	32,0000	24,350	779,200
56		Panou de distributie 24- mod IP54 plastic	buc	1,0000	652,100	652,100
57		Separator de sarcina (suport sigurante fuzibile) 1000V DC 2P	buc	8,0000	79,170	633,360
58		Siguranta fuzibila In- 16A,1000V DC 10x38	buc	16,0000	72,300	1 156,800
59		Set sistem de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice cu balast pe acoperis plat (set per panou)	buc	116,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			547 388,510
		Total capitol: Inclusiv salariu				547 388,510
		Total	Lei			565 163,340
		Cheltuieli de achizitionare si depozitar (II3) * 1,2 %	1,2 %			6 781,960
	And the first the same of the	Total capitol: Inclusiv salariu			N-2	571 945,300
		3. Lucrari de punere in funct electrotehnic	iune a utilaj	utui		
60	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	1,1600	800,000	928,000
	5	Specialist	h-om	18,5600	50,00	928,000
61	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii	1 linie	30,0000	20,000	600,000

í

1	2	3	4	5	6	7
		energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici				
	5	Specialist	h-om	12,0000	50,00	600,000
62	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	3,0000	830,000 750,000	2 490,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45,0000	50,00	2 250,000
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	2,4000	100,00	240,000
		Total	Lei			4 018,000
	,	Asigurarea sociala (II3) * 24 %	24 %			906,720
		Cheltuieli de regie (ПЗ) * 45 %	45 %			1 700,100
,		Beneficiu de deviz (П3+Asigur+Cheltu) * 3 %	3 %			198,745
		Total 113+Asigur+Cheltu+Benefi				6 823,565
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 823,565 3 778,000
		Total	Lei			701 489.77

	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		42 206,15
*			841 787,72
	TVA (ПЗ) * 20 %	20 %	140 297,95
	Total	Lei	701 489,77

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general	(subantreprenor)	
PURPOC INVENTUS	DI	

(denumirea)

Investitor

Academia de Studii Economice din Moido

(denumirea)

"ENERG INVENT"S RECEIVED

(funcția, numele, prenamele, serunatura)

«ENERG

Academia de Studii Economice din

(funcția, numele, prenumele, semila

Digitally signed by Bîrnaz Igor Date: 2024.12.11 15:28:03 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

CONTRACT de îndeplinire a lucrărilor Nr.01/02

02.aprilie.2024

MOLDOVA EUROPEANĂ
SC,,DECOPLANT-FRUCT SRL numit în continuare "Beneficiar"in persoana directorului Grozav Oleg, ce acționează în baza Statutului, pe de o parte și "Energ Invent" S.R.L., numit în continuare "Executor", în persoana directorului Bîrnaz Igor, au încheiat prezentul contract referitor la "Lucrări de constructie a centralei fotovoltaice 50 kW din r-nul Orhei, sat. Zahoreni", conform devizului de lucrări specificat în anexe la prezentul contract.

1. Objectul contractului

- 1.1. Executorul se obligă să execute volumul de Lucrări conform devizelor estimative cu materialele sale și să predea rezultatul Beneficiarului, iar Beneficiarul se obligă să achite costul Lucrărilor în baza actelor de recepție
- 1.2. În cazul necesitații de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări care nu vor fi specificate în devizul estimativ. Executorul va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare Beneficiarului:
- 1.3. Executorul se obligă să execute volum de lucrări reflectat în anexe la prezentul contract "Lucrări de constructie a centralei fotovoltaice 50 kW din r-nul Orhei,sat.Zahoreni" (Invertor trifazat On-Grid HUAWEI SUN2000 50kW - 1 bucata, capacitate instalată a modulelor fotovoltaice 66.15 kW LONGI LR5 66HTH HIMO X6 525M)",, numite în continuare "Lucrări".
- 1.4. Termenul de executare a Lucrărilor este de 60 zile calendaristice dupa executarea primii plati si semnarea contractului. Executorul are dreptul să finalizeze Lucrările anticipat. Lucrările se consideră finalizate după semnarea "Procesului verbal de recepție a lucrarilor" de către "Beneficiar".
- 1.5. Executorul garantează calitatea lucrărilor executate și a materialelor folosite pe un termen de 24 luni din data semnării Procesului verbal de recepție a lucrărilor. În cazul în care în perioada termenului de garanție lucrările si/sau materialele vor fi neconforme, Executorul se obligă din cont propriu să înlăture deficientele apărute.
- 1.6. Garantia de la producator pentru panopurile fotovoltaice PEIMAR constituie 20 ani.
- 1.7. Garantia de la producator pentru invertor Huawei constituie 5 ani.

2. Drepturile și obligațiunile Părților

2.1. Executorul se obligă:

- 2.1.1. Să execute Lucrările de o calitate corespunzătoare cerintelor NAIE și ale Beneficiarului în termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract;
- 2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 5 zile din momentul primirii avansului specificat în punctul 3.3 din prezentul contract;
- 2.1.3. Să transmită rezultatul Lucrărilor Beneficiarului cu semnarea obligatorie a Actului de recepție finala. În actul de recepție finala vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării;
- 2.1.4. Să poarte responsabilitate pentru respectarea tehnicii muncii și securității a lucrătorilor;
- 2.1.5. Să poarte răspundere pentru păstrarea materialelor și instrumentelor la șantiere;
- 2.1.6. Să înlăture toate obiecțiile indicate de Beneficiar, din cont propriu în termen de 3 zile.
- 2.1.7. Părțile nu vor putea divulga informația de care au luat cunoștință în virtutea Contractului decît cu acordul scris al celeilalte Părți sau în condițiile stabilite de legislația privind accesul la secretul comercial.

2.2. Beneficiarul se obligă:

- 2.2.1. În decurs de 3 zile lucrătoare după primirea de la Executor a înștiințării despre finalizarea Lucrărilor sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul Lucrărilor, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor Lucrărilor, să comunice obiectiile depistate Executorului în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul recepționării cererii.
- 2.2.3. Să achite Lucrările conform Actului de recepție finala a Lucrărilor.

2.3. Beneficiarul este în drept:

- 2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea Lucrărilor efectuate de Executor, dar fără imixtiune în activitatea lui.
- 2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral din cauza neexecutării sau executării necorespunzătoare a lucrărilor ori neîndeplinirea în termen a lucrărilor, cu condiția înștiințării Executorului despre reziliere cu 5 zile până la data rezilierii, achitând Executorului prețul lucrărilor executate până la momentul rezilierii.
- 2.3.3. Să formuleze recomandațiile și indicațiile în cursul executării de către Executor a Lucrărilor și să le transmită pentru înștiințarea Executorului.

3. Pretul lucrărilor și ordinea efectuării plăților

- 3.1. Costul Lucrărilor și a materialelor folosite constituie 786 962 lei conform devizului de cheltuieli;
- 3.2. În actele de recepție, după caz, se vor include și sumele conform devizelor de cheltuieli specificate în p. 1.2. al prezentului contract.
- 3.3. Achitarea sumei mentionate în p.3.1. se efectuează :

- 3.3.1. 50% la semnarea contractului pentru precomanda utilajului.
- 3.3.2. 30% in ziua eliberarii utilajului de producator.
- 3.3.3. 10% la finalizarea lucrarilor de montare.
- 3.3.4. 10% la dare in exploatare si punerea in functiune a parcului fotovoltaic.
- 3.4.În baza Procesului verbal de recepție a lucrarilor semnat de ambele Părți, Executorul va întocmi factura și o va expedia Beneficiarului spre plată.

4. Răspunderea Părților

- 4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, Executorul achită Beneficiarului penalitate în mărime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.
- 4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiunilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

- 5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocieri directe între Părți.
- 5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, litigiul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil pînă la îndeplinerea completă a obligațiilor contractuale dintre părți.

7. Clauzele finale

- 7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Anexă cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice Anexa la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.
- 7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba romana, cîte unul pentru fiecare Parte cu aceiași putere juridică.

Adresele și datele Părților:

BENEFICIAR:

SC "DECOPLANT-FRUCT"SRL

adresa juridica: mun.Chisinau, s.Truseni,

str.Livezilor 3

Codul fiscal: 1008600005800,

Cod TVA:0508136

Banca: BC "Moldova Agroindbank" SA f-la

15

Codul bancii: AGRNMD2X443

Cod IBAN MD36AG000000022511095775

Director Grozav Oleg tel./fax:069274105

EXECUTORUL:

"Energ Invent"S.R.L

Cod fiscal: 1016600020468

Cod TVA: 0509177

Cont: MD35MO2224ASV05953907100

Cod bancar: MOBBMD22 Banca: "OTP GROUP" S.A.

Adresa juridica: Republica Moldova mun. Chisinau, str.Bariera Sculeni 2/2ap.73A.

Tel: 068751816;

E-mail: energinvent@gmail.com

BENEFICIARUL:

Administrator Grova

Semnăturile Părților: EXECUTORUL:

Director: Bîrnaz Ig

Antreprenor

"ENERG INVENT"S.R.L.

(denumirea)

Investitor

"DECOPLANT-FRUCT"S.R.L.

(denumirea)

Object

Alimentarea cu energie electrica a centralei fotovoltaice situata in r-nul Orhei,s.Zahoreni,teren cu nr.cad.6749301.124

Valoarea lucrarilor executate 786 962,00 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe 29.07 an 2024

		, po	J.U 4	an 2027		
Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
. 1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Executarea santului pen	tru cablu			
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,2800	9 150,400	2 562,112 53,312
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6664	80,00	53,312
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,1360	800,00	2 508,800
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2800	708,500	0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3052	650,00	198,380
		Total	Lei			2 760,492
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 760,492 53,312
		1.2. Priza de pamint				
3	08-02-471-	Priza de pamint, verticala,	101	0.5000	2 349,900	1 174,950
	4	din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,5000	663,200	331,600
	1	Muncitor	h-om	4,1450	80,00	331,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600

,	<u>.</u>		·, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· •	
1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2700	40,00	50,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,000
4					35,600	498,400
		Otel rotund d-18	m	14,0000	0,000	0,000
5	08-02-472- 7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1400	4 916,043	688,246 238,560
	1	Muncitor	h-om	2,9820	80,00	238,560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0350	480,00	16,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4704	40,00	18,816
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0350	100,00	3,500
6					23,800	333,200
		Otel fisie 40*4	m	14,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			2 694,796
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 694,796 570,160
		Total	Lei			5 455,288
		Asigurarea sociala (II3) * 24 %	24 %			149,633
		Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10 %			199,412
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	ransuma sanskan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d		841,629
		Beneficiu de deviz (113+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6%			398,758
		Total 113+Asigur+Cheltu+Cheltu +Benefi				7 044,720
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 044,720 623,472
		2. Lucrari de montare				UMU5TIM
		2.1. Cutie de evidenta CE BZ	UM DDE-3	100A		
7	08-03-600-	Contoare, montate pe	buc	1,0000	75,400	75,400
	2	suport pregatit, cu trei faze			69,600	69,600
	1	Muncitor	h-om	0,8700	80,00	69,600
	021102	Macara pe sasiu auto la	h-ut	0,0100	480,00	4,800

1

i :

			,				
1	2	3	4	5	6	7	
		lucrari de montare a utilajului	. [
		tehnologic (cu exceptia					
		conductelor principale), 10 t					
	400002	Automobile cu bord, tonaj	h-ut	0,0100	100,00	1,000	
		pina la 8 t	11-ut	0,0100	100,00	1,000	
8		Dispozitiv sau aparat					
	08-03-575-	demontat inainte de	h	1,0000	91,720	91,720	
	1	transportare	buc	1,0000	89,600	89,600	
		(comunication unit E57C)			05,000	05,000	
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,600	
		Macara pe sasiu auto la			1 00,00	07,000	
		lucrari de montare a utilajului					
	021102	tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0020	480,00	0,960	
		conductelor principale), 10 t					
		Automobile cu bord, tonaj					
	400002	pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,200	
		pina ta o t	 				
		Total	Lei			167,120	
		1 orac	LCi			107,120	
	1	Total capitol:				167,120	
		Inclusiv salariu				159,200	
		2.2. ID-0,4kV	<u> </u>			137,200	
9	-		T	T			
,	00.00.506	Automat mono-, bi-,			378,227	378,227	
	08-03-526-	tripolar, montat pe	buc	1,0000	370,227	J10,421	
	3	constructii pe perete sau			220,800	220,800	
		coloana, curent pina la 250					
	1	Muncitor	h-om	2,7600	80,00	220,800	
		Macara pe sasiu auto la					
	021102	lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,0060	100 00	2 000	
	021102	tehnologic (cu exceptia	11-41	0,0000	480,00	2,880	
		conductelor principale), 10 t		1.			
		Instalatii pentru sudare					
	040502	manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1300	40,00	5,200	
		curent continuu)					
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv	14	0.2200	20.00	4.700	
	330431	de actionare electrica	h-ut	0,2300	20,00	4,600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj	14	0.0060	100.00	0.600	
	400002	pina la 8 t	h-ut	0,0060	100,00	0,600	
·							
		Total	Lei			378,227	
		Total capitol:				378,227	
		Inclusiv salariu				220,800	
		2.3. Lucrari de montare utila	j curent con	tinuu			
10	00.01.101	Convertizor, masa pina la			1 184,371	1 184,371	
	08-01-101-	0,25 t (invertor curent	buc	1,0000	***************************************	1 104,5/1	
	2	continuu 380V)		1,000	896,000	896,000	
	1	Muncitor	h-om	11,2000	80,00	896,000	
		Macara pe sasiu auto la	11-0111	11,2000	00,00	030,000	
1	-	lucrari de montare a utilajului					
	021102	tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,3600	480,00	172,800	
		conductelor principale), 10 t	:	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		Automobile cu bord, tonaj			number un un u		
Ī	400002	pina la 8 t	h-ut	0,3600	100,00	36,000	
11	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat	buc	1,0000	91,720	91,720	
1 1							

† ı

1	2	3	4	5	6	7
	1	demontat inainte de transportare (Dispozitiv de monitorizare Doungle 4G)			89,600	89,600
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,200
12	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Sensor DTSU 666)	buc	8,0000	91,720	733,760 716,800
	1	Muncitor	h-om	8,9600	80,00	716,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0160	480,00	7,680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160	100,00	1,600
13	11-04-008-	Montarea panourilor fotovoltaice,	buc	123,0000	250,200	30 774,600
	04	monocristaline, 525W			247,200	30 405,600
	t	Muncitor	h-om	380,0700	80,00	30 405,600
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,6900	100,00	369,000
14	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,0000	575,966 539,200	4 607,728 4 313,600
····	1	Muncitor	h-om	53,9200	80,00	4 313,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	480,00	76,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	100,00	16,000
15		Cablu solar H1Z2Z2-K		200 0000	18,750	15 000,000
1.7		1x6 SW 1/1kV CPR	m	800,0000	0,000	0,000
16	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8000	682,722 628,800	546,178
	1	Muncitor	h-om	6,2880	80,00	503,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0320	480,00	15,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj	h-ut	0,0320	100,00	3,200

.

.

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 8 t				
17	1111	Fir electric PV-1x16mm2	m	80,0000	22,300	1 784,000
		galben/verde	m	80,0000	0,000	0,000
18	08-03-574- 2	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2	100 fire	0,1600	3 347,419 2 776,000	535,587 444,160
	1	Muncitor	h-om	5,5520	80,00	444,160
arts afterward auditomate but before but	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0016	480,00	0,768
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,9520	20,00	39,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0016	100,00	0,160
19	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	561,260 185,600	561,260 185,600
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	480,00	48,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	40,00	30,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,000
20	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Suport sigurante fuzibile DC)	buc	8,0000	91,720	733,760 716,800
	1	Muncitor	h-om	8,9600	80,00	716,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0160	480,00	7,680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160	100,00	1,600
21	08-03-523- 1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	16,0000	93,600	1 778,400 1 497,600
	1	Muncitor	h-om	18,7200	80,00	1 497,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,0640	480,00	30,720

r t

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologic (cu exceptia				
	*******************************	conductelor principale), 10 t				
ļ	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,9600	20,00	19,200
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,2800	20,00	25,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0640	100,00	6,400
22		Dispozitiv sau aparat				
	08-03-575-	demontat inainte de			91,720	733,760
	1	transportare (Limitator	buc	8,0000	89,600	716,800
		supratensiune (PRD-			05,000	7 20,000
		DC40r 1000PV))	1	0.0700		716 900
	1	Muncitor Macara pe sasiu auto la	h-om	8,9600	80,00	716,800
	021102	lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0160	480,00	7,680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160	100,00	1,600
23	08-02-411-	Furtun metalic, diametrul			6 186,878	3 402,783
	1	exterior pina la 48 mm	100 m	0,5500	2 776,000	1 526,800
	1	Muncitor	h-om	19,0850	80,00	1 526,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1210	480,00	58,080
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,8450	40,00	393,800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4420	20,00	48,840
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1210	100,00	12,100
24		Furtun metalic izolat cu			18,250	1 003,750
		sirma d-32	m	55,0000	0,000	0,000
					0,000	
25		Constructii metalice sub utilaj (set de sustinere si				
	08-01-087-	fixare a panourilor			8 468,900	35 569,380
	3	fotovoltaice la sol din	t	4,2000	4 976,000	20 899,200
		metal zincat)				,
					White the form	
	1	Muncitor	h-om	261,2400	80,00	20 899,200
		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului				
	021102	tehnologic (cu exceptia	h-ut	7,3080	480,00	3 507,840
		conductelor principale), 10 t				
		Instalatii pentru sudare	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	040502	manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	63,4200	40,00	2 536,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,3080	100,00	730,800
		Total	Lei			99 041,037
		Total capitol:				99 041,037

1 1

11	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu			<u></u>	62 911,600
		2.4. Cablu / conductori				
26	08-02-145-	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	1,0000	1 591,870 744,000	1 591,870 744,000
		Ag				
	1	Muncitor	h-om	9,3000	80,00	744,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	480,00	556,80
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,0600	35,00	72,100
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,0600	35,00	72,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	100,00	116,000
27	Cablu bronat АПвБбШп-1		100,000	75,600	7 560,000	
		4x50mm2	m	100,0000	0,000	0,000
28	B 53.400.4	Executarea capatului terminal de tip uscat		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	216,000	432,000
	RpEM02A	"AVVG", "AVBbSv"	buc	2,0000	216,000	432,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,4000	80,00	432,000
29		Mufe terminale 4КВНТп- 1 25/50	buc	2,0000	400,000	800,000
 		1 23/30	ouc -	2,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			10 383,870
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 383,870 1 176,000
		Total	Lei			109 970,254
		Asigurarea sociala (II3) * 24 %	24 %			15 472,224
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %	10 %			3 644,751
		Cheltuieli de regie (II3) * 50 %	50 %			32 233,800
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %			9 679,261
		Total П3+Asigur+Cheltu+Cheltu +Benefi				171 000,290
		Total capitol: Inclusiv salariu				171 000,290 64 467,600
		3. Utilaj				

·

							
1	2 3	4	5	6	7		
30	Contor de evidenta a			5 425,000	5 425,000		
	energiei electrice (activ/reactiv) ZMY 405	buc	1,0000	0,000	0,000		
	(400,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7,7,000,7000,7000,700,7000,7000,700,7000,7000,700,7000,700,7000,7000,7000,7000,7000,7000,7000,7000,7000,70			0,000	0,000		
31	Comunication unit E57C			5 484,760	5 484,760		
	(2G/4G) for E570	buc	1,0000	0,000	0,000		
	Total	Lei			10 909,760		
	Total capitol:				10 909,760		
	Inclusiv salariu						
	3.2. ID-0.4kV						
32	Intrerupator automat IP-				,		
	20, I-nom 100A BA 88-33	buc	1,0000	1 620,000	1 620,000		
	M6E-160H		1,000	0,000	0,000		
	The state of the s		<u> </u>				
	Total	Lei			1 620,000		
	Total capitol:		· · · ·		1 620,000		
	Inclusiv salariu						
	3.3. Utilaj curent continuu	_					
33	Invertor trifazat on-grid						
	Huawei SUN2000-50KTL	buc	1,0000	58 553,880	58 553,880		
	M3	0,000	0,000				
34	Dispozitiv de monitorizare	<u> </u>		2 500,000	2 500,000		
	Doungle 4G	buc	1,0000	0,000	0,000		
35	Consult Consultant			0,000	0,000		
33	Smart Sensor pentru monitorizarea consumului			3 200,000	3 200,000		
	si limitarea exportului in	buc	buc	buc	1,0000	0,000	0,000
	retea DTSU 666			0,000	0,000		
36	Panou fotovoltaic						
	monocristalin Longi LR5			2 090,000	257 070,000		
	66HTH Himo X6 525M	buc	123,0000	0,000	0,000		
	525W				,		
37	Conector cablu MC-,MC+		16,0000	33,340	533,440		
		buc	16,0000	0,000	0,000		
38	Panou de distributie,			2 685,290	2 685,290		
	montare aparenta ,IP54 buc 1,0000						
	ЩМП-3.0			0,000	0,000		
39	Separator de sarcina			QA 650	677 200		
	(suport sigurante fuzibile)	buc	8,0000	84,650	677,200		
	1000V DC 2P			0,000	0,000		
40	Siguranta fuzibila In-	1	16 0000	74,320	1 189,120		
	25A,1000V DC 10x38	buc	16,0000	0,000	0,000		

.

1	2	3	4	5	6	7					
41		Limitator supratensiune			205 650	2 265 200					
		(PRD-DC40r 1000PV)	buc	8,0000	$\frac{295,650}{0,000}$	$\frac{2365,200}{0,000}$					
42		Set de sustinere si fixare a			0,000						
42		panourilor fotovoltaice la	buc	122 0000	1 000,000	123 000,000					
		sol din metal zincat	buc	123,0000	0,000	0,000					
		Total	Lei			451 774,130					
		Total capitol: Inclusiv salariu				451 774,130					
		Total	Lei		A A A	464 303,890					
		Cheltuieli de achizitionare si depozitar (II3) * 1,2 %	1,2 %			5 571,647					
		Total capitol: Inclusiv salariu				469 875,537					
		4. Lucrari de punere in funct electrotehnic	iune a utilaj	jului							
43		Verificarea prezentei circuitului intre prizele de			1 200 000	1 507 200					
	1-11-011-1	pamint si elementele legate	100 puncte	1,2400	1 1 2400 1	1 280,000	1 587,200				
	! !	la pamint	puncte		1 280,000	1 587,200					
	5	Specialist	h-om	19,8400	80,00	1 587,200					
44		Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii			32,000	544,000					
	1-11-028-1	energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie 17,0000		1 linie 17,0000		1 linie 17,0000		32,000	544,000	
	5	Specialist	h-om	6,8000	80,00	544,000					
45	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000	1 264,000	1 264,000					
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	80,00	1 200,000					
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	80,00	64,000					
46		Incercari, verificari electrice si reglari la			252.000	704.000					
	RpEJ05B	automate tripolare pina la	buc	2,0000	352,000	704,000					
		500 A			3,3 3						

•

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,0000	80,00	640,000
uvi na ra	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	80,00	64,000
	777	Total	Lei			4 099,200
		Asigurarea sociala (II3) * 24 %	24 %			953,088
		Cheltuieli de regie (113) * 60 %	60 %		2 382,720	
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %			446,100
		Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi				7 881,108
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 881,108 3 971,200

Total	Lei	655 801,67
TVA (Π3) * 20 %	20 %	131 160,33
		786 962,00
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		69 062,27

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor) "ENERG INVENT"S.R.L.

ENERG

(denumirea)

Investitor

"DECOPLANT-FRUCT"S.R.L.

(denumirea)

"ENERG INVENT"S.R.L.

(funcția, numele, prenumele, semnătură)

"DECOPLANT-FRÛCT"S.R.L (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Formular Nr.3

Alimentarea cu energie electrica a centralei fotovoltaice situata in r-nul Orhei,s.Zahoreni,teren cu nr.cad.6749301.124

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Alimentarea cu energie electrica a centralei fotovoltaice situata in r-nul Orhei,s.Zahoreni,teren cu nr.cad.6749301.124

Valoarea de deviz 786 962,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nº	Simbol norme			Cantitate	Valoarea de deviz, lei	
ert.	şi Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	1111 7 11111
WiN		Total borderou de resurse №:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	807,5720	80,00	64 605,760
2.	5	Specialist	h-om	26,6400	80,00	2 131,200
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	5,4000	80,00	432,000
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,0000	80,00	1 840,000
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6664	80,00	53,312
		Total manopera				69 062,27
		Materiale:				
1.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0012	6 500,00	7,800
2.	1010501	Lacuri de colofoniu "ΚΦ-965"	t	0,0000	12 000,00	0,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0017	15 000,00	25,500
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	8,000
5.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,7560	1 800,00	1 360,800
6.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCτ3πc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0405	18 000,00	729,000
7.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCτ3πc5", tabla, grosime 4-6 mm	ŧ	0,0006	18 000,00	10,800
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0283	18 000,00	509,400
9.	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,0056	1 890,00	10,584
10.	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0011	5 400,00	5,940
11.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	19,0095	45,00	855,428
12.		Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0280	22,00	0,616
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	118,0334	48,00	5 665,603

14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,3580	3,50	50,253
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	34,00	0,476
16.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	3,3600	34,00	114,240
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,3580	34,00	488,172
18.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0182	18 000,00	327,600
19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0960	62,00	5,952
20.	1019852	Vopsea	kg	0,5750	65,00	37,375
21.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	5,5000	4,50	24,750
22.	11102122	Dispozitiv de monitorizare Doungle 4G	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
23.	1233	Cablu solar H1Z2Z2-K 1x6 SW 1/1kV CPR	m	800,0000	18,75	15 000,000
24.	12345603	Invertor trifazat on-grid Huawei SUN2000-50KTL M3	buc	1,0000	58 553,88	58 553,880
25.	1261	Intrerupator automat IP-20, I-nom 100A BA 88-33 M6E-160H	buc	1,0000	1 620,00	1 620,000
26.	13155646648	Panou fotovoltaic monocristalin Longi LR5 66HTH Himo X6 525M 525W	buc	123,0000	2 090,00	257 070,000
27.	13215464	Conector cablu MC-,MC+	buc	16,0000	33,34	533,440
28.	133513	Set de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice la sol din metal zincat	buc	123,0000	1 000,00	123 000,000
29.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0180	18 000,00	324,000
30.	2135	Otel fisie 40*4	m	14,0000	23,80	333,200
31.	32135	Otel rotund d-18	m	14,0000	35,60	498,400
32.	32431	Cablu bronat АПвБбШп-1 4x50mm2	m	100,0000	75,60	7 560,000
33.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,6300	290,00	182,700
34.	42	Fir electric PV-1x16mm2 galben/verde	m	80,0000	22,30	1 784,000
35.	4321356	Mufe terminale 4KBHTn-1 25/50	buc	2,0000	400,00	800,000
36.	4354325	Limitator supratensiune (PRD-DC40r 1000PV)	buc	8,0000	295,65	2 365,200
37.	43584	Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului in retea DTSU 666	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
38.	45351	Contor de evidenta a energiei electrice (activ/reactiv) ZMY 405	buc	1,0000	5 425,00	5 425,000
39.	4646	Panou de distributie, montare aparenta ,IP54 ΙЦΜΠ-3.0	buc	1,0000	2 685,29	2 685,290
40.	5009031	Scoabe	10 buc	13,7500	22,00	302,500
41.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,7280	21,20	57,834
42.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,2400	2,10	25,704
43.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	7,0400	1,20	8,448
44.	5009061	Fisa de izolatie	buc	112,8600	0,70	79,002
45.	5009062	Papuci de cablu	buc	54,4200	2,00	108,840
46.	5009070	Racordari	10 buc	0,5500	20,00	11,000
47.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΓС-50"	buc	4,7500	1,00	4,750
48.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0483	100,00	4,830
49.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,4400	26,00	11,440
50.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3584	28,00	10,035
51.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,1632	30,00	4,896
52.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0212	10,00	0,212
53.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1408	30,00	4,224
54.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,2040	40,00	8,160

55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	35,00	17,500
56.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0660	16,00	1,056
57.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0730	12,00	0,876
58.	543023	Comunication unit E57C (2G/4G) for E570	buc	1,0000	5 484,76	5 484,760
59.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,8660	30,00	55,980
60.	6465	Separator de sarcina (suport sigurante fuzibile) 1000V DC 2P	buc	8,0000	84,65	677,200
61.	65543	Furtun metalic izolat cu sirma d-32	m	55,0000	18,25	1 003,750
62.	8765	Siguranta fuzibila In-25A,1000V DC 10x38	buc	16,0000	74,32	1 189,120
		Total materiale de construcții				502 745,52

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,4796	480,00	4 550,208
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,0600	35,00	72,100
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,0600	35,00	72,100
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	75,9054	40,00	3 036,216
5.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,1360	800,00	2 508,800
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3052	650,00	198,380
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0000	20,00	20,000
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4420	20,00	48,840
9.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	1,6000	80,00	128,000
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,4620	20,00	69,240
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,6900	100,00	369,000
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,4796	100,00	947,960
		Total utilaje de construcții				12 020,85

Total	Lei	655 801,6
		7
TVA (Π3) * 20 %	20 %	131 160,3
		3
Total devize	/S/S.	786 962,0

Total deviz:

Intocmit

Verificat

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

				A Salata	Va	loare, lei
<i>N</i> ⊵ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
400140040				o Pictura di Printere e printere	Variginal lines	incl. salariu
W. 11 4	u amadan a dikuman		4	o milioning managag	1000006 100000	- Report N. 7 (1919) (18
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Executarea santului pentru cablu				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			9 150,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	80,00	190,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	800,00	8 960,00
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria l sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			708,500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	650.00	708,50
		1.2. Priza de pamint			***************************************	<u> </u>
3	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			2 349,900
				0.2000	00.00	663,200
	021102	Muncitor Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-om h-ut	8,2900 0,1400	80,00 480,00	663,20 67,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	40,00	101,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
4		Otel rotund d-18	m			35,600 0,000
5	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4 916,043 1 704,000
	1	Muncitor	h-om	21,3000	80,00	1 704,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	40,00	134,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	100,001	25,00
6		Otel fisie 40*4	m			23,800
		2. Lucrari de montare				0,000
		2.1. Cutie de evidenta CE BZUM DDE-3 100A				
7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			75,400
		Manata	h om	0.0700	90.00	69,600
	021102	Muncitor Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-om h-ut	0,8700	80,00 480,00	69,60 4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc			91,720

1	2	3 200	1 4	5	- 6	enge q en
		transportare (comunication unit E57C)				89,600
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	480,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t 2.2. ID-0,4kV	h-ut	0,0020	100,00	0,20
9	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			378,227 ———————————————————————————————————
	1	Muncitor	h-om	2,7600	80,00	220,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	480,00	2,88
***	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	20,00	4,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t 2.3. Lucrari de montare utilaj curent continuu	h-ut	0,0060	100,00	0,60
10	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (invertor curent continuu 380V)	buc			1 184,371
	1	Muncitor	h-om	11,2000	80,00	896,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	480,00	172,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	100,00	36,00
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Dispozitiv de monitorizare Doungle 4G)	buc		-	91,720
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	480,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Sensor DTSU 666)	buc			91,720 89,600
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	480,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
13	11-04-008-04	Montarea panourilor fotovoltaice, monocristaline, 525W	buc			250,200 ——————————————————————————————————
	1	Muncitor	h-om	3,0900	80,00	247,20
14	400001 08-02-412-2	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m	0,0300	100,00	575,966 539,200
		sumara pina la 6 mm2				
	021102	Muncitor Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-om h-ut	6,7400 0,0200	80,00 480,00	539,20 9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
15		Cablu solar H1Z2Z2-K 1x6 SW 1/1kV CPR	m			0,000
16	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			682,722
		sumara pina la 16 mm2	h as	7,000	90.00	628,800
	021102	Muncitor Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-om h-ut	7,8600 0,0400	80,00 480,00	628,80 19,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00

	2	1	1 4	- 5	6	7
17		Fir electric PV-1x16mm2 galben/verde		+	==	22,300
17		Fir electric PV-1x10mmi2 gailbein verde	m			
18	08-03-574-2	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor				0,000
		cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele	100 fire			3 347,419
		aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2				2 776,000
	1	Muncitor	h-om	34,7000	80,00	2 776,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	480,00	4,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	12,2000	20,00	244,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			561,260 185,600
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	480,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	40,00	30,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Suport sigurante fuzibile DC)	buc			91,720
	1	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
-,	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	480,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
21	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			93,600
	1	Muncitor	h-om	1,1700	80,00	93,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	480,00	1,92
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	100,00	0,40
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator supratensiune (PRD-DC40r 1000PV))	buc			91,720
	11	Muncitor	h-om	1,1200	80,00	89,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	480,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			6 186,878 2 776,000
	1	Muncitor	h-om	34,7000	80,00	2 776,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	480,00	105,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	40,00	716,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	20,00	88,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	100,00	22,00 18,250
24		Furtun metalic izolat cu sirma d-32	m			0,000
25	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (set de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice la sol din metal zincat)	t			8 468,900 4 976,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	80,00	4 976,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	480,00	835,20
***************************************	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	40,00	604,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
		2.4. Cablu / conductori				

.

1	2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4	5	6	7
2.	00.00.146.3					1 601 050
26	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			1 591,870
						744,000
	1 021102	Muncitor	h-om	9,3000	80,00	744,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	480,00	556,80
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,0600	35,00	72,10
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,0600	35,00	72,10
27	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t Cablu bronat АПвБбШп-1 4x50mm2	h-ut	1,1600	100,00	75,600
21		Caoid ofonat Affisholdin-1 4x30min2	m			0,000
28	RpEM02A	Executarea capatului terminal de tip uscat "AVVG", "AVBbSv"	buc			216,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,7000	80,00	216,000 216,00
29	7137013011310	Mufe terminale 4KBHTn-1 25/50	buc	2,7000	00,00	400,000
		3. Utilaj				0,000
		3.1. Cutie de evidenta CE BZUM DDE-3 100A				
30		Contor de evidenta a energiei electrice (activ/reactiv) ZMY 405	buc			5 425,000
						0,000
31		Comunication unit E57C (2G/4G) for E570	buc			5 484,760
		3.2. ID-0.4kV				0,000
32		Intrerupator automat IP-20, I-nom 100A BA		***************************************		1 620,000
		88-33 M6E-160H	buc			0,000
		3.3. Utilaj curent continuu				
33		Invertor trifazat on-grid Huawei SUN2000-50KTL M3	buc			58 553,880 0,000
34		Dispozitiv de monitorizare Doungle 4G	buc			2 500,000
35		Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului in retea	buc			3 200,000
36		DTSU 666 Panou fotovoltaic monocristalin Longi LR5	***************************************			0,000 2 090,000
37		66HTH Himo X6 525M 525W Conector cablu MC-,MC+	buc			0,000
			buc		·	0,000
38		Panou de distributie, montare aparenta ,IP54 IЦМП-3.0	buc			2 685,290
39		Separator de sarcina (suport sigurante fuzibile) 1000V DC 2P	buc			0,000
40		Siguranta fuzibila In-25A,1000V DC 10x38	buc			74,320
41	:	Limitator supratensiune (PRD-DC40r	T			0,000 295,650
40		1000PV)	buc		ļ	0,000
42		Set de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice la sol din metal zincat	buc			1 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului electrotehnic				
43	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 280,000
	5	Specialist	h-om	16,0000	80,00	1 280,00
44	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			32,000
	5	Specialist	h-om	0,4000	80,00	32,00
45	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			1 264,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	80,00	1 200,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	80,00	64,00
46	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc			352,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000	80,00	320,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,4000	80,00	32,00

APROBAT:

Intocmit

"ENERG INVENT"S.R.L.

Investitor

"DECOPLANT-FRUCT"S.R.L.
(functis, semnàtura, numpie, prenumcle)

Investitor: S.C."DECOPLANT-FRUCT"S.R.L.

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE FINALĂ

NR.25/1 din 25 iulie 2024

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului "Alimentarea cu energie electrica a centralei fotovoltaice situata in r-nul Orhei, s. Zahoreni, teren cu nr. cad. 6749301.124" Lucrările au fost executate de către SRL "ENERG INVENT" contract nr. 01/02 din 02.04.2024

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 24.07.2024 - 25.07.2024.

2.Fiind formată din:

Presedinte: Grozav Oleg Director: S.C."DECOPLANT-FRUCT"S.R.L.

Membrii comisiei: Bîrnaz Igor Director: SRL "ENERG INVENT"

Chira Danil Inginer: SRL "ENERG INVENT"

(funcția)

- 4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:
 - 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei --anexă nr.1;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 22.07.2024;

(numele, prenumele)

3) observaţiile comisiei de recepţie finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

ENERG NVENT»

5.În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat obiectul.

6. Comisia de recepţie finală recomandă următoarele:

De exploatat instalatia electrica conform normele tehnice și cu modulele de instruire aprobate.

7. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat 25.07.2024 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedinte: Groza	w Oleg	
Membrii comisiei:	Bîrnaz Igor	Pinner
	Chira Danil	Sis
	Artificial	
	(numele, prenumele)	(semnatura)

Lucrările incluse in devizul contractului:

"Alimentarea cu energie electrica a centralei fotovoltaice situata in r-nul Orhei, s. Zahoreni, teren cu nr. cad. 6749301.124"

BENEFICIARUL:

ANTREPRENOR:

Rinner

S.C."DECOPLANT-FRUCT"S.R.L.



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate si recepționate pe parcursul construcției.

- 1. Lucrări de construcție și montare, inclusiv:
 - lucrări de electromontaj;
 - lucrări de construcție;
 - incercari si verificari electrice
- 2. Lucrări de testare a instalatiei electrice

BENEFICIARUL:

ANTREPRENOR:

S.C."DECOPLANT-FRUCT"S.R.L.

SRL "ENERG INVENT"


ENERG INVENT

Observațiile Comisiei de recepție finală.

BENEFICIARUL:

_

S.C."DECOPLANT-FRUCT"S.R.L.



ANTREPRENOR:

SRL "ENERG INVENT"



Digitally signed by Bîrnaz Igor Date: 2024.12.11 15:26:57 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

CONTRACT de îndeplinire a lucrărilor Nr.01/03

03.octombrie.2023

MOLDOVA FUNCIONALIONALIMIT în continuare "Beneficiar" in persoana directorului Frumusachi Ion ce acționează în baza Statutului, pe de o parte și "ENERG INVENT" S.R.L., numit în continuare "Executor", în persoana directorului Bîrnaz Igor, au încheiat prezentul contract referitor la "Lucrări de constructie a centralei fotovoltaice 60kW din sat. Domulgeni", conform devizului de lucrări specificat în anexe la prezentul contract.

1. Objectul contractului

- 1.1. **Executorul** se obligă să execute volumul de **Lucrări** conform devizelor estimative cu materialele sale și să predea rezultatul **Beneficiarului**, iar **Beneficiarul** se obligă să achite costul **Lucrărilor** în baza actelor de recepție a acestora.
- 1.2. În cazul necesitații de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări care nu vor fi specificate în devizul estimativ, **Executorul** va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare **Beneficiarului**;
- 1.3. Executorul se obligă să execute volum de lucrări reflectat în anexe la prezentul contract: "Lucrări de constructie a centralei fotovoltaice 60kW din sat.Domulgeni (Invertor trifazat On-Grid Huawei SUN2000-30-2 bucăți, capacitate instalată a modulelor fotovoltaice 80,3kW PEIMAR OR10H545M 550W)", numite în continuare "Lucrări".
- 1.4. Termenul de executare a Lucrărilor este de 90 zile calendaristice dupa semnarea contractului. Executorul are dreptul să finalizate Lucrările anticipat. Lucrările se consideră finalizate după semnarea "Procesului verbal de recepție a lucrarilor" de către "Beneficiar".
- 1.5. Executorul garantează calitatea lucrărilor executate și a materialelor folosite pe un termen de 24 luni din data semnării Procesului verbal de recepție a lucrărilor. În cazul în care în perioada termenului de garanție lucrările și/sau materialele vor fi neconforme, Executorul se obligă din cont propriu să înlăture deficiențele apărute.
- 1.6. Garantia de la producator pentru panopurile fotovoltaice PEIMAR constituie 20 ani.
- 1.7. Garantia de la producator pentru invertor Huawei constituie 5 ani.

2. Drepturile și obligațiunile Părților

2.1. Executorul se obligă:

- 2.1.1. Să execute Lucrările de o calitate corespunzătoare cerințelor NAIE și ale Beneficiarului în termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract;
- 2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 5 zile din momentul primirii avansului specificat în punctul 3.3 din prezentul contract;
- 2.1.3. Să transmită rezultatul Lucrărilor Beneficiarului cu semnarea obligatorie a Actului de recepție finala. În actul de recepție finala vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării;
- 2.1.4. Să poarte responsabilitate pentru respectarea tehnicii muncii si securității a lucrătorilor;
- 2.1.5. Să poarte răspundere pentru păstrarea materialelor și instrumentelor la șantiere;
- 2.1.6. Să înlăture toate obiecțiile indicate de Beneficiar, din cont propriu în termen de 3 zile.
- 2.1.7. Părțile nu vor putea divulga informația de care au luat cunoștință în virtutea Contractului decît cu acordul scris al celeilalte Părți sau în condițiile stabilite de legislația privind accesul la secretul comercial.

2.2. Beneficiarul se obligă:

- 2.2.1. În decurs de 3 zile lucrătoare după primirea de la **Executor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor**, să comunice obiecțiile depistate **Executorului** în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul recepționării cererii.
- 2.2.3. Să achite Lucrările conform Actului de recepție finala a Lucrărilor.

2.3. Beneficiarul este în drept;

- 2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor** efectuate de **Executor**, dar fără imixtiune în activitatea lui.
- 2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral din cauza neexecutării sau executării necorespunzătoare a lucrărilor ori neîndeplinirea în termen a lucrărilor, cu condiția înștiințării **Executorului** despre reziliere cu 5 zile până la data rezilierii, achitând **Executorului** prețul lucrărilor executate până la momentul

rezilierii.

2.3.3. Să formuleze recomandațiile și indicațiile în cursul executării de către **Executor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Executorului.**

3. Pretul lucrărilor și ordinea efectuării plăților

- 3.1. Costul Lucrărilor și a materialelor folosite constituie 1 007 695.49 lei conform devizului de cheltuieli;
- 3.2. În actele de recepție, după caz, se vor include și sumele conform devizelor de cheltuieli specificate în p. 1.2. al prezentului contract.
- 3.3. Achitarea sumei menționate în p.3.1. se efectuează 50% in avans la semnarea contractului 30% la eliberarea mărfii, 10% finalizarea lucrarilor de montare si 10% la darea in exploatare .
- 3.4.În baza Procesului verbal de recepție a lucrarilor semnat de ambele Părți, Executorul va întocmi factura și o va expedia Beneficiarului spre plată.

4. Răspunderea Părților

- 4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, **Executorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.
- 4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiunilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

- 5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocieri directe între Părți.
- 5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, litigiul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil pînă la îndeplinerea completă a obligatiilor contractuale dintre părți.

7. Clauzele finale

- 7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Anexă cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice Anexa la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.
- 7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba romana, cîte unul pentru fiecare Parte cu aceiași putere juridică.

Adresele și datele Părților:

BENEFICIAR:

î.i.,,FRUMUSACHI ION"

adresa juridica: r-nul Florești,sat.Domulgeni

Codul fiscal: 1003607016411

Cod TVA: 5900787

Banca: BC "MAIB"S.A. fil.Florești Codul bancii: AGRNMD2X780

Cod IBAN: MD82AG000000022514597811

Director: Frumusachi Ion

tel.:

E-mail:

EXECUTORUL:

"Energ Invent"S.R.L

Cod fiscal: 1016600020468

Cod TVA: 0509177

Cont: MD35MO2224ASV05953907100

Cod bancar: MOBBMD22 Banca: "OTP Bank " S.A.

Adresa juridica: Republica Moldova mun. Chisinau, str.Bariera Sculeni 2/2ap.73A.

Tel: 067673887;

E-mail: energinvent@gmail.com

Semnăturile Părților:

BENEFICIARUL:

EXECUTORUL:

Administrator: Frumusachi Ion The mussed Director: Bîrnaz Ige

Antreprenor

"ENERG INVENT"S.R.L.

(denumirea)

Investitor

I.I."Frumusachi Ion"

(denumirea)

Object

Centrala fotovoltaica situata in r-

nul

Floresti, sat. Domulgeni, intravilan

bun imobil cu nr. cad.4523110027

Valoarea lucrarilor executate 1 007 695,49 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate pe 13 noiembrie an 2024

Nr	Simbol	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	<u>Pret</u> inclusiv salariu	Valoare inclusiv salariu
crt.	norme				(lei/U.M.)	(col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Transeu pentru LEC-0,4	lkV invertor	1,2		
1	D. E104A	Lucrari pentru pozarea cablurilor: sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime		0.4000	340,190	2 857,597
	RpEJ04A	si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500	m3	8,4000	331,383	2 783,617
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,2000	84,97	356,874
	9312040019600	Sapator	h-om	28,5600	84,97	2 426,743
2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor: umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	8,4000	73,874	620,543 613,823
	9312040019600	Sapator	h-om	7,2240	84,97	613,823
		Total	Lei			3 478,140
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 478,140 3 397,440
		1.2. Structura metalica de sus fotovoltaice	tinere pentrı	ı panouri		

1	2	3	4	5	6	7
3		Constructii metalice sub			35 395,614	123 884,649
	08-01-087-	utilaj (structura metalica	t	3,5000		
		zincata)			5 285,134	18 497,969
	1	Muncitor	h-om	217,7000	84,97	18 497,969
		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului				
	021102	tehnologic (cu exceptia	h-ut	6,0900	90,00	548,100
		conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	52,8500	35,00	1 849,750
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,0900	90,00	548,100
		pina ia o t				
		Total	Lei		ļ	123 884,649
		Total capitol:				123 884,649
		Inclusiv salariu				18 497,969
		Total	Lei		į	127 362,789
		Asigurarea sociala (II3) * 24 %	24 %			5 254,898
		Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10 %			10 252,143
		Cheltuieli de regie (N3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %			20 716,125
		Beneficiu de deviz (N3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6%			9 815,157
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu +Benefi				173 401,112
		Total capitol:	***************************************			173 401,112
		Inclusiv salariu 2. Lucrari de montare				21 895,409
		2.1. Panou de distributie PDG	Ģ			
4		Bloc de comanda de				
	-	executare tip dulap sau				
	08-03-572-	punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc	1,0000	1 043,695	1 043,695
	4	inaltime si latime, mm,			296,545	296,545
		pina la 1200x1000				
	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,97	296,545
		Macara pe sasiu auto la				
	021102	lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	90,00	26,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	35,00	40,250

1	2	3	4	5	6	7
. "	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	90,00	26,100
5	08-03-521- 29	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	1,0000	570,531 477,531	570,531 477,531
	1	Muncitor	h-om	5,6200	84,97	477,531
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	90,00	0,450
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	20,00	7,600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	20,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	90,00	0,450
6	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIIC-0.4kV)	buc	1,0000	96,426	96,426
	I	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	90,00	0,180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	90,00	0,180
7	08-03-526- 3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,0000	407,582	407,582 234,517
	1	Muncitor	h-om	2,7600	84,97	234,517
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	90,00	0,540
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,550
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	20,00	4,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	90,00	0,540
8	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	341,457	682,913
	1	Muncitor	h-om	4,6400	84,97	394,261
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0100	90,00	0,900

.

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
		Instalatii pentru sudare				
	040502	manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2600	35,00	9,100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	20,00	8,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	90,00	0,900
		Total	Lei			2 801,147
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 801,147 1 498,020
		2.2. Lucrari de montare utila	j curent co	ntinuu		
	1		T	T		
9	00 01 101	Convertizor, masa pina la			1 092,953	2 185,905
	08-01-101-	0,25 t (invertor curent continuu 380V)	buc	2,0000		
	2	continuu 300 v)			951,664	1 903,328
	1	Muncitor	h-om	22,4000	84,97	1 903,328
		Macara pe sasiu auto la				
	021102	lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,7200	90,00	64,800
		tehnologic (cu exceptia				,
		conductelor principale), 10 t Automobile cu bord, tonaj				
	400002	pina la 8 t	h-ut	0,7200	90,00	64,800
10		Dispozitiv sau aparat				
		demontat inainte de			06.406	06.406
	08-03-575- 1	transportare (Dispozitiv	buc	1,0000	96,426	96,426
		de monitorizare Doungle	ouc	1,0000	95,166	95,166
		WiFi)				
	l I	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
		Macara pe sasiu auto la				
	021102	lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,0020	90,00	0,180
	V	tehnologic (cu exceptia	~~ ~~	,,,,,,	, ,,,,,	-,
		conductelor principale), 10 t Automobile cu bord, tonaj				
	400002	pina la 8 t	h-ut	0,0020	90,00	0,180
11		Dispozitiv sau aparat				
	08-03-575-	demontat inainte de			96,426	96,426
	1	transportare (Smart	buc	1,0000	95,166	95,166
		Sensor DTSU 666)			20,100	20,100
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
		Macara pe sasiu auto la	n om	1,1200	0 1,2 /	22,100
	021102	lucrari de montare a utilajului	h 114	0,0020	90.00	0,180
	021102	tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0020	90,00	0,160
		conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	90,00	0,180
12	11.04.000	Montarea panourilor			264,957	38 683,766
	11-04-008- 04	fotovoltaice, monocristaline, 550W	buc	146,0000		
	. 07	monocustanne, 330 w			262,557	38 333,366

1	2	3	4	5	6	7
······	1	Muncitor	h-om	451,1400	84,97	38 333,366
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	4,3800	80,00	350,400
13	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,0000	604,633 572,698	4 837,067 4 581,582
	1	Muncitor	h-om	53,9200	84,97	4 581,582
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	90,00	14,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	90,00	14,400
14		Cablu solar H1Z2Z2-K 1x6 SW 1/1kV CPR	m	800,0000	18,820	15 056,000
15	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000	713,962 667,865	428,377
	1	Muncitor	h-om	4,7160	84,97	400,719
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0240	90,00	2,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0240	90,00	2,160
16		Fir electric PV-1x6mm2 galben/verde	m	60,0000	13,750 0,000	825,000 0,000
17	08-03-574- 2	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2	100 fire	0,1000	3 526,430 2 948,460	352,643 294,846
	1	Muncitor	h-om	3,4700	84,97	294,846
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	90,00	0,090
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv	h-ut	1,2200	20,00	24,400

,

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	90,00	0,090
18	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,0000	638,708	1 277,416 394,261
	1	Muncitor	h-om	4,6400	84,97	394,261
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2000	90,00	18,000
•	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,5400	35,00	53,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2000	90,00	18,000
19	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Suport sigurante fuzibile DC)	buc	10,0000	96,426	964,264
	1	Muncitor	h-om	11,2000	84,97	951,664
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,800
20	08-03-523- 1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	20,0000	99,415	2 302,500
	1	Muncitor	h-om	23,4000	84,97	1 988,298
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	90,00	7,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,2000	20,00	24,000
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,6000	20,00	32,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	90,00	7,200
21	08-02-411-	Furtun metalic, diametrul	100	0.7000	5 692,219	3 984,553
	1	exterior pina la 48 mm	100 m	0,7000	2 948,459	2 063,921
	1	Muncitor	h-om	24,2900	84,97	2 063,921
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1540	90,00	13,860
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,5300	35,00	438,550

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,1080	20,00	62,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1540	90,00	13,860
22		Tub gofrat metalic d-32		7 0.0000	17,600	1 232,000
		7 W B 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	m	70,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			72 322,343
		Total capitol: Inclusiv salariu			1	72 322,343 51 102,317
		2.3. Cablu / conductori				
23	08-02-147-	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul	100 m	0,0300	1 870,333	56,110
	3	traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg			1 588,933	47,668
	1	Muncitor	h-om	0,5610	84,97	47,668
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0177	90,00	1,593
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,1314	20,00	2,628
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1314	20,00	2,628
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0177	90,00	1,593
24		Cablu AVVGng			215,700	647,100
		4x240mm2	m	3,0000	0,000	0,000
25	08-02-145-	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara	100 m	0,5000	909,280	454,640
	2	fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 III	0,5000	704,402	352,201
	1	Muncitor	h-om	4,1450	84,97	352,201
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2700	90,00	24,300
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,9450	20,00	18,900
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,9450	20,00	18,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2700	90,00	24,300
26		Cablu bronat АПВБбШп-			68,500	3 425,000
		1 4x35mm2	m	50,0000	0,000	0,000
27		Executarea capatului			229,419	1 376,514
	RpEM02A	terminal de tip uscat "AVVG", "AVBbSv"	buc	6,0000	229,419	1 376,514

,

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011510	Electromontor	h-om	16,2000	84,97	1 376,514
28	/13/010011310	Manusa termo izolanta	11-0111	10,2000	41,130	82,260
		4x240	buc	2,0000	0,000	0,000
29		Mufe terminale 4КВНТп-			335,000	1 340,000
		1 25/50	buc	4,0000	0,000	0,000
30	08-02-144- 7	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2	100 buc	0,0600	3 228,867 3 228,867	193,732 193,732
	1	Muncitor	h-om	2,2800	84,97	193,732
31		Papuc de cablu TA-240	_		24,650	197,200
		Tapao do caola 111 2 to	buc	8,0000	0,000	0,000
32	08-02-144- 5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme,	100 buc	0,1600	1 605,931 1 605,931	256,949
		sectiune pina la: 70 mm2			1 003,551	200,545
	1	Muncitor	h-om	3,0240	84,97	256,949
33		Papuc de cablu TA-35		160000	8,250	132,000
		F	buc	16,0000	0,000	0,000
34	08-02-472- 6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,5000	3 737,570	1 868,785 807,215
	1	Muncitor	h-om	9,5000	84,97	807,215
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0950	90,00	8,550
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,6800	35,00	58,800
MANY MET AND THE ANT THE PARTY OF THE PROPERTY OF	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0950	90,00	8,550
35		Fisie metalica zincata 30*3		50.0000	40,000	2 000,000
			m	50,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			12 030,290
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 030,290 3 034,279
		Total	Lei		i	87 153,780
		Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %	24 %			13 352,308
		Cheltuieli de transport (113) * 10 %	10 %			2 997,183

÷

1	2	3	4	5	6	7
1		Cheltuieli de regie (II3) * 76	76 %	·		42 282,308
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6%			8 747,134
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu +Benefi				154 532,713
		Total capitol: Inclusiv salariu				154 532,713 55 634,616
		3. Utilaj				
		3.1. Panou de distributie PDO	G			
36		Panou de distributie, montare aparenta, IP54			3 852,000	3 852,000
		ЩМП-5	buc	1,0000	0,000	0,000
37		Intrerupator de sarcina		1	734,500	734,500
		BP32-37 3P 400A	buc	1,0000	0,000	0,000
38		Descarcator de joasa tensiune OIIC1B 3P	4		360,500	360,500
		20kA 400V	buc	1,0000	0,000	0,000
39		Intrerupator automat IP- 20, I-nom 250A BA 88-35	buc 1,0000	2 491,670	2 491,670	
		cu MP 211		1,0000	0,000	0,000
40		Intrerupator automat IP-	4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	301,000	602,000
		20, I-nom 63A BA 47-100	buc	2,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			8 040,670
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 040,670
		3.2. Utilaj curent continuu				
41		Invertor trifazat on-grid HUAWEI SUN2000-			49 635,000	99 270,000
		30KTL M3	buc	2,0000	0,000	0,000
42		Dispozitiv de monitorizare		1,0000	1 382,000	1 382,000
		Doungle WiFi	buc	1,0000	0,000	0,000
43		Dispozitiv de monitorizare a consumului si limitarea		4 500,000	4 500,000	
		exportului de curent in retea trifazata Smart	buc	1,0000	0,000	0,000
		Sensor DTSU 666			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,000
44		Panou fotovoltaic	1	146,0000	2 665,930	389 225,780
		PEIMAR OR 10H550M Half Cell Line	buc	146,0000	0,000	0,000

Ţć

1	2	3	4	5	6	7
45		Conector cablu MC-,MC+	buc	10,0000	33,420	334,200
		·	buc	10,0000	0,000	0,000
46		Panou de distributie, montare aparenta, IP65 16	1	2.0000	285,750	571,500
		module plastic	buc	2,0000	0,000	0,000
47		Separator de sarcina (suport sigurante fuzibile)			88,630	886,300
		1000V DC 2P	buc	10,0000	0,000	0,000
48		Siguranta fuzibila In-	1	20,0000	76,650	1 533,000
		16A,1000V DC 10x38	buc	20,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			497 702,780
		Total capitol: Inclusiv salariu				497 702,780
		Total	Lei	505 743,450		
	atterna time time time time a mention that the time time time time time time time tim	Chltuieli de achizitionare si depozitare (II3) * 1,2 %	1,2 %	1,2 %		6 068,921
		Total capitol: Inclusiv salariu				511 812,371
			1			
		Total	Lei			839 746,24
		TVA (II3) * 20 %	20 %			167 949,25

INTOCMIT:

APROBAT:

1 007 695,49

77 530,05

Antreprenor general (subantreprenor) "ENERG INVENT"S.R.L.

TOTAL proces-verbal:

Inclusiv salariu

(denumirea)

Investitor

I.I."Frumusachi Ion"

(denumirea)

"ENERG INVENT"S.R.L.

(funcția, numele, prenumele, semnătu

I.I."Frumusachi Ion"

I.I."Frumusachi Ion" Jumusachi
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

FRUM**USŞ**CHI ION"

Investitor: "Frumusachi Ion" Î.I.

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE FINALĂ

NR.13/1 din 13 noiembrie 2024

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului "Lucrări de constructie a centralei fotovoltaice 60kW din sat. Domulgeni" Lucrările au fost executate de către SRL "ENERG INVENT" contract nr.01/03 din 03.10.2024

- 1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 11.11.2024 12.11.2024.
- 2. Fiind formată din:

Presedinte: Frumusachi Ion

Director: "Frumusachi Ion" Î.I.

Membrii comisiei: Bîrnaz Igor
Chira Daniil
Inginer: SRL "ENERG INVENT"
Inginer: SRL "ENERG INVENT"

(numele , prenumele)

- 4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:
 - 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 08.11.2024;
 - 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;



5.În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune: **De recepţionat obiectul.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De exploatat instalatia electrica conform normele tehnice și cu modulele de instruire aprobate.

7. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat 13.1.2024 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedinte: Frum	usachi Ion	
Membrii comisiei:	Bîrnaz Igor	Brunde
	Chira Daniil	-Cho
	(numele, prenumele)	(semnatura)

Lucrările incluse in devizul contractului:

"Constructia centralei fotovoltaice cu capacitatea 120kW,montarea postului de transformare 160kVA"


BENEFICIARUL:

ANTREPRENOR:

"Frumusachi Ion"Î.I.

SRL "ENERG INVENT"

1



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate si recepționate pe parcursul construcției.

- 1. Lucrări de construcție și montare, inclusiv:
 - lucrări de electromontaj;
 - lucrări de construcție;
 - incercari si verificari electrice
- 2. Lucrări de testare a instalatiei electrice

BENEFICIARUL:

ANTREPRENOR:

"Frumusachi Ion" Î.I.

SRL "ENERG INVENT"





Observațiile Comisiei de recepție finală.


BENEFICIARUL:

ANTREPRENOR:

"Frumusachi Ion" Î.I.

SRL "ENERG INVENT"





Digitally signed by Bîrnaz Igor Date: 2024.12.11 15:27:12 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

CONTRACT de îndeplinire a lucrărilor Nr.01/03

03.aprilie.2024

"VESNA PASLARI"S.RA numit în continuare "Beneficiar"in persoana administratorului Paslari Elena ce acționează în baza Statutului, pe de o parte și "ENERG INVENT" S.R.L., numit în continuare "Executor", în persoana directorului Bîrnaz Igor, au încheiat prezentul contract referitor la "Constructia centralei fotovoltaice cu capacitatea 120kW, montarea postului de transformare 160kVA", conform devizului de lucrări specificat în anexe la prezentul contract.

1. Objectul contractului

- 1.1. **Executorul** se obligă să execute volumul de **Lucrări** conform devizelor estimative cu materialele sale și să predea rezultatul **Beneficiarului**, iar **Beneficiarul** se obligă să achite costul **Lucrărilor** în baza actelor de recepție a acestora.
- 1.2. În cazul necesitații de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări care nu vor fi specificate în devizul estimativ, **Executorul** va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare **Beneficiarului**;
- 1.3. Executorul se obligă să execute volum de lucrări reflectat în anexe la prezentul contract: "Constructia centralei fotovoltaice cu capacitatea 120kW,montarea postului de transformare 160kVA (Invertor trifazat On-Grid Huawei SUN2000-100-1 bucata, Invertor trifazat On-Grid Huawei SUN2000-20-1 bucata, capacitate instalată a modulelor fotovoltaice 120kW PEIMAR OR10H400M (FB) Half Cell Line 400W)", numite în continuare "Lucrări".
- 1.4. Termenul de executare a Lucrărilor este de 90 zile calendaristice dupa semnarea contractului. Executorul are dreptul să finalizeze Lucrările anticipat. Lucrările se consideră finalizate după semnarea "Procesului verbal de recepție a lucrarilor" de către "Beneficiar".
- 1.5. Executorul garantează calitatea lucrărilor executate și a materialelor folosite pe un termen de 24 luni din data semnării Procesului verbal de recepție a lucrărilor. În cazul în care în perioada termenului de garanție lucrările și/sau materialele vor fi neconforme, Executorul se obligă din cont propriu să înlăture deficiențele apărute.
- 1.6. Garantia de la producator pentru panopurile fotovoltaice PEIMAR constituie 20 ani.
- 1.7. Garantia de la producator pentru invertor Huawei constituie 5 ani.

2. Drepturile și obligațiunile Părților

2.1. Executorul se obligă:

- 2.1.1. Să execute **Lucrările** de o calitate corespunzătoare cerințelor NAIE și ale **Beneficiarului** în termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract;
- 2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 5 zile din momentul primirii avansului specificat în punctul 3.3 din prezentul contract;
- 2.1.3. Să transmită rezultatul **Lucrărilor Beneficiarului** cu semnarea obligatorie a Actului de recepție finala. În actul de recepție finala vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării;
- 2.1.4. Să poarte responsabilitate pentru respectarea tehnicii muncii si securității a lucrătorilor;
- 2.1.5. Să poarte răspundere pentru păstrarea materialelor și instrumentelor la santiere;
- 2.1.6. Să înlăture toate obiecțiile indicate de Beneficiar, din cont propriu în termen de 3 zile.
- 2.1.7. Părțile nu vor putea divulga informația de care au luat cunoștință în virtutea Contractului decît cu acordul scris al celeilalte Părți sau în condițiile stabilite de legislația privind accesul la secretul comercial.

2.2. Beneficiarul se obligă:

- 2.2.1. În decurs de 3 zile lucrătoare după primirea de la **Executor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor**, să comunice obiecțiile depistate **Executorului** în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul receptionării cererii.
- 2.2.3. Să achite Lucrările conform Actului de recepție finala a Lucrărilor.

2.3. Beneficiarul este în drept:

- 2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor** efectuate de **Executor**, dar fără imixtiune în activitatea lui.
- 2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral din cauza neexecutării sau executării necorespunzătoare a lucrărilor ori neîndeplinirea în termen a lucrărilor, cu condiția înștiințării **Executorului** despre reziliere

- cu 5 zile până la data rezilierii, achitând **Executorului** prețul lucrărilor executate până la momentul rezilierii.
- 2.3.3. Să formuleze recomandațiile și indicațiile în cursul executării de către **Executor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Executorului.**

3. Prețul lucrărilor și ordinea efectuării plăților

- 3.1. Costul Lucrărilor și a materialelor folosite constituie 2 183 790.4 lei conform devizului de cheltuieli;
- 3.2. În actele de recepție, după caz, se vor include și sumele conform devizelor de cheltuieli specificate în p. 1.2. al prezentului contract.
- 3.3. Achitarea sumei menționate în p.3.1. se efectuează 50% in avans la semnarea contractului si 30% la finalizarea lucrarilor si 20% la darea in exploatare .
- 3.4.În baza Procesului verbal de recepție a lucrarilor semnat de ambele Părți, Executorul va întocmi factura și o va expedia Beneficiarului spre plată.

4. Răspunderea Părtilor

- 4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, **Executorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de **0,1%** din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.
- 4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiunilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

- 5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocieri directe între Părți.
- 5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, litigiul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil pînă la îndeplinerea completă a obligațiilor contractuale dintre părți.

7. Clauzele finale

- 7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Anexă cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice Anexa la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.
- 7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba romana, cîte unul pentru fiecare Parte cu aceiași putere juridică.

Adresele și datele Părților:

BENEFICIAR:

SRL "VESNA PASLARI"

adresa juridica:or.Taraclia,str.General Inzov,9A

Codul fiscal: 1003610000786

Cod TVA:9100030

Banca: BC "Moldindconbank"SA fil. Taraclia

Codul bancii: MOLDMD2X347

Cod IBAN MD38ML000000002224447003

Director Paslari Elena

tel.:079517511

E-mail:vesna.roz@mail.ru

EXECUTORUL:

"Energ Invent"S.R.L

Cod fiscal: 1016600020468

Cod TVA: 0509177

Cont: MD35MO2224ASV05953907100

Cod bancar: MOBBMD22

Banca: "OTP Bank " S.A.

Adresa juridica: Republica Moldova mun. Chisinau, str.Bariera Sculeni 2/2ap.73A.

Tel: 067673887;

E-mail: energinvent@gmail.com

Semnăturile Părților:

BENEFICIARUIZ

Administrator Paslari Elena

EXECUTORUL:

Director: Bîrnaz Igor

Antreprenor

"ENERG INVENT"S.R.L.

(denumirea)

Investitor

"VESNA PASLARI"S.R.L.

(denumirea)

Obiect

Constructia centralei fotovoltaice cu capacitatea 120kW,montarea postului de transformare

160kVA

Valoarea lucrarilor executate 2 183 790,40 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate pe 24.06 an 2028

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructia LEA-10kV				
1	33-04-009-	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune	1 km	0,0300	5 857,533	175,726
	4	peste 35 mm2, manual			5 506,067	165,182
	1	Muncitor	h-om	1,9440	84,97	165,182
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0972	80,00	7,776
2		Cablu AC 70/11		20.000	17,350	520,500
			m	30,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			696,226
		Total capitol: Inclusiv salariu				696,226 165,182
		1.2. Fundatie pentru KTPU;	priza de pan	aint		
3	33-04-029-	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare / consum: Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric YCO-3A = 2buc/buc	buc	1,0000	681,470 510,670	681,470 510,670

1	2	3	4	5	6	7
<u> </u>	11	Muncitor	h-om	6,0100	84,97	510,670
4	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,4400	70,00	170,800
4		Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj	buc	2,0000	1 250,000	2 500,000
		electric YCO-3A	buc	2,0000	0,000	0,000
5	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren foarte tare	m3	5,0000	267,655 267,655	1 338,277
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,3000	84,97	1 215,071
***************************************	7137010011500	Electrician	h-om	1,4500	84,97	123,206
6	08-02-471-	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru			1 020,232	1 224,278
	4	16 mm	10 buc	1,2000	704,402	845,282
	1	Muncitor	h-om	9,9480	84,97	845,282
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1680	90,00	15,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0480	35,00	106,680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1680	90,00	15,120
7	08-02-472- 6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,8000	3 732,770 1 614,430	2 986,216
	1	Muncitor	h-om	15,2000	84,97	1 291,544
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1520	90,00	13,680
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,6880	35,00	94,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1520	90,00	13,680
8		Fisie metalica zincata 30*3	m	80,0000	0,000	3 200,000
9	7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160	100 m	0,2900	4 876,607	1 414,216 524,860

1	2	3	4	5	6	7
		mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,1770	84,97	524,860
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0725	90,00	6,525
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9744	35,00	34,104
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0725	90,00	6,525
10	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	5,0000	316,064 315,239	1 580,319 1 576,194
	7137010011500	Electrician	h-om	18,5500	84,97	1 576,194
		Total	Lei			14 924,776
		Total capitol: Inclusiv salariu			-	14 924,776 6 086,827
		1.3. Executarea santului pent	ru cablu			
11	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	3,0100	9 722,229	29 263,908 608,708
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1638	84,97	608,708
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	33,7120	850,00	28 655,200
12	34-02-003- 1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,1000	30 051,260 11 301,010	3 005,126
	1	Muncitor	h-om	13,3000	84,97	1 130,101
		Total	Lei			32 269,034
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 269,034 1 738,809
		Total	Lei			47 890,036
		Asigurarea sociala (II3) * 24 %	24 %			1 917,796
		Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10 %			1 075,993
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5	14,5 %			7 378,154

1	2	3	4	5	6	7
		% Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6%			3 495,719
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu +Benefi				61 757,698
		Total capitol: Inclusiv salariu				61 757,698 7 990,818
		2. Lucrari de montare				. >>0,010
		2.1. Montare utilaj 10kV				
13	33-04-029-	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiose: a	buc	1,0000	2 996,164	2 996,164
	6	bransamente aeriene			2 651,064	2 651,064
	ı	Muncitor	h-om	31,2000	84,97	2 651,064
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,9300	70,00	345,100
14	08-01-054-	Transformator, tensiune			173,516	173,516
	2	pina la 10 kV, cu trei faze	buc	1,0000	146,998	146,998
	1	Muncitor	h-om	1,7300	84,97	146,998
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1310	90,00	11,790
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1310	90,00	11,790
15	08-03-523-	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina	buc	3,0000	115,125	345,375
	1	la 100 A	oue	3,0000	99,415	298,245
	1	Muncitor	h-om	3,5100	84,97	298,245
:	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120	90,00	1,080
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1800	20,00	3,600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2400	20,00	4,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120	90,00	1,080
		Total	Lei			3 515,055
		Total capitol: Inclusiv salariu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3 515,055 3 096,307
		2.2. Cutie de evidenta CE BZU	JM DDE-3	250A		
16	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip dulap sau	1	1,0000	835,014	835,014
	- 1	punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc	1,0000	296,545	296,545

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000				
	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,97	296,545
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	90,00	26,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	35,00	40,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	90,00	26,100
17	08-01-053-	Transformator de curent,			233,823	701,469
	1	tensiune pina la 10 kV	buc	3,0000	206,477	619,431
	1	Muncitor	h-om	7,2900	84,97	619,431
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1170	90,00	10,530
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0720	20,00	1,440
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1170	90,00	10,530
18	08-03-526- 4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400	buc	1,0000	465,883	465,883 306,742
	1	Muncitor	h-om	3,6100	84,97	306,742
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	90,00	0,540
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,550
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3200	20,00	6,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	90,00	0,540
19	08-03-600-	Contoare, montate pe	1	1 0000	75,724	75,724
	2	suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	73,924	73,924
	I	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,924
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	90,00	0,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	90,00	0,900
20	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc	1,0000	96,426	96,426
	1	transportare			95,166	95,166

,

1

1	2	3	4	5	6	7
		(comunication unit E57C)				,
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	90,00	0,180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	90,00	0,180
		Total	Lei			2 174,516
		Total capitol: Inclusiv salariu		***		2 174,516 1 391,808
		2.3. ID-0,4kV	<u> </u>			
21	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIIC-0.4kV)	buc	1,0000	96,426	96,426
	*	· · ·			95,166	95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	90,00	0,180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	90,00	0,180
22	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	6,0000	324,762	1 948,571 1 182,782
]	Muncitor	h-om	13,9200	84,97	1 182,782
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	90,00	2,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7800	35,00	27,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2400	20,00	4,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,2000	20,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	90,00	2,700
23	08-03-526- 3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau	buc	1,0000	382,540	382,540
ļ	د :	coloana, curent pina la 250			234,517	234,517
	l	Muncitor	h-om	2,7600	84,97	234,517
77.4	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	90,00	0,540
	040502	Instalatii pentru sudare	h-ut	0,1300	35,00	4,550

1	2	3	4	5	6	7
		manuala cu arc electric (de				
,		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	20,00	4,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	90,00	0,540
		Total	Lei			2 427,537
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 427,537 1 512,465
		2.4. Panou de distributie fint	ina 1.2.3 si p	ompa		·····
			T			<u> </u>
24		Dulap (pupitru) de comanda suspendat,			280,371	1 401,854
	08-03-573-	inaltime, latime si	buc	5,0000		*******************************
	6	adincime, mm, pina la 1200x600x500		1	201,379	1 006,894
	1	Muncitor	h-om	11,8500	84,97	1 006,894
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,8500	90,00	76,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6000	35,00	161,000
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,5500	0,00	0,000
į	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,5500	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8500	90,00	76,500
25	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	1	0.000	324,762	2 598,093
	2	constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	8,0000	197,130	1 577,043
	1	Muncitor	h-om	18,5600	84,97	1 577,043
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	90,00	3,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0400	35,00	36,400
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3200	20,00	6,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,6000	20,00	32,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	90,00	3,600
		Total	Lei			3 999,947

,

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 999,947 2 583,937
		2.5. Lucrari de montare utila	aj curent co	ontinuu		2000,507
26		Convertizor mass nine la	<u> </u>			
20	08-01-101-	Convertizor, masa pina la 0,25 t (invertor curent			1 092,953	2 185,905
	2	continuu 380V)	buc	2,0000	951,664	1 903,328
	1	Muncitor	h-om	22,4000	84,97	1 903,328
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7200	90,00	64,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7200	90,00	64,800
27	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Dispozitiv de monitorizare Doungle 4G)	buc	1,0000	96,426	96,426 95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	90,00	0,180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	90,00	0,180
28	11-04-008- 04	Montarea panourilor fotovoltaice, monocristaline, 400W	buc	300,0000	264,957	79 487,190 78 767,190
	1	Muncitor	1	027.0000	04.05	
	1	Autocamion de bord, tonaj	h-om	927,0000	84,97	78 767,190
	400001	pina la 5 t	h-ut	9,0000	80,00	720,000
29	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	24,0000	<u>604,633</u> <u>572,698</u>	14 511,201 13 744,747
	1	Muncitor	h-om	161,7600	84,97	13 744,747
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4800	90,00	43,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4800	90,00	43,200
30		Cablu solar H1Z2Z2-K			18,330	43 992,000
		1x6 SW 1/1kV CPR	m	2 400,0000	0,000	0,000
31	08-02-412-	Introducerea conductorilor	100	1 0000	713,960	713,960
	3	in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor	100 m	1,0000	667,864	667,864

1	2	3	4	5	6 1	7
•		monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,97	667,864
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	90,00	3,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	90,00	3,600
32		Fir electric PV-1x6mm2			27,170	2 717,000
		galben/verde	m	100,0000	0,000	0,000
33	08-03-574- 2	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2	100 fire	0,4000	3 530,932 2 948,460	1 412,373 1 179,384
	l	Muncitor	h-om	13,8800	84,97	1 179,384
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	90,00	0,360
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	4,8800	20,00	97,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	90,00	0,360
34	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,0000	513,500 197,131	1 026,999 394,261
w	1	Muncitor	h-om	4,6400	84,97	394,261
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2000	90,00	18,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,5400	35,00	53,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2000	90,00	18,000
35	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Suport sigurante fuzibile DC)	buc	15,0000	96,426 95,166	1 446,396 1 427,496

. .

			4	5	6	7
1	1	Muncitor	h om	16 0000	94.07	1 427 407
AV AV	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-om h-ut	0,0300	90,00	1 427,496 2,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	90,00	2,700
36	08-03-523-	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	30,0000	115,125 99,415	3 453,750 2 982,447
	1	Muncitor	h-om	35,1000	84,97	2 982,447
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	90,00	10,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,8000	20,00	36,000
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,4000	20,00	48,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	90,00	10,800
37	08-01-015-	1-015- Limitator supratensiune			3 489,830	52 347,450
	10	neliniar, tensiune 220 kV	set	15,0000	1 198,077	17 971,155
	1	Muncitor	h-om	211,5000	84,97	17 971,155
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	43,5000	90,00	3 915,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	22,9500	70,00	1 606,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	41,1000	35,00	1 438,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,0000	90,00	540,000
38	08-02-411-	Furtun metalic, diametrul			5 612,219	3 928,553
	1	exterior pina la 48 mm	100 m	0,7000	2 948,459	2 063,921
	1	Muncitor	h-om	24,2900	84,97	2 063,921
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1540	90,00	13,860
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,5300	35,00	438,550
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,1080	20,00	62,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1540	90,00	13,860
39		Tub gofrat metalic d-32		-0.000	17,920	1 254,400
			m	70,0000	0,000	0,000
40	08-01-087-	Constructii metalice sub utilaj (set de sustinere si fixare a panourilor	t	6,5000	9 760,384	63 442,496 34 353,371

1	2	3	4	5	6	7
		fotovoltaice la sol din metal zincat)				
	1	Muncitor	h-om	404,3000	84,97	34 353,371
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	11,3100	90,00	1 017,900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	98,1500	35,00	3 435,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	11,3100	90,00	1 017,900
	77	Total	Lei			272 016,099
		Total capitol: Inclusiv salariu 2.6. Cablu / conductori				272 016,099 155 550,330
41	08-02-147- 3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,1000	1 870,340 1 588,940	187,034 158,894
	1	Muncitor	h-om	1,8700	84,97	158,894
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0590	90,00	5,310
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,4380	20,00	8,760
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,4380	20,00	8,760
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0590	90,00	5,310
42		Cablu AVVGng 4x185mm2	m	10,0000	0,000	0,000
43	08-02-145- 3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	2,5000	1 114,810 790,221	2 787,025 1 975,553
	İ	Muncitor	h-om	23,2500	84,97	1 975,553
3	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,9000	90,00	261,000
,	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,1500	20,00	103,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,1500	20,00	103,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj	h-ut	2,9000	90,00	261,000

ra

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 8 t				
44		Cablu bronat АПВБбШп- 1 4x120mm2	m	130,0000	0,000	21 125,000
45		Caldy house A H-FGHI- 1				0,000
43		Cablu bronat АПвБбШп-1 4x50mm2	m	120,0000	72,950	8 754,000
		TASOMMIL	111	120,0000	0,000	0,000
46	08-02-145-	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara	100	11.0500	910,480	10 789,190
	2	fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	11,8500	704,401	8 347,155
	1	Muncitor	h-om	98,2365	84,97	8 347,155
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,3990	90,00	575,910
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	22,3965	20,00	447,930
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	22,3965	20,00	447,930
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,3990	90,00	575,910
47		Cablu bronat АПвБбШп-1 4x35mm2		1 050,0000	57,240	60 102,000
		4x55111112	m	1 030,0000	0,000	0,000
48		Cablu bronat АПВБбШп-			48,340	6 525,900
		1 4x25mm2	m	135,0000	0,000	0,000
49		Executarea capatului terminal de tip uscat			229,419	3 441,285
	RpEM02A	"AVVG", "AVBbSv"	buc	15,0000	229,419	3 441,285
	7137010011510	Electromontor	h-om	40,5000	84,97	3 441,285
50		Manson termonal termoretractabil 4TPI	1	0.0000	215,300	1 722,400
	79.70	25/50	buc	8,0000	0,000	0,000
51		Mufe conectare 4CTp-1		1,000	708,330	708,330
		25/50B	buc	1,0000	0,000	0,000
52		Manusa termo izolanta			38,340	76,680
		4x150	buc	2,0000	0,000	0,000
53		Mufe terminale 4КВНТп-	1	2.0000	420,000	840,000
		1 150/240	buc	2,0000	0,000	0,000
54		Mufe terminale 4КВНТп-	·	2.0000	340,000	680,000
		1 25/50	buc	2,0000	0,000	0,000
55		Conectarea firelor				
	08-02-144-	conductorilor sau a cablurilor la cleme,	100 buc	0,1600	3 228,862	516,618
	7	sectiune pina la: 240 mm2		2,1000	3 228,862	516,618

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,618
56		Papuc de cablu TA-150	1	1.0000	21,400	342,400
		1	buc	16,0000	0,000	0,000
57		Conectarea firelor				
	08-02-144-	conductorilor sau a cablurilor la cleme,	100 buc	0,1200	1 605,933	192,712
	5	sectiume pina la: 70 mm2	100 buc	0,1200	1 605,933	192,712
58	1	Muncitor	h-om	2,2680	84,97 12,020	192,712 144,240
20		Papuc de cablu TA-70	buc	12,0000	0,000	0,000
. ,					0,000	0,000
		Total	Lei			121 221,014
		Total agnitals				121 221,014
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 632,217
		Total	Lei			405 354,168
		Total	Lei			403 334,108
		Asigurarea sociala (II3) * 24 %	24 %			42 904,095
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %	10 %			20 806,295
		Cheltuieli de regie (113) * 76	76 %			135 862,969
		% Beneficiu de deviz	6%			36 295,652
		(II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	0 ,0			30 2000
		Total				641 223,179
		ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu +Benefi				
		Total capitol:				641 223,179
	-,,,,,,,,,,,,,-	Inclusiv salariu 3. Utilaj			1	178 767,064
1		3. Othaj				
		3.1. Utilaj 10kV				
59		Post de transformare				
		КТПУ-1К/10/0,4 У1	buc	1,0000	58 500,000	58 500,000
		160kVA intrare aer		.,	0,000	0,000
60		Transformator TMG-			53 250,000	53 250,000
		160/10 U1 10/0.4kV	buc	1,0000	0,000	0,000
61		Siguranta fuzibila PKT-10			165,830	497,490
		16A	buc	3,0000		
					0,000	0,000
		Total	Lei			112 247,490
		Total capitol:				112 247,490
		Inclusiv salariu		50A		

.

1	2 3	4	5	T 6	7
62	Panou de evidenta DDE-3			6 916,670	6 916,670
	tip 6.2-04-01 (250A)	buc	1,0000	0,000	0,000
63	Transformator de curent T-			222,500	667,500
	0.66 100/5A	buc	3,0000	0,000	0,000
64	Intrerupator automat IP-			2 491,670	2 491,670
	20, I-nom 250A BA 88-35 cu MP 211	buc	1,0000	0,000	0,000
65	Contor de evidenta a energiei electrice			5 166,670	5 166,670
	(activ/reactiv) ZMY 405	buc	1,0000	0,000	0,000
66	Comunication unit E57C	1	1.0000	5 325,000	5 325,000
	(2G/4G) for E570	buc	1,0000	0,000	0,000
	Total	Lei			20 567,510
	Total capitol: Inclusiv salariu		70 - All III - A		20 567,510
	3.3. ID-0.4kV	J			
67	Descarcator de joasa tensiune IEK OIIC1 3P C	buc 1,0000	360,540	360,540	
	20kA 400V		0,000	0,000	
68	Intrerupator automat IP- 20, I-nom 40A BA 47-100			301,870	1 207,480
	3P	buc	4,0000	0,000	0,000
69	Intrerupator automat IP- 20, I-nom 25A BA 47-100			296,450	296,450
	3P	buc	1,0000	0,000	0,000
70	Intrerupator automat IP- 20, I-nom 100A BA 88-			1 204,160	1 204,160
	33 3P	buc	1,0000	0,000	0,000
71	Intrerupator automat IP- 20,I-nom 250 BA88-35 3P			2 491,670	2 491,670
	cu MP211	buc	1,0000	0,000	0,000
	Total	Lei			5 560,300
	Total capitol: Inclusiv salariu				5 560,300
	3.4. Panou de distributie finti	na 1.2.3 si p	ompa		
72	Dulap de distributie plastic			531,830	2 127,320
	24 module IP65	buc	4,0000	0,000	0,000
73	Panou de distributie in	buc	1,0000	3 291,670	3 291,670

1	2	3	4	5	6	7
		complet metalic IP54			0,000	0,000
74		Separator de sarcina			89,080	356,320
		VN32 3P 100A	buc	4,0000	0,000	0,000
75		Intrerupator automat	_	4.0000	65,750	263,000
		VA47-29 3P 16A	buc	4,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			6 038,310
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 038,310
		3.5. Utilaj curent continuu				
76		Invertor trifazat on-grid			90 000,000	90 000,000
		HUAWEI SUN2000- 100KTL M2	buc	1,0000	0,000	0,000
77		Invertor trifazat on-grid			40 833,340	40 833,340
1		HUAWEI SUN2000- 20KTL M5	buc	1,0000	0,000	0,000
78		Dispozitiv de monitorizare			2 416,670	2 416,670
		Doungle 4G	buc	1,0000	0,000	0,000
79		Panou fotovoltaic PEIMAR OR10H400M			1 583,330	474 999,000
		(FB)Half Cell Line	buc	300,0000	0,000	0,000
80		Conector cablu MC-,MC+	•	40,0000	33,340	1 333,600
			buc	40,0000	0,000	0,000
81		Panou de distributie, montare aparenta, IP54	•	1,0000	3 878,300	3 878,300
		ЩМП-5	buc	1,0000	0,000	0,000
82		Panou de distributie,			2 850,650	2 850,650
		montare aparenta ,IP54 ЩМП-3	buc	1,0000	0,000	0,000
83		Separator de sarcina			89,900	1 348,500
		(suport sigurante fuzibile) 1000V DC 2P	buc	15,0000	0,000	0,000
84		Siguranta fuzibila In-			76,650	2 299,500
		20A,1000V DC 10x38	buc	30,0000	0,000	0,000
85		Limitator supratensiune	_	4 - 04 - 1	312,600	4 689,000
		(PRD-DC40r 1000PV)	buc	15,0000	0,000	0,000
86		Set de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice la			1 000,000	300 000,000
		sol din metal zincat	buc	300,0000	0,000	0,000

7.4 × E

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			924 648,560
		Total capitol: Inclusiv salariu				924 648,560
		Total	Lei			1 069 062,170
		Cheltuieli de achizitionare si depozitar (ПЗ) * 1,2 %	1,2 %			12 828,746
····		Total capitol: Inclusiv salariu				1 081 890,916
		4. Lucrari de punere in func electrotehnic	tiune a utila	jului		
87	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	3,6000	1 359,520	4 894,272
	5	Specialist	h-om	57,6000	84,97	4 894,272
88	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	26,0000	33,988	883,688 883,688
	5	Specialist	h-om	10,4000	84,97	883,688
89	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	6,0000	1 338,550 1 274,550	8 031,300 7 647,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	90,0000	84,97	7 647,300
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	4,8000	80,00	384,000
90	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	12,0000	371,880	4 462,560 4 078,560
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	48,0000	84,97	4 078,560
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	4,8000	80,00	384,000
,	republica	Total	Lei			18 271,820
		Asigurarea sociala (II3) * 24	24 %			4 200,917

٠,

1	2	3	4	5	6	7
		%				1
		Cheltuieli de regie (ПЗ) * 60 %	60 %			10 502,292
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6%			1 978,502
		Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi				34 953,531
		Total capitol:				34 953,531
		Inclusiv salariu	İ			17 503,820

Total	Lei	1 819 825,33
TVA (Π3) * 20 %	20 %	363 965,07
		2 183 790,40
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		204 261,69

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor) "ENERG INVENT"S.R.L.

(denumirea)

Investitor

"VESNA PASLARI"S.R.L.

(denumirea)

"ENERG INVENT"S.R.L.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

"VESNA PASLARI"S.R.L.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor: "VESNA PASLARI" S.R.L.

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE FINALĂ


NR.27/1 din 27 iunie 2024

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului "Constructia centralei fotovoltaice cu capacitatea 120kW, montarea postului de transformare 160kVA" Lucrările au fost executate de către SRL ,, ENERG INVENT" contract nr.01/03 din 03.04.2024

1.Comisia de recep	ție și-a desiășurat activitatea în ii	niervalui: 25.06.2024 - 26.06.2024.
2.Fiind formată dir	:	
Presedinte: Paslar	ri Elena	Director: "VESNA PASLARI" S.R.L.
Membrii comisiei:	Bîrnaz Igor Chira Daniil	Director: SRL "ENERG INVENT" Inginer: SRL "ENERG INVENT"
	(numele , prenumele)	(funcția)

- 4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:
 - 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 18.06.2024;
 - 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

5.În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune: De receptionat objectul.



6. Comisia de recepţie finală recomandă următoarele:

De exploatat instalatia electrica conform normele tehnice și cu modulele de instruire aprobate.

7. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat 27.06.2024 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedinte: Paslar	ri Elena	
Membrii comisiei:	Bîrnaz Igor	Binuos
	Chira Daniil	Chora
	(numele, prenumele)	(semnatura)

Lucrările incluse in devizul contractului:

"Constructia centralei fotovoltaice cu capacitatea 120kW,montarea postului de transformare 160kVA"

BENEFICIARUL:

ANTREPRENOR:

"VESNA PASLARI"SRL

SRL "ENERG INVENT"

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate si recepționate pe parcursul construcției.

- 1. Lucrări de construcție și montare, inclusiv:
 - lucrări de electromontaj;
 - lucrări de construcție;
 - incercari si verificari electrice
- 2. Lucrări de testare a instalatiei electrice


BENEFICIARUL:

ANTREPRENOR:

"VESNA PASLARI" S.R.L

SRL "ENERG INVENT"





Anexa nr.2 la procesul-verbal de recepție finala

Observațiile Comisiei de recepție finală.

BENEFICIARUL:

ANTREPRENOR:

"VESNA PASLARI" S.R.L

SRL "ENERG INVENT"

*ENERG "ENERG" INVENT"