

1	2	3	4	5	6	7
1132	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	11,89 11,30	47,56 45,20
1133	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	10,000	6,38 1,84	63,78 18,40
1134	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	10,000	7,08 2,36	70,75 23,65
1135	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,000	3,94 3,94	137,97 137,97
1136	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,500	2,63 2,63	9,20 9,20
1137	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,000	1,84 1,84	64,39 64,39
1138	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,500	2,10 2,10	7,36 7,36
		Total	lei			17 430,85
		Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				17 430,85 3 503,67
		1.74. Grupa nr.5, et.2. Pardoseli				
1139	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,900	20,50 20,50	756,57 756,39
1140	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,900	7,89 7,88	291,07 290,92
1141	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	62,830	5,78 5,78	363,43 363,24
1142	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	11,970	264,68 31,54	3 168,26 377,49
1143	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	16,250	15,04 1,84	244,41 29,88
1144	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	16,250	46,13 2,10	749,62 34,16
1145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	99,720	41,93	4 180,95

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			18,40	1 834,45
1146	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	99,720	14,11 6,31	1 406,66 628,96
1147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	99,720	2,43 0,79	242,02 78,63
1148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	36,900	181,78 76,21	6 707,63 2 812,22
1149	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	62,830	171,23 28,91	10 758,60 1 816,29
		Total	lei			28 869,22
		Total Grupa nr.5, et.2. Pardoseli Inklusiv salariu				28 869,22 9 022,63
		1.75. Tavan				
1150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	99,720	7,10 7,10	707,66 707,56
1151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	99,720	11,49 3,68	1 145,83 366,90
1152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	99,720	48,71 40,21	4 857,85 4 009,59
1153	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	99,720	19,70 16,29	1 964,58 1 624,79
1154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,720	10,72 5,26	1 068,75 524,13
1155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	99,720	2,43 0,79	242,02 78,63
1156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	99,720	17,59 14,45	1 753,79 1 441,35
1157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	99,720	2,43 0,79	242,02 78,63
1158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,720	23,81 14,45	2 374,10 1 441,35
		Total	lei			14 356,60
		Total Tavan				14 356,60

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 272,93
		1.76. Pereti				
1159	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	20,600	34,70 34,69	714,73 714,61
1160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	157,500	7,10 7,10	1 117,72 1 117,56
1161	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	3,300	755,81 110,27	2 494,17 363,90
1162	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	267,690	12,69 1,18	3 398,12 316,57
1163	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	209,130	46,38 31,54	9 699,79 6 595,12
1164	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	209,130	28,40 22,08	5 938,43 4 616,58
1165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	209,130	2,43 0,79	507,55 164,88
1166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	51,630	172,68 64,39	8 915,64 3 324,26
1167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	157,500	40,57 32,06	6 389,42 5 049,70
1168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	157,500	10,72 5,26	1 688,01 827,82
1169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	157,500	17,59 14,45	2 769,99 2 276,51
1170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	157,500	2,43 0,79	382,23 124,17
1171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	157,500	23,81 14,45	3 749,72 2 276,51
1172	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	8,000	70,04 13,14	560,30 105,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			48 325,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 325,82 27 873,31
		1.77. Timplarie				
1173	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	26,460	11,04 11,04	292,08 292,08
1174	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	18,800	886,67 29,14	16 669,47 547,91
1175	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,660	947,42 47,30	7 257,24 362,35
1176	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	11,100	924,78 21,02	10 265,10 233,37
1177	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,600	61,18 9,46	587,28 90,82
1178	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,600	88,32 2,37	847,84 22,71
1179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,110	7,10 7,09	192,37 192,34
1180	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	132,600	22,55 17,34	2 989,86 2 299,92
1181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	27,110	48,39 26,04	1 311,98 706,04
1182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,110	10,72 5,26	290,54 142,49
1183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,110	2,43 0,79	65,79 21,37
1184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	27,110	17,59 14,45	476,80 391,86
1185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,110	2,43 0,79	65,79 21,37
1186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,110	23,81 14,45	645,42 391,84
		<i>Total</i>	lei			41 957,56
		Total Timplarie Inclusiv salariu				41 957,56 5 716,47
		1.78. Incalzire				
1187	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la	m	20,600	28,83 13,93	593,83 286,93

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3"				
1188	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	55,000	11,82 7,88	650,37 433,62
1189	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	10,000	2,63 2,63	26,28 26,28
1190	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	38,400	327,74 24,70	12 585,06 948,60
1191	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	48,000	21,50 5,26	1 032,05 252,29
1192	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,000	5,26 4,20	52,59 42,05
1193	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,000	34,93 10,51	349,33 105,12
1194	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	24,000	32,54 4,73	780,92 113,53
1195	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	24,000	20,47 4,73	491,24 113,53
1196	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	30,000	8,77 4,73	263,05 141,91
1197	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	8,000	8,77 4,73	70,14 37,84
1198	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	16,000	11,46 6,83	183,36 109,33
1199	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	48,000	39,93 14,45	1 916,82 693,79
1200	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	24,000	83,81 6,04	2 011,54 145,07
1201	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	buc	10,000	73,86	738,61

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"			3,94	39,42
1202	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,000	42,38 2,63	508,50 31,54
1203	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	55,000	18,61 7,88	1 023,34 433,62
1204	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	18,000	22,08 22,08	397,35 397,35
1205	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,000	12,22 11,30	219,97 203,41
1206	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	10,000	7,44 2,10	74,38 21,02
1207	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	55,000	2,37 2,37	130,31 130,09
		Total	lei			24 099,04
		Total Incalzire Inclusiv salariu				24 099,04 4 706,34
		1.79. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
1208	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	24,97 24,97	74,90 74,90
1209	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000	28,91 28,91	115,63 115,63
1210	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,000	15,77 15,77	63,07 63,07
1211	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	20,76 20,76	124,57 124,57
1212	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	16,82 16,82	84,10 84,10
1213	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	28,000	7,88 7,88	220,75 220,75
1214	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	699,77 60,44	2 099,30 181,33
1215	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	4 430,69 134,03	5 722,75 536,11
1216	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de	buc	4,000	492,62 52,56	1 970,48 210,24

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
1217	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	1 086,88 48,62	1 086,88 48,62
1218	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,000	383,15 24,97	383,15 24,97
1219	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,000	64,35 5,78	772,20 69,38
1220	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	62,90 7,36	251,59 29,43
1221	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	71,88 19,71	1 150,02 315,36
1222	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	64,14 19,71	769,73 236,52
1223	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	14,000	28,88 3,94	404,26 55,19
1224	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	28,000	17,84 9,99	499,48 279,62
1225	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	44,68 9,99	268,08 59,92
1226	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	22,05 8,94	44,10 17,87
1227	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	22,05 8,94	44,10 17,87
1228	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	32,52 9,99	97,56 29,96
1229	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	22,88 8,94	45,76 17,87
1230	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	25,09 9,99	25,09 9,99

1	2	3	4	5	6	7
1231	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	19,50 8,94	19,50 8,94
1232	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	27,42 8,94	27,42 8,94
1233	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	21,46 7,88	107,28 39,42
1234	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	13,32 6,84	26,64 13,67
1235	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	13,32 6,83	39,96 20,50
1236	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	14,01 6,83	14,01 6,83
1237	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	21,76 7,88	21,76 7,88
1238	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,38 7,88	34,77 15,77
1239	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	23,52 12,88	141,10 77,26
1240	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	34,83 15,77	174,17 78,84
1241	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,000	22,08 22,08	88,30 88,30
1242	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	11,89 11,30	47,56 45,20
1243	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	10,000	6,38 1,84	63,78 18,40
1244	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	10,000	7,08 2,36	70,75 23,65
1245	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,000	3,94 3,94	137,97 137,97

1	2	3	4	5	6	7
1246	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,500	2,63 2,63	9,20 9,20
1247	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,000	1,84 1,84	64,39 64,39
1248	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,500	2,10 2,10	7,36 7,36
		<i>Total</i>	lei			17 413,47
		Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				17 413,47 3 495,79
		1.80. Scarile. Pardoseli				
1249	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,500	20,50 20,50	584,34 584,20
1250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,500	7,89 7,88	224,80 224,69
1251	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	40,400	41,93 25,23	1 694,12 1 019,24
1252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,500	41,93 18,40	1 194,93 524,29
1253	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	28,500	14,11 6,31	402,03 179,76
1254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,860	2,43 0,79	113,73 36,95
1255	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	46,860	181,78 76,21	8 518,17 3 571,29
1256	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	79,300	42,23 26,28	3 348,60 2 084,00
		<i>Total</i>	lei			16 080,72
		Total Scarile. Pardoseli Inclusiv salariu				16 080,72 8 224,42
		1.81. Tavan				
1257	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,100	7,10 7,10	440,70 440,64
1258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	62,100	11,49 3,68	713,54 228,48

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				
1259	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,100	48,71 40,21	3 025,19 2 496,94
1260	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	62,100	19,70 16,29	1 223,43 1 011,83
1261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,100	10,72 5,26	665,56 326,40
1262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,100	2,43 0,79	150,71 48,96
1263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,100	17,59 14,45	1 092,16 897,59
1264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,100	2,43 0,79	150,71 48,96
1265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,100	23,81 14,45	1 478,46 897,59
		Total	lei			8 940,46
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 940,46 6 397,39
		1.82. Pereti				
1266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	205,200	7,10 7,10	1 456,23 1 456,02
1267	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	262,660	12,69 1,18	3 334,26 310,60
1268	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	205,200	46,38 31,54	9 517,55 6 471,19
1269	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	205,200	28,40 22,08	5 826,84 4 529,83
1270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	205,200	2,43 0,79	498,00 161,78
1271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,200	40,57 32,06	8 324,49 6 579,04
1272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	205,200	10,72	2 199,23

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,26	1 078,53
1273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	205,200	17,59 14,45	3 608,88 2 965,96
1274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	205,200	2,43 0,79	498,00 161,78
1275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	205,200	23,81 14,45	4 885,34 2 965,96
		Total	lei			40 148,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 148,82 26 680,69
		1.83. Timplarie				
1276	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,360	11,04 11,04	213,71 213,71
1277	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	5,710	886,67 29,14	5 062,90 166,41
1278	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	9,030	1 059,38 21,29	9 566,19 192,21
1279	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,620	1 970,52 115,63	9 103,80 534,22
1280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,600	61,18 9,46	281,41 43,52
1281	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,600	88,32 2,37	406,26 10,88
1282	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,080	7,10 7,10	213,48 213,45
1283	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	110,150	22,54 17,34	2 482,25 1 910,53
1284	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	30,080	48,39 26,04	1 455,70 783,38
1285	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,080	10,72 5,26	322,38 158,10
1286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	30,080	2,43	73,00

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			0,79	23,71
1287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	30,080	17,59 14,45	529,02 434,78
1288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,080	2,43 0,79	73,00 23,71
1289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,080	23,81 14,45	716,14 434,78
		Total	lei			30 499,24
		Total Timplarie Inclusiv salariu				30 499,24 5 143,39
		1.84. Schimbarea balustradei				
1290	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	130,000	1,08 1,05	139,76 136,66
1291	CH06A	Mina curenta din inox, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox	m	42,150	921,42 23,65	38 838,03 996,93
		Total	lei			38 977,79
		Total Schimbarea balustradei Inclusiv salariu				38 977,79 1 133,59
		1.85. Schimbarea cutiilor cu hidranti antiincendiu				
1292	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama	buc	2,000	43,36 43,36	86,72 86,72
1293	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) 1300*545	buc	2,000	3 899,30 105,12	7 798,59 210,24
		Total	lei			7 885,31
		Total Schimbarea cutiilor cu hidranti antiincendiu Inclusiv salariu				7 885,31 296,96
		1.86. Finisare exterioara. Pereti				
1294	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor "Betoncontact"	m2	1 209,170	3,61 0,79	4 371,04 953,31
1295	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 80 mm "Nobasil"	m2	1 209,170	135,44 60,71	163 767,20 73 404,85
1296	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 209,170	9,73 3,15	11 767,88 3 813,23
1297	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1 209,170	21,88 11,83	26 455,41 14 299,63
1298	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	1 209,170	22,94 19,71	27 739,89 23 832,75

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
		<i>Total</i>	lei			234 101,42
		Total Finisare exterioara. Pereti Inclusiv salariu				234 101,42 116 303,77
		1.87. Soclu				
1299	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	132,870	9,73 3,15	1 293,11 419,01
1300	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Placi artificiale tip Cosauti	m2	132,870	268,93 178,70	35 732,76 23 744,40
		<i>Total</i>	lei			37 025,87
		Total Soclu Inclusiv salariu				37 025,87 24 163,41
		1.88. Pereu				
1301	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	14,700	89,95 89,88	1 322,27 1 321,20
1302	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	21,960	81,47 81,47	1 789,04 1 789,04
1303	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,960	230,99 26,02	5 072,51 571,33
1304	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	285,300	12,30 0,79	3 509,14 224,90
1305	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,000	60,13 31,54	1 322,96 693,79
1306	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	14,700	660,07 152,42	9 703,04 2 240,63
		<i>Total</i>	lei			22 718,96
		Total Pereu Inclusiv salariu				22 718,96 6 840,89
		1.89. Ventilatie				
1307	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	10,120	31,22 28,91	315,92 292,55
1308	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	49,000	23,90 23,65	1 171,25 1 158,95

1	2	3	4	5	6	7
1309	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (4 buc)	m2	15,000	196,34 65,44	2 945,10 981,56
1310	VC09A	Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA	buc	2,000	2 757,62 552,93	5 515,24 1 105,86
1311	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	19,950	191,59 71,22	3 822,25 1 420,80
1312	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,090	355,82 142,97	387,84 155,84
1313	VA11F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,500	343,36 134,02	171,68 67,01
1314	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	3,550	441,93 232,58	1 568,85 825,67
1315	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	192,87 90,40	385,74 180,81
1316	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	105,600	21,46 7,88	2 266,52 832,55
		Total	lei			18 550,39
		Total Ventilatia Inklusiv salariu				18 550,39 7 021,60
		1.90. Acoperis				
1317	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	40,000	3,68 3,68	147,21 147,17
1318	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	360,000	35,23 35,22	12 681,79 12 677,47
1319	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,000	7,10 7,10	7,10 7,10
1320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	320,000	41,93 18,40	13 416,70 5 886,72
1321	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2	320,000	42,32 18,92	13 541,85 6 054,91
1322	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,000	83,75 67,01	83,75 67,01
1323	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea	m2	320,000	15,04	4 813,25

1	2	3	4	5	6	7
		izolatiei higrifuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate			1,84	588,67
1324	RpCE06A	Izolatii higrifuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	40,000	51,01 3,15	2 040,51 126,14
1325	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	360,000	60,16 23,13	21 656,93 8 325,50
1326	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	380,000	66,76 23,13	25 368,13 8 788,03
1327	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	80,000	68,99 26,81	5 519,36 2 144,45
1328	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	12,000	134,32 33,11	1 611,90 397,35
1329	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	90,000	20,65 11,04	1 858,16 993,38
		Total	lei			102 746,64
		Total Acoperis Inclusiv salariu				102 746,64 46 203,90
		1.91. Lucrari reparatie electricitate				
1330	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	11,04 11,04	132,45 132,45
1331	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,000	3,94 3,94	137,97 137,97
1332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	47,000	4,64 3,94	217,91 185,27
1333	RpEJ08Ck=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m	725,000	3,15 3,15	2 286,36 2 286,36
1334	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	725,000	12,16 7,88	8 816,47 5 715,90
		Total	lei			11 591,16
		Total Lucrari reparatie electricitate Inclusiv salariu				11 591,16 8 457,95

1	2	3	4	5	6	7
		1.92. Lucrari diverse				
1335	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	85,000	154,00 154,00	13 090,07 13 090,07
1336	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	85,000	19,71 19,71	1 675,35 1 675,35
1337	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	85,000	8,26 0,00	701,76 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 467,18
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				15 467,18 14 765,42
		<i>Total</i>	lei			2 440 141,67
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			210 374,18
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			15 031,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			26 655,47
		<i>Beneficiul</i>	1 %			26 922,02
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				2 719 124,57 934 996,37
		2. Electricitate.				
1338	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	180,000	5,78 5,78	1 040,69 1 040,69
1339	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	236,000	1,58 1,58	372,13 372,13
1340	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	1 150,000	0,92 0,92	1 057,77 1 057,77
1341	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	6,000	154,53 154,53	927,16 927,16
1342	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	8,320	203,33 147,43	1 691,74 1 226,62
1343	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,370	103,05 60,16	38,13 22,26
1344	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	5,990	275,62 206,56	1 650,95 1 237,29
1345	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,100	363,39 294,34	399,73 323,77
1346	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor	100 m	0,350	459,49 383,69	160,82 134,29

1	2	3	4	5	6	7
		monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2				
1347	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,350	1 108,60 1 032,80	388,01 361,48
1348	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	869,000	8,41 0,00	7 308,29 0,00
1349	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	599,000	11,88 0,00	7 116,12 0,00
1350	Pret material	Cablu 5 x 4 mmp	m	42,000	32,97 0,00	1 384,74 0,00
1351	Pret material	Cablu 5 x 6 mmp	m	68,000	51,48 0,00	3 500,64 0,00
1352	Pret material	Cablu 5 x 10 mmp	m	35,000	71,36 0,00	2 497,60 0,00
1353	Pret material	Cablu 5 x 35 mmp	m	24,000	336,60 0,00	8 078,40 0,00
1354	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	64,000	12,28 0,00	785,92 0,00
1355	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	16,000	864,01 625,46	13 824,18 10 007,42
1356	pret material	Tub din polietilena 25 mm	m	1 600,000	5,55 0,00	8 886,24 0,00
1357	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	2,000	616,32 122,46	1 232,63 244,93
1358	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	4,000	76,45 62,28	305,81 249,13
1359	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,000	23,68 22,86	47,37 45,73
1360	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	6,000	87,28 63,86	523,71 383,16
1361	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	18,000	43,24 30,75	778,28 553,46
1362	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000	527,40 83,31	527,40 83,31
1363	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	1,050	1 549,37 988,12	1 626,84 1 037,53
1364	Pret material	Canal metalic zincat 50*50mm	m	105,000	54,45 0,00	5 717,25 0,00
1365	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	1,620	3 160,63 3 048,48	5 120,22 4 938,54
1366	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,180	8 981,89 8 330,78	1 616,74 1 499,54
1367	pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	127,000	198,00 0,00	25 146,00 0,00
1368	pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente	buc	35,000	277,20	9 702,00

1	2	3	4	5	6	7
		2*36W ermetic			0,00	0,00
1369	pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 4*18W Armstrong	buc	18,000	227,70 0,00	4 098,60 0,00
1370	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	396,000	45,52 3,94	18 026,71 1 561,03
1371	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	56,000	89,37 41,00	5 004,94 2 295,82
1372	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	10,000	141,21 60,97	1 412,06 609,70
1373	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,700	1 058,81 846,21	741,17 592,35
1374	pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	70,000	39,60 0,00	2 772,00 0,00
1375	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	1,030	2 501,37 1 999,91	2 576,41 2 059,91
1376	pret material	Priza	buc	103,000	41,58 0,00	4 282,74 0,00
1377	pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	173,000	2,72 0,00	470,56 0,00
1378	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,000	1 413,44 217,86	4 240,31 653,58
1379	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,330	1 859,39 499,33	613,60 164,78
1380	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,000	573,66 506,68	573,66 506,68
		Total	lei			158 266,27
		Asigurari sociale	22,5 %			7 692,76
		Cheltuieli de transport	1 %			1 236,81
		Cheltuieli de regie	1 %			341,90
		Beneficiul	1 %			1 675,38
		Total Electricitate. Inklusiv salariu				169 213,12 34 190,06
		3. Utilaj				
1381	pret material	BZUM DDE-3 tip 7 vru 250-02-12	buc	1,000	24 750,00 0,00	24 750,00 0,00
1382	pret material	BZUM DDE-3 TIP 10 SRS 250-06-47	buc	1,000	14 355,00 0,00	14 355,00 0,00
1383	pret material	Contor electric 3 F	buc	2,000	2 757,15 0,00	5 514,30 0,00
1384	pret material	Transformator de curent	buc	6,000	544,50 0,00	3 267,00 0,00
1385	pret material	Intrerupator rubilinic ЯРП-100А 74 У1 100А	buc	1,000	1 419,66 0,00	1 419,66 0,00
1386	pret material	Dulap metalic ЩРН-363-1 74 У2 IP54, 579x310x135, firma "ИЭК"	buc	1,000	1 683,00 0,00	1 683,00 0,00
1387	pret material	Dulap metalic ЩРН-243-1 74 У2 IP54, 454x310x135, firma "ИЭК"	buc	3,000	742,50 0,00	2 227,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1388	pret material	Intreruptor automat 1F, 10 A	buc	30,000	23,26 0,00	697,80 0,00
1389	pret material	Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	22,000	23,26 0,00	511,72 0,00
1390	pret material	Intreruptor automat 3F, 16A	buc	4,000	74,25 0,00	297,00 0,00
1391	pret material	Intreruptor automat 3F, 20A	buc	2,000	74,25 0,00	148,50 0,00
1392	pret material	Intreruptor automat 3F, 50A	buc	2,000	88,11 0,00	176,22 0,00
1393	pret material	Intreruptor automat 3F, 63A	buc	5,000	88,11 0,00	440,55 0,00
1394	pret material	Intreruptor automat 3F, 40A (UZO)	buc	3,000	579,15 0,00	1 737,45 0,00
1395	pret material	-Siguranta PIH-2-100	buc	18,000	24,75 0,00	445,50 0,00
1396	pret material	Demaror magnetic 380V	buc	1,000	272,25 0,00	272,25 0,00
1397	pret material	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,000	4 455,00 0,00	4 455,00 0,00
		Total	lei			62 398,45
		Cheltuieli de depozitare	1 %			623,98
		Total Utilaj Inclusiv salariu				63 022,43

	Total	lei	2 951 361
	TVA	20 %	590 272
	Total deviz: Inclusiv salariu		3 541 633 969 223

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)