

Amenajarea curții institutiei de educatie timpurie nr. 1 "Povestea" din or. Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz oferta Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 327 355,84 lei

Intocmit in prețuri curente 28.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	379,7884	84,97	32 270,62
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	145,2819	84,97	12 344,60
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,7756	84,97	915,60
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	136,40	84,97	11 589,91
		Total manopera				57 120,73

Materiale:

1.	14111222016601520	Piatra sparta 20-40 mm (Strat de baza din piatra sparta amestec optional LA30 sort 0-40 conform CP D.02.31.2024)	m3	59,334	390,00	23 140,26
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,624	390,00	2 583,36
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,576	330,00	190,08
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,705	330,00	562,65
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	29,2237	330,00	9 643,82
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	195,84	2,50	489,60
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	545,60	2,50	1 364,00
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 363,93	2,50	13 409,83
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare de 4 cm grosime Pavaj vibro presat sur tip caramida	m2	346,115	154,00	53 301,71
10.	2663102100001	Beton	m3	9,216	0,00	0,00
11.	2666122800325	(Borduri vibropresate 100x20x10 cm sur sau Borduri vibropresate 100x20x8cm color)	m	192,96	158,00	30 487,68

12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,82	350,00	2 387,00
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,23	25,00	255,75
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,576	25,00	14,40
15.	4100126202818	Apa	m3	0,576	25,00	14,40
Total materiale de construcții						137 844,54

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,4192	450,00	1 088,64
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	23,7848	450,00	10 703,16
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2096	450,00	544,32
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5862	500,00	293,10
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,092	450,00	1 841,40
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,9786	450,00	2 240,37
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4263	450,00	191,84
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	23,7848	70,00	1 664,94
9.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	2,6048	450,00	1 172,16
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h/ut	6,026	450,00	2 711,70
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8755	450,00	843,98
Total utilaje de construcții						23 295,60

Total	lei	218 260,87
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	13 708,98
Cheltuieli de regie	12,00 %	27 836,38
Beneficiu de deviz	5,00 %	12 990,31
TVA	20,00 %	54 559,31

Total deviz:

327 355,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)