

SRL SACRATIS
or.Ceadir-Lunga
str.Gagarin,13a/30
Tel.(291) 2-29-64
Fax (291) 2-29-64
e-mail: sacratissrl@gmail.com



SRL SACRATIS
or.Ceadir-Lunga
str.Gagarin,13a/30
Tel.(291) 2-29-64
Fax (291) 2-29-64
e-mail: sacratissrl@gmail.com

Ф/к 1016611000305 MOLDMD2X343 IBAN- MD08ML000000002251443225

ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес **Примэрия мун. Чадыр-Лунга**

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, О.Ворникова представители офертанта **SRL SACRATIS** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: **Ремонт в детских садах №4 и №8 в мун. Чадыр-Лунга**

за сумму без НДС **547 752,00 (Пятьсот сорок семь тысяч семьсот пятьдесят два) леев 00 банов,**

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **109 550,40 (Сто девять тысяч пятьсот пятьдесят) леев 40 баной.**

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **15 (Пятнадцать) дней.**
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении **30 (Тридцать) дней,** соответственно до 16 декабря 2019 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:
 подаем альтернативну оферту, подробности которой предсталены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
 не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 12 ноября 2019 год

О.Ворникова, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL SACRATIS



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере 10% (от общей стоимости в оферте) и составляет 65 730 леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ 84 календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRL SACRATIS



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Ремонт в детских садах №4 и №8 в мун. Чадыр-Лунга

№ d/o	Группа объектов/ наименование объекта	2 0 1 9														
		Д Н И														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Подготовительные работы детсада №4															
2	Ремонт полов и шпаклевка поверхностей															
3	Финишные работы															
4	Подготовительные работы детсада №8															
5	Ремонт полов и шпаклевка поверхностей															
6	Финишные работы															



Дата составления: 12 ноября 2019 год

Подписано: *Olga Voronikova*

Фамилия: О.Ворникова

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL SACRATIS

Ремонт в детских садах №4 и №8 в мун. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №


Ремонт в детских садах №4 и №8 в мун. Чадыр-Лунга

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 657 302,40 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Детсад №4 по ул. Дзержинского 1.1. Общестроительные работы 1.1.1. Прачечная				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки со стен и подоконников)	m2	38,000	47,22 46,13	1 794,47 1 752,86
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток)	m2	19,630	50,23 44,98	985,99 882,88
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2	19,630	21,90 17,29	429,80 339,50
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	65,900	18,22 15,57	1 200,59 1 025,95
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	4,260	24,23 24,23	103,22 103,22
6	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную)	t	5,600	31,71 31,71	177,59 177,59
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	5,600	47,73 0,00	267,30 0,00
8	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata:	m2	19,630	270,76 67,40	5 315,10 1 323,13

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения) влагостойкий потолок и откосы				
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (шпаклевка потолка)	m2	19,630	86,73 35,17	1 702,46 690,42
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	19,630	23,64 11,53	464,12 226,37
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	19,630	5,03 1,73	98,73 33,96
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	19,630	51,44 31,71	1 009,84 622,50
13	RpCJ12A к=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	76,850	116,68 58,81	8 966,55 4 519,80
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	76,850	254,22 57,08	19 536,54 4 386,83



1	2	3	4	5	6	7
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	19,630	190,74 51,89	3 744,21 1 018,68
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	19,630	81,66 40,36	1 602,89 792,31
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	19,630	273,22 68,04	5 363,35 1 335,58
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,870	2 009,27 54,77	7 775,89 211,95
19	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки для откосов из пластика)	m	27,000	16,93 5,77	457,00 155,68
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов)	m2	2,000	9,22 9,22	18,45 18,45
21	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, американка диаметром 32 мм)	buc	4,000	89,12 19,61	356,47 78,42
22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,000	62,20 23,06	746,45 276,77
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc	1,000	1 038,21	1 038,21

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-700			28,83	28,83
24	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-900	buc	1,000	1 093,21	1 093,21
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры или фиксаторы стальные для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)	kg	8,200	28,83	28,83
					21,26	174,35
					13,26	108,75
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Установка вентиля ручного радиаторного углового Ф15мм)	buc	2,000	56,67	113,35
					10,38	20,76
		<i>Total</i>	Lei			64 536,13
		Total Прачечная Inclusiv salariu				64 536,13
		1.1.2. Коридор				20 160,02
27	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток)	m2	15,370	50,22	771,86
					44,97	691,22
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2	15,370	21,89	336,52
					17,29	265,82
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	61,900	18,22	1 127,70
					15,57	963,67
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	13,760	24,22	333,28
					24,22	333,28
31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Снятие набела с потолков)	m2	15,370	23,86	366,75
					13,26	203,83
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	15,370	81,63	1 254,58
					40,36	620,36
33	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею)	m2	15,370	273,22	4 199,44
					68,04	1 045,78

1	2	3	4	5	6	7
		(сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)				
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	61,900	87,26 29,41	5 401,59 1 820,27
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	31,900	254,22 57,08	8 109,48 1 820,96
36	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Обратотка бетоноконтактом поверхностей потолков)	m2	15,370	10,34 3,46	158,91 53,16
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (шпаклевка потолка)	m2	15,370	121,90 70,34	1 873,53 1 081,18
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,000	121,90 70,35	3 656,98 2 110,36
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	45,370	23,64 11,53	1 072,74 523,21
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	45,370	5,03 1,73	228,19 78,48
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	45,370	51,45	2 334,09

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			31,71	1 438,85
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	9,630	2 009,30 54,78	19 349,53 527,53
43	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки для откосов из пластика)	m	24,000	16,93 5,77	406,23 138,39
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-900	buc	1,000	1 093,21 28,83	1 093,21 28,83
		<i>Total</i>	Lei			52 074,61
		Total Коридор Inclusiv salariu				52 074,61 13 745,18
		1.1.3. Пищеблок				
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	6,920	2 009,29 54,78	13 904,29 379,06
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	104,852	254,22 57,08	26 655,22 5 985,28
47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din	m2	33,550	273,22	9 166,67

1	2	3	4	5	6	7
		adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)			68,04	2 282,70
		<i>Total</i>	Lei			49 726,18
		Total Пищевблок Inclusiv salariu				49 726,18
		<i>Total</i>	Lei			8 647,04
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			166 336,92
		<i>Транспорт материалов</i>	6 %			9 574,25
		<i>Итого</i>				7 330,40
		<i>Накладные расходы</i>	12 %			183 241,57
		<i>Итого</i>				21 988,99
		<i>Сметная прибыль</i>	4 %			205 230,56
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				8 209,23
		1.2. Монтажные работы				213 439,79
						42 552,24
48	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 на 12 групп	buc	1,000	364,24	364,24
					133,77	133,77
49	цена поставщика	Щит ЩРн -12	buc	3,000	168,00	504,00
					0,00	0,00
50	08-03-575-1	Прибор или аппарат установка автоматов	buc	1,000	65,28	65,28
					64,58	64,58
51	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m	0,350	435,11	152,29
					388,63	136,02
52	цена поставщика	Провод ВВГ3х1,5	m	15,000	12,02	180,28
					0,00	0,00
53	цена поставщика	Провод ВВГ3х2,5	m	20,000	15,05	300,98
					0,00	0,00
54	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	0,080	792,75	63,42
					715,00	57,20
55	цена поставщика	Кабель АВВГ 5х16	m	8,000	21,71	173,72
					0,00	0,00
56	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,430	2 634,40	1 132,79
					1 372,30	590,09
57	цена поставщика	Труба ПВХ Д=25мм	m	35,000	12,12	424,20
					0,00	0,00
58	цена поставщика	кабель канал	m	8,000	18,18	145,44
					0,00	0,00
59	08-03-591-	Выключатель: утопленного типа	100	0,020	2 822,50	56,45

1	2	3	4	5	6	7
	4	при открытой проводке	buc		2 531,50	50,63
60	цена поставщика	Выключатели	buc	2,000	60,00	120,00
					0,00	0,00
61	08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,040	2 792,00	111,68
					2 491,00	99,64
62	цена поставщика	Розетки штепсельные	buc	4,000	60,00	240,00
					0,00	0,00
63	цена поставщика	Коробки ответвительные	buc	8,000	2,50	20,00
					0,00	0,00
64	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	2,000	283,24	566,47
					265,24	530,47
65	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения)	buc	1,000	61,24	61,24
					43,24	43,24
66	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	1,000	864,90	864,90
					864,90	864,90
67	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Бойлер электрический V=80л, N=1,2квт)	buc	1,000	184,51	184,51
					184,51	184,51
68	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h (Вентилятор потолочный с электродвигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой)	buc	1,000	412,74	412,74
					312,52	312,52
		<i>Total</i>	Lei			6 144,63
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			690,20
		<i>Транспорт материалов</i>	6 %			149,38
		<i>Итого</i>				6 984,21
		<i>Накладные расходы</i>	76 %			2 331,35
		<i>Итого</i>				9 315,56
		<i>Сметная прибыль</i>	4 %			372,63
		Total Монтажные работы Inklusiv salariu				9 688,19
		1.3. Оборудование				3 067,57
69	цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29 25 (В)	buc	2,000	46,00	92,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
70	Цена поставщика	Бойлер электрический V=80л, N=1,2квт	buc	1,000	4 980,00	4 980,00
					0,00	0,00
71	цена поставщика	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc	1,000	1 638,15	1 638,15
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 710,15
		Total Оборудование Inklusiv salariu				6 710,15
		<i>Total</i>	Lei			229 838,13
		Total Детсад №4 по ул.Дзержинского Inklusiv salariu				229 838,13 45 619,81
		2. Детсад №8 по ул.К-Маркса				
		2.1. Общестроительные работы				
		2.1.1. Ремонт группы 1 этажа				
72	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	175,000	21,42	3 748,71
					18,45	3 228,96
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линодеума на битумной мастике)	m2	107,000	29,67	3 175,07
					26,52	2 838,02
74	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (обработка стен бетоноконтактом)	m2	107,000	10,34	1 106,34
					3,46	370,18
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	78,000	121,90	9 508,14
					70,35	5 486,93
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	78,000	65,52	5 110,44
					13,84	1 079,40
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	78,000	23,64	1 844,22

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)			11,53	899,50
78	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	105,000	216,95 52,90	22 779,54 5 554,79
79	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка стен под плитку)	m2	5,760	87,82 58,81	505,85 338,76
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь))	m2	7,000	254,21 57,08	1 779,46 399,58
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	103,000	219,11 55,07	22 568,49 5 671,73
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	298,000	39,09 31,71	11 648,17 9 450,48
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	298,000	17,85 8,07	5 319,42 2 405,58
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	298,000	51,45 31,71	15 330,61 9 450,47

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
85	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (обработка полов бетоноконтактом)	m2	107,000	10,34 3,46	1 106,34 370,18
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	107,000	81,64 40,36	8 735,69 4 318,73
87	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь))	m2	3,000	248,43 50,05	745,29 150,15
88	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	103,000	235,50 52,47	24 256,16 5 404,47
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,400	2 009,29 54,78	16 878,05 460,12
90	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки для откосов из пластика)	m	48,000	16,93 5,77	812,45 276,77
91	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная, из нержавеющей стали и	buc	1,000	7 051,34 112,44	7 051,34 112,44

1	2	3	4	5	6	7
		Т.д, со сливной пластиковой трубой) с тумбой и столешницей				
92	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,000	647,14 95,14	647,14 95,14
93	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов)	m2	10,500	9,23 9,23	96,87 96,87
94	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, американка диаметром 40 мм)	buc	4,000	89,12 19,61	356,47 78,42
95	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,000	62,20 23,06	746,45 276,77
96	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1500	buc	7,000	1 441,41 37,48	10 089,88 262,35
97	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры или фиксаторы стальные для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)	kg	8,200	21,26 13,26	174,35 108,75
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Установка вентиля ручного радиаторного углового Ф15мм)	buc	4,000	56,68 10,38	226,71 41,52
99	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Установка крана спускной диаметром 15мм)	buc	3,000	46,68 10,38	140,03 31,14
100	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран шаровый для систем центрального отопления, диаметром Ф40мм)	buc	1,000	105,42 13,26	105,42 13,26
101	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din	buc	4,000	89,12 19,61	356,47 78,42

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, американка диаметром 40 мм)				
102	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	2,000	84,69 14,41	169,37 28,83
103	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm холодный водопровод	m	5,000	214,75 95,14	1 073,74 475,69
104	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm горячий водопровод	m	5,000	214,75 95,14	1 073,74 475,69
105	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" diam.25mm	buc	6,000	69,94 16,14	419,64 96,87
106	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для вентиляции)	buc	6,000	86,49 86,49	518,94 518,94
107	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Замена бачка для унитаза)	buc	6,000	344,79 51,89	2 068,76 311,36
		<i>Total</i>	Lei			182 273,76
		Total Ремонт группы 1 этажа Inclusiv salariu				182 273,76 61 257,26
		2.1.2. Ремонт групп 2 этажа				
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	165,000	23,64 11,53	3 901,24 1 902,78
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	165,000	39,09	6 449,49

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)			31,71	5 232,65
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	681,000	51,44 31,71	35 034,04 21 596,55
		<i>Total</i>	Lei			45 384,77
		Total Ремонт групп 2 этажа Inclusiv salariu				45 384,77 28 731,98
		<i>Total</i>	Lei			227 658,53
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			20 247,58
		<i>Транспорт материалов</i>	6 %			8 130,59
		<i>Итого</i>				256 036,70
		<i>Накладные расходы</i>	12 %			30 724,40
		<i>Итого</i>				286 761,10
		<i>Сметная прибыль</i>	4 %			11 470,44
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				298 231,54 89 989,24
		2.2. Монтажные работы				
111	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 на 12групп	buc	1,000	364,24 133,77	364,24 133,77
112	цена поставщика	Щит ЦРн -12	buc	1,000	168,00 0,00	168,00 0,00
113	08-03-575-1	Прибор или аппарат установка автоматов	buc	1,000	65,28 64,58	65,28 64,58
114	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,350	435,11 388,63	152,29 136,02
115	цена поставщика	Провод ВВГЗx1,5	m	15,000	12,02 0,00	180,28 0,00
116	цена поставщика	Провод ВВГЗx2,5	m	20,000	15,05 0,00	300,98 0,00
117	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,430	2 634,40 1 372,30	1 132,79 590,09
118	цена поставщика	Труба ПВХ Д=25мм	m	35,000	12,12 0,00	424,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	a					
119	цена поставщика	кабель канал	m	8,000	18,18	145,44
	a				0,00	0,00
120	08-03-591-4	Выключатель: утопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,020	2 822,50	56,45
					2 531,50	50,63
121	цена поставщика	Выключатели	buc	2,000	60,00	120,00
	a				0,00	0,00
122	08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,040	2 792,00	111,68
					2 491,00	99,64
123	цена поставщика	Розетки штепсельные	buc	4,000	60,00	240,00
	a				0,00	0,00
124	цена поставщика	Коробки ответвительные	buc	8,000	2,50	20,00
	a				0,00	0,00
125	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	2,000	283,24	566,47
					265,24	530,47
126	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения)	buc	1,000	61,24	61,24
					43,24	43,24
127	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	1,000	864,90	864,90
					864,90	864,90
128	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Бойлер электрический V=50л, N=1,2квт)	buc	1,000	184,51	184,51
					184,51	184,51
129	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h (Вентилятор потолочный с двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой)	buc	6,000	412,70	2 476,22
					312,52	1 875,10
		<i>Total</i>				Lei 7 634,97
		<i>Soцфонд и медстрах</i>				22,5 % 1 028,91
		<i>Транспорт материалов</i>				6 % 132,35
		<i>Итого</i>				8 796,23
		<i>Накладные расходы</i>				76 % 3 475,44
		<i>Итого</i>				12 271,67
		<i>Сметная прибыль</i>				4 % 490,87
		Total Монтажные работы Inklusiv salariu				12 762,54
		2.3. Оборудование				4 572,95



1	2	3	4	5	6	7
130	цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29 25 (В)	buc	6,000	46,00 0,00	276,00 0,00
131	Цена поставщика	Бойлер электрический V=50л, N=1,2квт	buc	1,000	3 260,00 0,00	3 260,00 0,00
132	цена поставщика	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc	6,000	562,80 0,00	3 376,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 912,80
		Total Оборудование Inklusiv salariu				6 912,80
		<i>Total</i>	Lei			317 906,88
		Total Детсад №8 по ул.К-Маркса Inklusiv salariu				317 906,88 94 562,19

		Total	Lei	547 752,00
		НДС	20 %	109 550,40
		Total deviz: Inklusiv salariu		657 302,40 140 185

Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт в детских садах №4 и №8 в**
мун. Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Детсад №4 по ул.Дзержинского				
		1.1. Общестроительные работы				
		1.1.1. Прачечная				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки со стен и подоконников)	m2			47,22 46,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	23,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	65,00	0,97
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток)	m2			50,23 44,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	65,00	3,25
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2			21,90 17,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	65,00	2,60
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			18,22 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			24,23 24,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,12
6	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную)	t			31,71 31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,73 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,73
8	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения) влагостойкий	m2			270,76 67,40

1	2	3	4	5	6	7
		ПОТОЛОК И ОТКОСЫ				
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	57,66	60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	5,85
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	1,01
	2662102700202B	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm влагостойкий	buc	0,4300	120,00	51,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	22,00	19,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	29,00	11,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	1,00	60,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	1,00	30,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	6,30	12,60
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,00	17,76
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (шпаклевка потолка)	m2			86,73 35,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	35,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	56,00	4,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			23,64 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			5,03 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,44 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
13	RpCJ12A κ=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			116,68 58,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	46,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	12,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	57,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	65,00	0,26
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			254,22 57,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	57,08
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	135,00	139,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,10	19,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	16,00	7,60

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,50	30,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	56,00	0,67
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			190,74 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 300,00	133,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	56,00	5,60
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			81,66 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			273,22 68,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	140,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,10	24,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	16,00	7,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,50	30,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	56,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	35,00	0,44
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 009,27 54,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,87
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	56,00	1,11
19	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки для откосов из пластика)	m			16,93 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	4,60	4,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	56,00	0,56
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов)	m2			9,22 9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22

1	2	3	4	5	6	7
21	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, американка диаметром 32 мм)	buc			89,12 19,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	57,66	19,61
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	68,00	68,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	4,00	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	18,00	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0340	35,00	1,19
22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			62,20 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000tr 32	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	1,0300	38,00	39,14
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-700	buc			1 038,21 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000013	Radiator 22-500-700 в комплекте	buc	1,0000	995,00	995,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	32,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	38,00	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	49,00	9,80
24	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-900	buc			1 093,21 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000012	Radiator 22-500-900 в комплекте	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	32,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	38,00	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	49,00	9,80
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры или фиксаторы стальные для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)	kg			21,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,00	8,00
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Установка вентиля ручного радиаторного углового Ф15мм)	buc			56,67 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420270038	Robinet cu dublu reglaj Ф15мм марки "Herz-AS-T-90"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	32,00	0,39
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	38,00	0,91
		1.1.2. Коридор				
27	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из кермаических плиток)	m2			50,22 44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	65,00	3,25
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2			21,89 17,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	65,00	2,60
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			18,22

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)				15,57
	7122050013400	Zidar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	m3	0,0500	40,00	2,00
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
			m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Снятие набега с потолков)	h-om	0,2100	57,66	12,11
			m2			23,86
						13,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	4,00	1,60
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				81,63
			m2			40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
33	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)				273,22
			m2			68,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	140,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,10	24,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	16,00	7,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,50	30,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	56,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	35,00	0,44
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,20
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)				87,26
			m2			29,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	23,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	6,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	57,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	65,00	0,26
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)				254,22
			m2			57,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	57,08
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	135,00	139,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,10	19,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	16,00	7,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,50	30,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	56,00	0,67
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
36	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de				10,34
			m2			3,46

1	2	3	4	5	6	7
		var (spoeli) (Обработка бетоноконтактом поверхностей потолков)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,46
	26521021006966	бетоноконтакт	kg	0,3000	22,00	6,60
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (шпаклевка потолка)	m2			121,90 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	56,00	4,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			121,90 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	56,00	4,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			23,64 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			5,03 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,45 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 009,30 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,87
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	56,00	1,12
43	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые для откосов из пластика)	m			16,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	4,60	4,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	56,00	0,56
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-900	buc			1 093,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000012	Radiator 22-500-900 в комплекте	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	32,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	38,00	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	49,00	9,80
		1.1.3. Пищблок				
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 009,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	56,00	1,12
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			254,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	57,08
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	135,00	139,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,10	19,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	16,00	7,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,50	30,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	56,00	0,67
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			273,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	140,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,10	24,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	16,00	7,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,50	30,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	56,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	35,00	0,44
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Монтажные работы				
48	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 на 12 групп	buc			364,24
	1	Затраты труда				133,77
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1500	39,00	5,85
	1019852	Краска	kg	0,1700	35,00	5,95
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	t	0,0150	14 500,00	217,50
49	цена поставщика	Щит ЩРН -12	buc			168,00
	3333	Щит ЩРН -12	buc	1,0000	460,00	0,00
50	08-03-575-1	Прибор или аппарат установка автоматов	buc			65,28
	1	Затраты труда				64,58
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	h-om	1,1200	57,66	64,58
51	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m	0,0200	35,00	0,70
	1	Затраты труда				435,11
	1019852	Краска	h-om	6,7400	57,66	388,63
	5009041	Сжимы ответвительные	kg	0,0200	39,00	0,77
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,3100	100,00	30,86
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	100 buc	0,0200	63,00	1,26
			kg	0,1600	85,00	13,60
52	цена поставщика	Провод ВВГЗх1,5	m			12,02
	2221	Провод ВВГЗх1,5	m	1,0100	11,90	0,00
53	цена поставщика	Провод ВВГЗх2,5	m			15,05
	2222	Провод ВВГЗх2,5	m	1,0100	14,90	0,00
54	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m			792,75
	1	Затраты труда				715,00
	5009101	Кнопки монтажные	h-om	12,4000	57,66	715,00
	5009500	Бирки маркировочные	1000 buc	0,00832	50,00	0,62
	5009623	Лента К226	100 buc	0,0041	63,00	0,00
	5220077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	100 m	0,0096	173,00	2,12
			kg	0,5000	150,00	75,00
55	цена поставщика	Кабель АВВГ 5х16	m			21,71
	2223	Кабель АВВГ 5х16	m	1,0100	21,50	0,00
56	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			2 634,40
	1	Затраты труда				1 372,30
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	h-om	23,8000	57,66	1 372,30
	5009031	Скобы	kg	0,9600	39,00	37,47
	331451	Перфораторы электрические	10 buc	6,7000	2,20	14,74
57	цена поставщика	Труба ПВХ Д=25мм	m	4,8400	250,00	1 209,88
	2224	Труба ПВХ Д=25мм	m			12,12
58	цена поставщика	кабель канал	m			18,18
	22214	кабель канал	m	1,0100	18,00	0,00
59	08-03-591-4	Выключатель: утепленного типа при открытой проводке	100 buc			2 822,50
	1	Затраты труда				2 531,50
	1019103	Дюбели распорные	h-om	43,9000	57,66	2 531,50
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,0200	63,00	63,00
	330206	Дрели электрические	100 buc	1,0300	3,80	4,00
60	цена	Выключатели	h-ut	6,4000	35,00	224,00
			buc			60,00

1	2	3	4	5	6	7
	поставщика					
	22210	Выключатели двухклавишные	buc	1,0000	60,00	0,00
61	08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 buc			60,00
	1	Затраты труда				2 792,00
	1019103	Дюбели распорные	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,0200	63,00	64,50
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	100 buc	1,0300	3,80	4,00
	330206	Дрели электрические	kg	0,1100	85,00	8,50
62	цена поставщика	Розетки штепсельные	h-ut	6,4000	35,00	224,00
	22211	Розетки штепсельные	buc			60,00
63	цена поставщика	Коробки ответвительные	buc	1,0000	60,00	60,00
	22212	Коробки ответвительные	buc			2,50
64	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	1,0000	2,50	2,50
	7137010011520	Electrician in constructii	buc			283,24
	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	h-om	4,6000	57,66	265,24
65	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения)	m	0,5000	36,00	18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	buc			61,24
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	h-om	0,7500	57,66	43,24
66	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	1,5000	12,00	18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	57,66	864,90
67	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Бойлер электрический V=80л, N=1,2квт)	buc			184,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	57,66	184,51
68	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h Вентилятор потолочный с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc			412,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	57,66	312,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	14,00	4,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,20	3,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	8,50	2,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	16,00	2,02
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	27,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	59,00	50,15
		1.3. Оборудование				
69	цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29 25 (В)	buc			46,00
	3334	Автомат выключатель ВА47-29 25 (В)	buc	1,0000	46,00	46,00
70	Цена поставщика	Бойлер электрический V=80л, N=1,2квт	buc			4 980,00
	1111j	Бойлер электрический V=80л, N=1,2квт в полном комплекте	buc	1,0000	4 980,00	4 980,00
71	цена поставщика	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc			1 638,15
	287411582016	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc	1,0000	1 630,00	1 638,15
		2. Детсад №8 по ул.К-Маркса				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Общестроительные работы				
		2.1.1. Ремонт группы 1 этажа				
72	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			21,42
	9310060019922	Muncitor deserve				18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	h-om	0,3200	57,66	18,45
	1711317309326	Cirpe de sters	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	kg	0,0100	32,00	0,32
			h-ut	0,0100	65,00	0,65
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линодеума на битумной мастике)	m2			29,67
	7132040012700	Parchetar				26,52
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	4100126202818	Apa	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2922140006702	Macara de fereastră	m3	0,0300	40,00	1,20
			h-ut	0,0300	65,00	1,95
74	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (обработка стен бетоноконтактом)	m2			10,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor				3,46
	26521021006966	бетоноконтакт	h-om	0,0600	57,66	3,46
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	0,3000	22,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	buc	0,0500	4,00	0,20
			m3	0,0020	40,00	0,08
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			121,90
	7122050013442	Tencuitor				70,35
	2653102100831	Amestec uscat	h-om	1,2200	57,66	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	7,1400	6,50	46,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0790	56,00	4,42
			h-ut	0,0160	35,00	0,56
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			65,52
	7122050013442	Tencuitor				13,84
	2653102100831	Amestec uscat	h-om	0,2400	57,66	13,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	1,4300	6,50	46,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0010	40,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	56,00	4,48
			h-ut	0,0030	35,00	0,53
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			23,64
	7122050013400	Zidar				11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2462106110132	Aracet CPMB	m2	1,1000	8,00	8,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,1500	22,00	3,30
			m3	0,0003	40,00	0,01
78	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,95
						52,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	57,66	52,90
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	39,00	41,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	28,00	25,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	7,00	16,53
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,50	5,71
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,00	3,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,20	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,20	3,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	56,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	49,00	2,33
79	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка стен под плитку)	m2			87,82 58,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	46,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	12,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	28,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	65,00	0,26
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь))	m2			254,21 57,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	57,08
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	135,00	139,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,10	19,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	16,00	7,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,50	30,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	56,00	0,67
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			219,11 55,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	55,07
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	39,00	41,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	28,00	25,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	7,00	16,53
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,50	5,71
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,00	3,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,20	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,20	3,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	56,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	49,00	2,33
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			39,09 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	56,00	0,06
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			17,85 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			51,45

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
85	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (обработка полов бетоноконтактом)	m2			10,34
						3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,46
	26521021006966	бетоноконтакт	kg	0,3000	22,00	6,60
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			81,64
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
87	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь))	m2			248,43
						50,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	57,66	50,05
	2661112800700п	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	140,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,10	19,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	16,00	8,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,50	30,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	56,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	35,00	0,36
88	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			235,50
						52,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	46,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	6,05
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,00	121,96
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	2030122946766	Plinte din ПВХ с соединительными элементами	m	0,9000	49,00	44,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 009,29
						54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	56,00	1,12
90	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки для откосов из пластика)	m			16,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	4,60	4,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	56,00	0,56
91	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой) с тумбой и столешницей	buc			7 051,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	57,66	112,44
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment) мойка со столешницей и тумбой	buc	1,0000	6 350,00	6 540,50
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	75,00	154,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	60,00	123,60
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	25,00	77,25
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	38,00	43,05
92	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			647,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,00	172,00
93	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов)	m2			9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
94	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, американка диаметром 40 мм)	buc			89,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	57,66	19,61
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	68,00	68,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	4,00	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	18,00	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0340	35,00	1,19
95	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			62,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000tr 32	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	1,0300	38,00	39,14
96	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1500	buc			1 441,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570000017	Radiator 22-500-1500 в комплекте	buc	1,0000	1 386,00	1 386,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	32,00	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	38,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	49,00	12,25

1	2	3	4	5	6	7
97	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры или фиксаторы стальные для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)	kg			21,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,00	8,00
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Установка вентиля ручного радиаторного углового Ф15мм)	buc			56,68 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420270038	Robinet cu dublu reglaj Ф15мм марки "Herz-AS-T-90"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	32,00	0,39
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	38,00	0,91
99	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Установка крана спускной диаметром 15мм)	buc			46,68 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420270047	Robinet cu dublu reglaj Кран диаметром 15мм	buc	1,0000	35,00	35,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	32,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	38,00	0,91
100	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран шаровый для систем центрального отопления, диаметром Ф40мм)	buc			105,42 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420270041	Robinet cu dublu reglaj Ф40мм	buc	1,0000	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	32,00	0,64
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	38,00	1,52
101	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, американка диаметром 40 мм)	buc			89,12 19,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	57,66	19,61
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	68,00	68,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	4,00	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	18,00	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0340	35,00	1,19
102	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			84,69 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2521216720160tp 50	Teava din material plastic pentru canalizare 50мм	m	1,0300	68,00	70,04
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
103	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm холодный водопровод	m			214,75 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2521216700540tp 25x	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 25мм	m	1,0200	28,00	29,99
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	15,00	11,02
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	49,00	23,16
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	15,00	15,75
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	118,00	12,39
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	26,00	27,30
104	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu,	m			214,75

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm горячий водопровод				95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2521216700540тp 25r	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 25mm	m	1,0200	28,00	29,99
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	15,00	11,02
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	49,00	23,16
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	15,00	15,75
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	118,00	12,39
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	26,00	27,30
105	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" diam.25mm	buc			69,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2913124503150кp 25	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe diam.25mm	buc	1,0000	53,00	53,80
106	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для вентиляции)	buc			86,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	57,66	80,72
107	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Замена бачка для унитаза)	buc			344,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	290,00	292,90
		2.1.2. Ремонт групп 2 этажа				
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			23,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			39,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	56,00	0,06
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,00	0,08
		2.2. Монтажные работы				
111	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 на 12групп	buc			364,24
						133,77

1	2	3	4	5	6	7
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1500	39,00	5,85
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	35,00	5,95
	1019852	Краска	kg	0,0300	39,00	1,17
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	t	0,0150	14 500,00	217,50
112	цена поставщика	Щит ЩРн -12	buc			168,00
	3333	Щит ЩРн -12	buc	1,0000	460,00	0,00
113	08-03-575-1	Прибор или аппарат установка автоматов	buc			65,28
	1	Затраты труда	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	35,00	0,70
114	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m			435,11
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1019852	Краска	kg	0,0200	39,00	0,77
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	30,86
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	63,00	1,26
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	85,00	13,60
115	цена поставщика	Провод ВВГЗх1,5	m			12,02
	2221	Провод ВВГЗх1,5	m	1,0100	11,90	0,00
116	цена поставщика	Провод ВВГЗх2,5	m			15,05
	2222	Провод ВВГЗх2,5	m	1,0100	14,90	0,00
117	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			2 634,40
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	57,66	1 372,30
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	39,00	37,47
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	2,20	14,74
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	250,00	1 209,88
118	цена поставщика	Труба ПВХ Д=25мм	m			12,12
	2224	Труба ПВХ Д=25мм	m	1,0100	12,00	0,00
119	цена поставщика	кабель канал	m			18,18
	22214	кабель канал	m	1,0100	18,00	0,00
120	08-03-591-4	Выключатель: утопленного типа при открытой проводке	100 buc			2 822,50
	1	Затраты труда	h-om	43,9000	57,66	2 531,50
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,0200	63,00	63,00
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,0300	3,80	4,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	35,00	224,00
121	цена поставщика	Выключатели	buc			60,00
	22210	Выключатели двухклавишные	buc	1,0000	60,00	0,00
122	08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 buc			2 792,00
	1	Затраты труда	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,0200	63,00	64,50
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,0300	3,80	4,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1100	85,00	8,50
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	35,00	224,00
123	цена поставщика	Розетки штепсельные	buc			60,00
	22211	Розетки штепсельные	buc	1,0000	60,00	0,00
124	цена	Коробки ответвительные	buc			2,50

1	2	3	4	5	6	7
	поставщика					
	22212	Коробки ответвительные	buc	1,0000	2,50	0,00
125	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de ramint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc			283,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	57,66	265,24
	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	36,00	18,00
126	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения)	buc			61,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	57,66	43,24
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	12,00	18,00
127	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc			864,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	57,66	864,90
128	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Бойлер электрический V=50л, N=1,2квт)	buc			184,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	57,66	184,51
129	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h Вентилятор потолочный с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc			412,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	57,66	312,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	14,00	4,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,20	3,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	8,50	2,23
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	16,00	2,02
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	27,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	59,00	50,15
		2.3. Оборудование				
130	цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29 25 (В)	buc			46,00
	3334	Автомат выключатель ВА47-29 25 (В)	buc	1,0000	46,00	46,00
131	Цена поставщика	Бойлер электрический V=50л, N=1,2квт	buc			3 260,00
	11111j	Бойлер электрический V=50л, N=1,2квт в полном комплекте	buc	1,0000	3 260,00	3 260,00
132	цена поставщика	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc			562,80
	2874115820161	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc	1,0000	560,00	562,80

APROBAT:

Intocmit

SRL SACRATIS

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Ремонт в детских садах №4 и №8 в мун. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Ремонт в детских садах №4 и №8 в мун. Чадыр-Лунга

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 657 302,40 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Затраты труда				
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	38,270	57,66	2 206,66
3.	7122050013400	Zidar	h-om	0,344	57,66	19,84
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	77,536	57,66	4 470,74
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	208,350	57,66	12 013,47
6.	7123010010200	Betonist	h-om	271,825	57,66	15 673,45
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	15,704	57,66	905,49
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,200	57,66	876,43
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	168,693	57,66	9 726,84
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	126,424	57,66	7 289,60
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	34,080	57,66	1 965,04
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	25,352	57,66	1 461,82
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,000	57,66	115,32
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	37,940	57,66	2 187,62
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,900	57,66	2 877,22
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	593,447	57,66	34 218,16
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	41,720	57,66	2 405,58
18.	7422010060100	Timplar	h-om	24,497	57,66	1 412,49
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,306	57,66	1 920,43
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,080	57,66	177,59
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	190,632	57,66	10 991,83
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	59,785	57,66	3 447,21
Total manopera				413,097	57,66	23 819,17

Materiale:

1.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,126	39,00	43,92
2.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,380	35,00	13,30
3.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,122	63,00	7,68
4.	1019852	Краска	kg	0,074	39,00	2,88
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	109,232	14,00	1 529,25
6.	11111j	Бойлер электрический V=50л, N=1,2квт в полном комплекте	buc	1,000	3 260,00	3 260,00
7.	1111j	Бойлер электрический V=80л, N=1,2квт в полном комплекте	buc	1,000	4 980,00	4 980,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	58,348	4,00	233,39
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,750	32,00	56,00
10.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,165	32,00	5,30
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 901,470	1,50	8 852,21
12.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,030	14 500,00	435,00
13.	2030122946766	Plinte din ПВХ с соединительными элементами	m	93,627	49,00	4 587,72
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	344,916	2,20	758,82
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,504	4,00	2,02
16.	2221	Провод ВВГ3х1,5	m	30,300	11,90	360,56
17.	22210	Выключатели двухклавишные	buc	4,000	60,00	240,00
18.	22211	Розетки штепсельные	buc	8,000	60,00	480,00
19.	22212	Коробки ответвительные	buc	16,000	2,50	40,00
20.	22214	кабель канал	m	16,160	18,00	290,88

21.	2222	Провод ВВГ 3x2,5				
22.	2223	Кабель АВВГ 5x16	m	40,400	14,90	601,96
23.	2224	Труба ПВХ Д=25мм	m	8,080	21,50	173,72
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m	70,700	12,00	848,40
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	m3	1,838	8,50	15,63
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,205	14,00	30,87
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,410	75,00	1 080,75
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,749	21,00	204,73
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	417,600	43,00	17 956,80
30.	24302261000001	Fuga	kg	0,330	38,00	12,55
31.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	138,083	16,00	2 209,34
32.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1,103	23,20	25,59
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	123,670	23,20	2 869,14
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	18,291	23,20	424,36
35.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,043	45,00	226,95
36.	2430226109307	Diluant decapant	kg	56,650	14,00	793,10
37.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	7,685	18,00	138,33
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,008	45,00	0,36
39.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	kg	46,199	22,00	1 016,38
40.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	m	158,348	7,50	1 187,61
41.	2521216700540r p25r	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 25mm	buc	2,000	86,00	172,00
42.	2521216700540r p25x	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 25mm	m	5,355	28,00	149,94
43.	2521216710000t r32	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	5,355	28,00	149,94
44.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	24,720	38,00	939,36
45.	2521216720160r p50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,133	38,00	43,05
46.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	2,060	68,00	140,08
47.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	7,350	15,00	110,24
48.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	10,500	15,00	157,50
49.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1,050	118,00	123,90
50.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	buc	4,726	49,00	231,58
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m	491,244	7,00	3 438,71
52.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	m2	338,800	8,00	2 710,40
53.	26521021006966	бетоноконтакт	buc	6,060	290,00	1 757,40
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,811	22,00	1 513,84
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	62,640	4,20	263,09
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 578,720	6,50	10 261,68
57.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	kg	488,418	6,90	3 370,08
58.	2661112800700n	Placi sau piscoturi de gresie	m2	298,576	135,00	40 307,79
59.	2662102700202в	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm влагостойкий	m2	3,121	135,00	421,33
60.	2662102701000	Placi ghips-carton	buc	8,441	120,00	1 012,92
61.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m2	219,492	39,00	8 560,19
62.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,012	1 300,00	2 615,60
63.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	m3	11,484	1 200,00	13 780,80
64.	2670112204051	Placi din laminat	kg	1 161,007	5,10	5 921,14
65.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	m2	109,232	115,00	12 561,68
66.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	buc	550,760	4,00	2 203,04
67.	2710703520284	Profil de ghidaj	kg	16,400	8,00	131,20
68.	2710703520285	Profil de suport	m	192,107	28,00	5 379,00
69.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	m	459,888	21,00	9 657,65
70.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	buc	10,500	26,00	273,00
71.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	kg	0,882	16,00	14,12
72.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	m	99,000	4,60	455,40
73.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	buc	0,500	25,00	12,50
74.	28221157000001 2	Radiator 22-500-900 в комплекте	m2	28,820	1 900,00	54 758,00
75.	28221157000001 3	Radiator 22-500-700 в комплекте	buc	2,000	1 050,00	2 100,00
76.	28221157000001 7	Radiator 22-500-1500 в комплекте	buc	1,000	995,00	995,00
77.	2822115708000	Element de sustinere	buc	7,000	1 386,00	9 702,00
78.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	39,260	6,30	247,34
79.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	17,667	22,00	388,67
80.	287411582016	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc	7,852	29,00	227,71
81.	2874115820161	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc	1,005	1 630,00	1 638,15
82.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	6,030	560,00	3 376,80
83.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	191,100	1,00	191,10
			buc	709,280	1,00	709,28

84.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm				
85.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 562,158	1,00	4 562,16
86.	2874115842685	Piuita hexag. M8	buc	588,900	1,00	588,90
87.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment) мойка со столешницей и тумбой	buc	191,100	0,25	47,78
88.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,030	6 350,00	6 540,50
89.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,060	75,00	154,50
90.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,060	60,00	123,60
91.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	3,090	25,00	77,25
92.	28752742027003 8	Robinet cu dublu reglaj Ф15мм марки "Herz-AS-T-90"	buc	12,000	68,00	816,00
93.	28752742027004 1	Robinet cu dublu reglaj Ф40мм	buc	6,000	45,00	270,00
94.	28752742027004 7	Robinet cu dublu reglaj Кран диаметром 15мм	buc	1,000	90,00	90,00
95.	2875276305105	Conector	buc	3,000	35,00	105,00
96.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	87,157	4,00	348,63
97.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavar cu dn=1/2"	buc	37,000	1,00	37,00
98.	2913124503150к p25	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe diam.25мм	buc	1,000	380,00	380,00
99.	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	6,090	53,00	322,77
100.	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	buc	3,000	12,00	36,00
101.	3220137315778	Decapant	m	2,000	36,00	72,00
102.	3333	Щит ЩРН -12	kg	0,108	18,00	1,95
103.	3334	Автомат выключатель ВА47-29 25 (В)	buc	4,000	460,00	1 840,00
104.	4011106202741	Energie electrica	buc	8,000	46,00	368,00
105.	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	kw	28,820	1,62	46,69
106.	4100126202818	Ara	m3	18,741	40,00	749,64
107.	5009031	Скобы	m3	7,877	40,00	315,08
108.	5009041	Сжимы ответвительные	10 buc	5,762	2,20	12,68
109.	5009101	Кнопки монтажные	100 buc	0,216	100,00	21,60
110.	5009126	Подрозетники деревянные	1000 buc	0,001	50,00	0,05
111.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,124	3,80	0,48
112.	5009623	Лента K226	100 buc	0,014	63,00	0,88
113.	5220077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	100 m	0,001	173,00	0,17
114.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,040	150,00	6,00
115.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,150	3,00	54,45
Total materiale de constructii						276 002

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,538	65,00	359,96
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,998	65,00	324,87
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,408	35,00	14,28
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,582	56,00	1 824,59
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,458	35,00	121,03
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,319	35,00	151,17
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,093	35,00	108,24
8.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,950	59,00	351,05
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,230	49,00	599,27
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,840	30,00	25,20
11.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,768	35,00	26,88
12.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,162	250,00	1 040,50
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,594	450,00	267,30
Total utilaje de constructii						5 214

Total	Lei	547 752,00
НДС	20 %	109 550,40

Total deviz:

657 302,40

Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)