

Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din com. Pepeni r-ul. Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 573 515 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	208,1716	52,57	10 943,6
Total manopera						10 944

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	42,1400	215,00	9 060,1
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	42,1400	360,00	15 170,4
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	796,4460	360,00	286 720,6
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	63,2100	360,00	22 755,6
5.	4100116202806	Țapa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	126,4200	0,00	0,0
Total materiale de construcții						333 707

Utilaje de construcții:


1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	15,2969	402,00	6 149,3
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	114,1994	210,00	23 981,9
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	47,1968	150,00	7 079,5
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,8721	188,00	2 044,0
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,4668	370,00	1 652,7
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,4460	330,00	5 757,2
Total utilaje de construcții						46 665

Total	Lei	391 316
Asigurari sociale și medicale (Π3) * 22,5 %	22,5 %	2 462
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur) * 14,5 %	14,5 %	57 098
Bineficiu (Π3+Asigur+Cheltue) * 6 %	6 %	27 053
TVA (Π3+Asigur+Cheltue+Bineficiu) * 20 %	20 %	95 586

Total deviz:

573 515

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a unor portiuni
de drum din com. Pepeni r-ul. Singerei

Investitor com. Pepeni r-ul. Singerei


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,0
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,00	75,98
2	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 157,0
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,57	259,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	360,00	6 804,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	360,00	540,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	215,00	215,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	360,00	360,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,00	16,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,00	48,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	330,00	136,62
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	370,00	39,22
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			53,1
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,00	53,06

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)