

Lucrari de reparatii la CS Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 886 778,100 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor 1.1. Pereti				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,600	39,732 39,732	500,624 500,624
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,000	26,142 25,542	1 620,804 1 583,604
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,600	2 735,081 76,626	34 462,021 965,488
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	62,000	204,310 160,820	12 667,220 9 970,840
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,000	143,421 115,412	8 892,090 7 155,544

1	2	3	4	5	6	7
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000	29,320 18,920	1 817,840 1 173,040
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	62,238 52,030	3 858,766 3 225,860
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	36,752 28,380	2 278,623 1 759,560
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,970	5,788 2,838	977,982 479,527
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,970	66,647 52,030	11 261,393 8 791,556
		Total Pereti Inclusiv salariu				78 337,363 35 605,643
		1.2. Tavan				
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	121,000	277,607 180,686	33 590,458 21 863,006
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	121,000	62,238 52,030	7 530,816 6 295,630
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	121,000	5,788 2,838	700,348 343,398
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	121,000	66,647 52,030	8 064,287 6 295,630
15	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la imbinarea tavanului cu peretele	m	103,000	70,919 49,192	7 304,637 5 066,776

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				57 190,546 39 864,440
		1.3. Electricitate				
16	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	1,000	618,924 166,496	618,924 166,496
17	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	8,000	127,283 78,518	1 018,264 628,144
18	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru VVG, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2.5	m	137,000	60,583 33,110	8 299,911 4 536,070
19	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip caseta, complet echipate	buc	16,000	649,448 26,488	10 391,168 423,808
20	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,000	76,505 28,380	229,515 85,140
21	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	84,596 29,326	169,191 58,652
		Total Electricitate Inclusiv salariu				20 726,973 5 898,310
		Total Coridor Inclusiv salariu				156 254,882 81 368,393
		2. cab. 216				
		2.1. Pereti				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	2,200	39,732 39,732	87,410 87,410

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	76,800	26,142 25,542	2 007,706 1 961,626
24	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,880	1 289,885 351,847	1 135,099 309,625
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	2 735,081 76,626	10 940,324 306,504
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	76,800	204,309 160,820	15 690,968 12 350,976
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,800	143,421 115,412	11 014,718 8 863,642
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,800	29,320 18,920	2 251,776 1 453,056
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,800	62,238 52,030	4 779,898 3 995,904
30	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,800	36,752 28,380	2 822,557 2 179,584
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,800	5,788 2,838	444,518 217,958
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	76,800	66,647 52,030	5 118,489 3 995,904

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
33	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	3,000	464,370 269,610	1 393,110 808,830
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 686,573 36 531,019
		2.2. Pardoseli				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,200	45,826 43,516	1 063,164 1 009,572
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,200	123,891 66,220	2 874,272 1 536,304
36	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	23,200	335,994 104,060	7 795,061 2 414,192
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 732,497 4 960,068
		2.3. Tavan				
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,200	277,608 180,686	6 440,494 4 191,915
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,200	62,238 52,030	1 443,916 1 207,096
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,200	5,788 2,838	134,282 65,842

1	2	3	4	5	6	7
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,200	66,647 52,030	1 546,211 1 207,096
41	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la imbinarea tavanului cu peretele	m	27,600	70,925 49,192	1 957,539 1 357,699
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 522,442 8 029,648
		2.4. Apa si Canalizare				
42	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	811,810 175,010	811,810 175,010
43	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	479,140 70,950	479,140 70,950
44	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	519,420 99,330	519,420 99,330
45	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	175,108 12,298	175,108 12,298
46	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	4,500	83,195 18,920	374,377 85,140
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	66,476 23,650	199,429 70,950
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				2 559,284 513,678
		2.5. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
48	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru VVG, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2.5	m	39,000	60,583 33,110	2 362,753 1 291,290
49	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip caseta, complet echipate	buc	4,000	649,448 26,488	2 597,792 105,952
50	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	76,505 28,380	153,010 56,760
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	84,596 29,326	422,978 146,630
		Total Electricitate Inclusiv salariu				5 536,533 1 600,632
		Total cab. 216 Inclusiv salariu				89 037,329 51 635,045
		3. cab. 217				
		3.1. Pereti				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	39,732 39,732	87,410 87,410
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,000	26,142 25,542	1 019,538 996,138
54	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	2 735,081 76,626	6 017,179 168,578
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	39,000	204,310 160,820	7 968,090 6 271,980

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,000	143,421 115,412	5 593,411 4 501,068
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,000	29,320 18,920	1 143,480 737,880
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,000	62,238 52,030	2 427,286 2 029,170
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,000	36,752 28,380	1 433,327 1 106,820
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,000	5,788 2,838	225,732 110,682
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,000	66,647 52,030	2 599,233 2 029,170
62	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	1,500	464,520 269,610	696,780 404,415
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 211,466 18 443,311
		3.2. Pardoseli				
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,000	45,826 43,516	366,608 348,128

1	2	3	4	5	6	7
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,000	123,900 66,220	991,200 529,760
65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	8,000	336,010 104,060	2 688,080 832,480
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 045,888 1 710,368
		3.3. Tavan				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,000	277,606 180,686	4 996,917 3 252,348
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	62,238 52,030	1 120,285 936,540
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	5,788 2,838	104,184 51,084
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000	66,647 52,030	1 199,646 936,540
70	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la imbinarea tavanului cu peretele	m	26,000	70,919 49,192	1 843,889 1 278,992
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 264,921 6 455,504
		3.4. Apa si Canalizare				
71	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	811,810 175,010	811,810 175,010
72	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600	buc	1,000	479,140 70,950	479,140 70,950

1	2	3	4	5	6	7
		mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.				
73	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	519,420 99,330	519,420 99,330
74	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	175,108 12,298	175,108 12,298
75	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,500	83,189 18,920	207,973 47,300
76	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	66,477 23,650	132,953 47,300
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				2 326,404 452,188
		3.5. Electricitate				
77	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru VVG, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2.5	m	38,000	60,583 33,110	2 302,166 1 258,180
78	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip caseta, complet echipate	buc	2,000	649,448 26,488	1 298,896 52,976
79	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	76,505 28,380	153,010 56,760
80	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	84,596 29,326	338,382 117,304
		Total Electricitate				4 092,454

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 485,220
		Total cab. 217 Inclusiv salariu				48 941,133 28 546,591
		4. cab. 218				
		4.1. Pereti				
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	39,732 39,732	87,410 87,410
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,900	26,142 25,542	2 062,604 2 015,264
83	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,880	1 289,885 351,847	1 135,099 309,625
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	2 735,081 76,626	10 940,324 306,504
85	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,900	204,310 160,820	16 120,069 12 688,698
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,900	143,420 115,412	11 315,871 9 106,007
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,900	29,320 18,920	2 313,348 1 492,788
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,900	62,238 52,030	4 910,599 4 105,167
89	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	78,900	36,752 28,380	2 899,742 2 239,182

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,900	5,788 2,838	456,673 223,918
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,900	66,647 52,030	5 258,448 4 105,167
92	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	1,500	464,520 269,610	696,780 404,415
		Total Pereti Inclusiv salariu				58 196,967 37 084,145
		4.2. Pardoseli				
93	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,720	45,830 43,519	1 132,926 1 075,792
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,720	123,898 66,220	3 062,749 1 636,958
95	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	24,720	335,996 104,060	8 305,825 2 572,363
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 501,500 5 285,113
		4.3. Tavan				
96	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la	m2	24,750	277,609 180,688	6 870,813 4 472,026

1	2	3	4	5	6	7
		4 m: tavane fara izolatie				
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,750	62,241 52,032	1 540,459 1 287,790
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,750	5,786 2,836	143,199 70,193
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,750	66,649 52,032	1 649,564 1 287,790
100	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la imbinarea tavanului cu peretele	m	28,300	70,916 49,192	2 006,916 1 392,134
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 210,951 8 509,933
		4.4. Apa si Canalizare				
101	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	811,810 175,010	811,810 175,010
102	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	479,140 70,950	479,140 70,950
103	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	519,420 99,330	519,420 99,330
104	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	175,108 12,298	175,108 12,298
105	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	83,203 18,920	166,405 37,840
106	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	1,500	66,477	99,715

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			23,650	35,475
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				2 251,598 430,903
		4.5. Electricitate				
107	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru VVG, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2.5	m	42,000	60,583 33,110	2 544,499 1 390,620
108	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip caseta, complet echipate	buc	4,000	649,448 26,488	2 597,792 105,952
109	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	76,505 28,380	153,010 56,760
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	84,596 29,326	253,787 87,978
		Total Electricitate Inclusiv salariu				5 549,088 1 641,310
		Total cab. 218 Inclusiv salariu				90 710,104 52 951,404
		5. cab. 219				
		5.1. Pereti				
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	39,732 39,732	87,410 87,410
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,000	26,142 25,542	365,988 357,588
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,200	2 735,081 76,626	6 017,179 168,578

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
114	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,000	204,310 160,820	2 860,340 2 251,480
115	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	14,000	464,370 269,610	6 501,180 3 774,540
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 832,097 6 639,596
		5.2. Pardoseli				
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,000	45,826 43,516	549,912 522,192
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000	123,900 66,220	1 486,800 794,640
118	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	12,000	377,112 104,060	4 525,344 1 248,720
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 562,056 2 565,552
		5.3. Apa si Canalizare				
119	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	811,810 175,010	811,810 175,010

1	2	3	4	5	6	7
120	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	479,140 70,950	479,140 70,950
121	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	519,420 99,330	519,420 99,330
122	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	175,108 12,298	175,108 12,298
123	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,500	83,189 18,920	207,973 47,300
124	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	66,477 23,650	132,953 47,300
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				2 326,404 452,188
		5.4. Electricitate				
125	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru VVG, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2.5	m	12,000	60,583 33,110	726,999 397,320
126	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip caseta, complet echipate	buc	2,000	649,448 26,488	1 298,896 52,976
127	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,505 28,380	76,505 28,380
128	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	84,596 29,326	169,191 58,652

1	2	3	4	5	6	7
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 271,591 537,328
		Total cab. 219 Inclusiv salariu				26 992,148 10 194,664
		6. cab. 220				
		6.1. Pereti				
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	39,732 39,732	87,410 87,410
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,240	26,142 25,542	1 966,919 1 921,799
131	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,880	1 289,885 351,847	1 135,099 309,625
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	2 735,081 76,626	10 940,324 306,504
133	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,240	204,309 160,820	15 372,203 12 100,097
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,240	143,421 115,412	10 791,014 8 683,618
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,240	29,320 18,920	2 206,037 1 423,541
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,240	62,238 52,030	4 682,786 3 914,737

1	2	3	4	5	6	7
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,240	36,752 28,380	2 765,199 2 135,311
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,240	5,788 2,838	435,470 213,512
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,240	66,647 52,030	5 014,518 3 914,737
140	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	1,500	464,520 269,610	696,780 404,415
		Total Pereti Inclusiv salariu				56 093,759 35 415,306
		6.2. Pardoseli				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,110	45,822 43,513	1 013,133 962,082
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,110	123,906 66,220	2 739,560 1 464,125
143	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	22,110	335,990 104,060	7 428,748 2 300,767
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 181,441 4 726,974
		6.3. Tavan				
144	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	22,110	277,607	6 137,886

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			180,686	3 994,958
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,110	62,240 52,032	1 376,128 1 150,431
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,110	5,787 2,837	127,951 62,720
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,110	66,649 52,032	1 473,612 1 150,431
148	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la imbinarea tavanului cu peretele	m	27,080	70,917 49,193	1 920,419 1 332,157
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 035,996 7 690,697
		6.4. Apa si Canalizare				
149	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	811,810 175,010	811,810 175,010
150	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	479,140 70,950	479,140 70,950
151	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	519,420 99,330	519,420 99,330
152	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	175,108 12,298	175,108 12,298
153	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale,	m	2,000	83,203 18,920	166,405 37,840

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 25 mm				
154	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500	66,477 23,650	99,715 35,475
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				2 251,598 430,903
		6.5. Electricitate				
155	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru VVG, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2.5	m	39,000	60,583 33,110	2 362,753 1 291,290
156	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip caseta, complet echipate	buc	4,000	649,448 26,488	2 597,792 105,952
157	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	76,505 28,380	153,010 56,760
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	84,596 29,326	253,787 87,978
		Total Electricitate Inclusiv salariu				5 367,342 1 541,980
		Total cab. 220 Inclusiv salariu				85 930,136 49 805,860
		7. cab. 221				
		7.1. Pereti				
159	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,200	128,172 124,872	281,978 274,718
160	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	39,732 39,732	87,410 87,410
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,000	26,142 25,542	2 065,218 2 017,818

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,400	2 735,081 76,626	12 034,356 337,154
163	CK15A	Glasvanduri metalice din profiluri de otel laminat sau din profiluri din banda de otel fasonate la rece alcatuite din panouri fixe montate pe parapet la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	13,500	2 482,384 187,308	33 512,184 2 528,658
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	79,000	204,310 160,820	16 140,490 12 704,780
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,000	143,421 115,412	11 330,243 9 117,548
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,000	29,320 18,920	2 316,280 1 494,680
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,000	62,238 52,030	4 916,812 4 110,370
168	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,000	36,752 28,380	2 903,406 2 242,020
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,000	5,788 2,838	457,252 224,202
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	79,000	66,647 52,030	5 265,113 4 110,370

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
171	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	14,000	464,370 269,610	6 501,180 3 774,540
		Total Pereti Inclusiv salariu				97 811,922 43 024,268
		7.2. Pardoseli				
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	45,000	45,826 43,516	2 062,170 1 958,220
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,000	123,900 66,220	5 575,500 2 979,900
174	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	45,000	335,996 104,060	15 119,807 4 682,700
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 757,477 9 620,820
		7.3. Tavan				
175	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	45,000	277,607 180,686	12 492,326 8 130,870
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	62,238 52,030	2 800,721 2 341,350
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000	5,788 2,838	260,460 127,710

1	2	3	4	5	6	7
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,000	66,647 52,030	2 999,115 2 341,350
179	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la imbinarea tavanului cu peretele	m	29,000	70,919 49,192	2 056,645 1 426,568
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 609,267 14 367,848
		7.4. Apa si Canalizare				
180	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	811,810 175,010	1 623,620 350,020
181	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	479,140 70,950	958,280 141,900
182	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	519,420 99,330	1 038,840 198,660
183	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	175,108 12,298	350,216 24,596
184	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	4,500	83,195 18,920	374,377 85,140
185	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	66,477 23,650	265,906 94,600
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				4 611,239 894,916
		7.5. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
186	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru VVG, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2.5	m	72,000	60,583 33,110	4 361,999 2 383,920
187	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip caseta, complet echipate	buc	10,000	649,448 26,488	6 494,480 264,880
188	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,000	76,505 28,380	229,515 85,140
189	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	84,596 29,326	592,169 205,282
		Total Electricitate Inclusiv salariu				11 678,163 2 939,222
		Total cab. 221 Inclusiv salariu				157 468,068 70 847,074
		8. cab. 222				
		8.1. Pereti				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	39,732 39,732	71,518 71,518
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,000	26,142 25,542	627,408 613,008
192	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,880	1 289,885 351,847	1 135,099 309,625
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	2 735,081 76,626	4 923,145 137,926
194	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu	m2	24,000	204,310 160,820	4 903,440 3 859,680

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,000	143,421 115,412	3 442,099 2 769,888
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,000	29,320 18,920	703,680 454,080
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	62,238 52,030	1 493,719 1 248,720
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	36,752 28,380	882,048 681,120
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	5,788 2,838	138,912 68,112
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,000	66,647 52,030	1 599,528 1 248,720
201	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	1,500	464,520 269,610	696,780 404,415
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 617,376 11 866,812
		8.2. Pardoseli				
202	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	13,680	45,818	626,794

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			43,511	595,224
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,680	123,912 66,220	1 695,115 905,890
204	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	13,680	335,981 104,060	4 596,225 1 423,541
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 918,134 2 924,655
		8.3. Apa si Canalizare				
205	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	811,810 175,010	811,810 175,010
206	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	479,140 70,950	479,140 70,950
207	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	519,420 99,330	519,420 99,330
208	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	175,108 12,298	175,108 12,298
209	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,500	83,189 18,920	207,973 47,300
210	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	66,477 23,650	132,953 47,300

1	2	3	4	5	6	7
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				2 326,404 452,188
		8.4. Electricitate				
211	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru VVG, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2.5	m	22,000	60,583 33,110	1 332,833 728,420
212	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip caseta, complet echipate	buc	4,000	649,448 26,488	2 597,792 105,952
213	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	76,505 28,380	153,010 56,760
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	84,596 29,326	338,382 117,304
		Total Electricitate Inclusiv salariu				4 422,017 1 008,436
		Total cab. 222 Inclusiv salariu				34 283,931 16 252,091
		9. cab. 224				
		9.1. Pereti				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	39,732 39,732	87,410 87,410
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,040	26,142 25,542	1 386,567 1 354,767
217	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	2 735,081 76,626	6 017,179 168,578

1	2	3	4	5	6	7
218	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,040	204,308 160,820	10 836,481 8 529,893
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,040	143,421 115,412	7 607,072 6 121,471
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,040	29,320 18,920	1 555,133 1 003,517
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,040	62,238 52,030	3 301,109 2 759,671
222	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,040	36,752 28,380	1 949,327 1 505,275
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,040	5,788 2,838	306,977 150,509
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,040	66,647 52,030	3 534,955 2 759,671
225	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	1,500	464,520 269,610	696,780 404,415
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 278,990 24 845,177

1	2	3	4	5	6	7
		9.2. Pardoseli				
226	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,360	45,828 43,518	1 070,549 1 016,572
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,360	123,897 66,220	2 894,240 1 546,900
228	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	23,360	335,995 104,060	7 848,843 2 430,842
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 813,632 4 994,314
		9.3. Tavan				
229	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,360	277,609 180,688	6 484,935 4 220,863
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,360	62,237 52,030	1 453,857 1 215,421
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,360	5,789 2,839	135,227 66,315
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,360	66,647 52,030	1 556,876 1 215,421
233	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la imbinarea tavanului cu peretele	m	19,680	70,926 49,194	1 395,822 968,136
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 026,717 7 686,156
		9.4. Apa si Canalizare				
234	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,000	811,810 175,010	811,810 175,010

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
235	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	479,140 70,950	479,140 70,950
236	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	519,420 99,330	519,420 99,330
237	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	175,108 12,298	175,108 12,298
238	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,500	83,189 18,920	207,973 47,300
239	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	66,477 23,650	132,953 47,300
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				2 326,404 452,188
		9.5. Electricitate				
240	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru VVG, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2.5	m	38,000	60,583 33,110	2 302,166 1 258,180
241	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip caseta, complet echipate	buc	4,000	649,448 26,488	2 597,792 105,952
242	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	76,505 28,380	153,010 56,760
243	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	5,000	84,596 29,326	422,978 146,630

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
		Total Electricitate Inclusiv salariu				5 475,946 1 567,522
		Total cab. 224 Inclusiv salariu				67 921,689 39 545,357
		10. cab. 226				
		10.1. Pereti				
244	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	39,732 39,732	87,410 87,410
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,000	26,142 25,542	1 045,680 1 021,680
246	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	2 735,081 76,626	6 017,179 168,578
247	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,000	204,310 160,820	8 172,400 6 432,800
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000	143,421 115,412	5 736,832 4 616,480
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,000	29,320 18,920	1 172,800 756,800
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000	62,238 52,030	2 489,526 2 081,200

1	2	3	4	5	6	7
251	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000	36,752 28,380	1 470,079 1 135,200
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000	5,788 2,838	231,520 113,520
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	66,647 52,030	2 665,880 2 081,200
254	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	1,500	464,520 269,610	696,780 404,415
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 786,086 18 899,283
		10.2. Pardoseli				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,280	45,818 43,511	654,288 621,332
256	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,280	123,904 66,220	1 769,351 945,622
257	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	14,280	336,010 104,060	4 798,227 1 485,977
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 221,866 3 052,931
		10.3. Tavan				
258	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu	m2	14,280	277,609 180,687	3 964,254 2 580,215

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,280	62,237 52,030	888,745 742,989
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,280	5,785 2,835	82,615 40,489
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,280	66,647 52,030	951,720 742,988
262	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la imbinarea tavanului cu peretele	m	16,000	70,919 49,192	1 134,701 787,072
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 022,035 4 893,753
		10.4. Apa si Canalizare				
263	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	811,810 175,010	811,810 175,010
264	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	479,140 70,950	479,140 70,950
265	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	519,420 99,330	519,420 99,330
266	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	175,108 12,298	175,108 12,298
267	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,500	83,189 18,920	207,973 47,300

1	2	3	4	5	6	7
268	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	66,477 23,650	132,953 47,300
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				2 326,404 452,188
		10.5. Electricitate				
269	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru VVG, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2.5	m	41,000	60,583 33,110	2 483,919 1 357,510
270	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip caseta, complet echipate	buc	4,000	649,448 26,488	2 597,792 105,952
271	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	76,505 28,380	153,010 56,760
272	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	84,596 29,326	338,382 117,304
		Total Electricitate Inclusiv salariu				5 573,103 1 637,526
		Total cab. 226 Inclusiv salariu				51 929,494 28 935,681
		11. cab. 312				
		11.1. Pereti				
273	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	39,732 39,732	87,410 87,410
274	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	77,000	26,142 25,542	2 012,934 1 966,734
275	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,200	2 735,081 76,626	6 017,179 168,578

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
276	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	77,000	204,310 160,820	15 731,870 12 383,140
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,000	143,421 115,412	11 043,402 8 886,724
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,000	29,320 18,920	2 257,640 1 456,840
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,000	62,238 52,030	4 792,334 4 006,310
280	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,000	36,752 28,380	2 829,902 2 185,260
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,000	5,788 2,838	445,676 218,526
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,000	66,647 52,030	5 131,819 4 006,310
283	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	1,500	464,520 269,610	696,780 404,415

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 046,946 35 770,247
		11.2. Pardoseli				
284	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,360	45,828 43,518	1 070,549 1 016,572
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,360	123,897 66,220	2 894,240 1 546,900
286	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	23,360	335,995 104,060	7 848,843 2 430,842
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 813,632 4 994,314
		11.3. Tavan				
287	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,360	277,609 180,688	6 484,935 4 220,863
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,360	62,237 52,030	1 453,857 1 215,421
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,360	5,789 2,839	135,227 66,315
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,360	66,647 52,030	1 556,876 1 215,421
291	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la imbinarea tavanului cu peretele	m	19,680	70,926 49,194	1 395,822 968,136
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 026,717 7 686,156

1	2	3	4	5	6	7
		11.4. Apa si Canalizare				
292	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	811,810 175,010	811,810 175,010
293	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	479,140 70,950	479,140 70,950
294	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	519,420 99,330	519,420 99,330
295	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	175,108 12,298	175,108 12,298
296	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,500	83,189 18,920	207,973 47,300
297	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	66,477 23,650	132,953 47,300
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				2 326,404 452,188
		11.5. Electricitate				
298	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru VVG, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2.5	m	41,000	60,583 33,110	2 483,919 1 357,510
299	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip caseta, complet echipate	buc	4,000	649,448 26,488	2 597,792 105,952
300	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,505 28,380	76,505 28,380

1	2	3	4	5	6	7
301	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	84,596 29,326	338,382 117,304
		Total Electricitate Inclusiv salariu				5 496,598 1 609,146
		Total cab. 312 Inclusiv salariu				81 710,297 50 512,051
		12. cab. 318				
		12.1. Pereti				
302	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	39,732 39,732	87,410 87,410
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	113,000	26,142 25,542	2 954,046 2 886,246
304	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	2 735,081 76,626	6 017,179 168,578
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	113,000	204,310 160,820	23 087,030 18 172,660
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	113,000	143,421 115,412	16 206,550 13 041,556
307	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	113,000	29,320 18,920	3 313,160 2 137,960

1	2	3	4	5	6	7
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	113,000	62,238 52,030	7 032,912 5 879,390
309	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	113,000	36,752 28,380	4 152,974 3 206,940
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	113,000	5,788 2,838	654,044 320,694
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	113,000	66,647 52,030	7 531,111 5 879,390
312	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	1,500	464,520 269,610	696,780 404,415
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 733,196 52 185,239
		12.2. Pardoseli				
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,000	45,826 43,516	1 741,388 1 653,608
314	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,000	123,900 66,220	4 708,200 2 516,360
315	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	38,000	335,996 104,060	12 767,840 3 954,280

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 217,428 8 124,248
		12.3. Tavan				
316	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	38,000	277,607 180,686	10 549,065 6 866,068
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	62,238 52,030	2 365,047 1 977,140
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,000	5,788 2,838	219,944 107,844
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,000	66,647 52,030	2 532,586 1 977,140
320	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la imbinarea tavanului cu peretele	m	27,000	70,919 49,192	1 914,808 1 328,184
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 581,450 12 256,376
		12.4. Apa si Canalizare				
321	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	811,810 175,010	811,810 175,010
322	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	479,140 70,950	479,140 70,950
323	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	519,420 99,330	519,420 99,330
324	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	175,108 12,298	175,108 12,298

1	2	3	4	5	6	7
325	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,500	83,189 18,920	207,973 47,300
326	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	66,477 23,650	132,953 47,300
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				2 326,404 452,188
		12.5. Electricitate				
327	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru VVG, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2.5	m	72,000	60,583 33,110	4 361,999 2 383,920
328	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip caseta, complet echipate	buc	10,000	649,448 26,488	6 494,480 264,880
329	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	4,000	76,505 28,380	306,020 113,520
330	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	84,596 29,326	676,764 234,608
		Total Electricitate Inclusiv salariu				11 839,263 2 996,928
		Total cab. 318 Inclusiv salariu				122 697,741 76 014,979
		13. Bucatarie				
		13.1. Pereti				
331	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	39,732 39,732	87,410 87,410
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	35,000	26,142	914,970

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			25,542	893,970
333	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	2 735,081 76,626	6 017,179 168,578
334	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,000	204,310 160,820	7 150,850 5 628,700
335	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,000	143,421 115,412	5 019,728 4 039,420
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000	29,320 18,920	1 026,200 662,200
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	62,238 52,030	2 178,330 1 821,050
338	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	36,752 28,380	1 286,319 993,300
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	5,788 2,838	202,580 99,330
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	66,647 52,030	2 332,645 1 821,050
341	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	1,500	464,520 269,610	696,780 404,415

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 912,991 16 619,423
		13.2. Pardoseli				
342	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,200	45,826 43,516	467,426 443,864
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,200	123,880 66,220	1 263,572 675,444
344	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	10,200	335,995 104,060	3 427,152 1 061,412
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 158,150 2 180,720
		13.3. Tavan				
345	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,200	277,606 180,686	2 831,580 1 842,997
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,200	62,237 52,030	634,817 530,706
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,200	5,788 2,838	59,038 28,948
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,200	66,647 52,030	679,800 530,706

1	2	3	4	5	6	7
349	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la imbinarea tavanului cu peretele	m	13,100	70,915 49,192	928,986 644,415
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 134,221 3 577,772
		13.4. Apa si Canalizare				
350	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	811,810 175,010	811,810 175,010
351	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	479,140 70,950	479,140 70,950
352	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	519,420 99,330	519,420 99,330
353	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	175,108 12,298	175,108 12,298
354	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,500	83,189 18,920	207,973 47,300
355	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	66,477 23,650	132,953 47,300
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				2 326,404 452,188
		13.5. Electricitate				
356	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru VVG, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2.5	m	31,000	60,583 33,110	1 878,086 1 026,410

1	2	3	4	5	6	7
357	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip caseta, complet echipate	buc	2,000	649,448 26,488	1 298,896 52,976
358	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,505 28,380	76,505 28,380
359	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	84,596 29,326	253,787 87,978
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 507,274 1 195,744
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				43 039,040 24 025,847
		14. Camera Sanitara et 3				
360	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,000	128,172 124,872	1 538,064 1 498,464
361	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	39,732 39,732	143,036 143,036
362	CK15A	Glasvanduri metalice din profiluri de otel laminat sau din profiluri din banda de otel fasonate la rece alcatuite din panouri fixe montate pe parapet la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	8,400	2 482,405 187,308	20 852,205 1 573,387
363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 735,081 76,626	9 846,292 275,854
364	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,000	380,780 111,628	761,560 223,256

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camera Sanitara et 3 Inclusiv salariu				33 141,157 3 713,997
		15. Lucrari diverse				
365	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	13,000	105,550 63,855	1 372,152 830,115
366	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	26,000	140,749 47,300	3 659,461 1 229,800
367	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	38,000	106,898 106,898	4 062,124 4 062,124
368	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	4,000	196,768 196,768	787,072 787,072
369	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	38,000	100,100 0,000	3 803,800 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				13 684,609 6 909,111

		Total	lei	1 103 741,758
		CASM	24,00 %	141 901,955
		Cheltuieli de transport	10,00 %	49 828,879
		Total	100,00 +	1 295 472,592
		Cheltuieli de regie	14,50 %	187 843,525
		Total	100,00 +	1 483 316,117
		Beneficiu	6,00 %	88 998,966
		Total	100,00 +	1 572 315,083
		TVA	20,00 %	314 463,017
		Total	100,00 +	1 886 778,100
		1 886 778,100		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		591 258,145		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

