

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de fotbal , S=7 032 m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100 mm	m3			306,360
						38,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	42,80	38,520
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	185,00	203,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3			394,212
						42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200008	Prundis fr.8 mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3			394,212
						42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200020	Pietris fr. 20 mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
4	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			55,640
						55,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	42,80	55,640
5		Humus (Перегной)	m3			1 000,000
						0,000
	100000003	Humus (Перегной)	m3	1,0000	1 000,00	1 000,000
6		Sol fertil - fara cost	m3			0,000
						0,000
	100000002	Sol fertil - fara cost	m3	1,0000	0,00	0,000
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			4,708
						4,708
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	42,80	4,708
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			998,295
						206,296
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	42,80	206,296
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	200,00	791,999
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			33,248
						28,248
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	42,80	28,248
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	5,00	5,000
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe	100 m3			244,540

1	2	3	4	5	6	7
		senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului				0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	202,00	244,540
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			413,152 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	236,00	413,152
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			16,721 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,721

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.