

Lucrari de reparatie a drumului L530 R33 - drum de acces spre s.

Formular Nr.3

Talaesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 242 147,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	16,9000	57,66	974,46
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	22,3000	57,66	1 285,82
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2,4000	57,66	138,38
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	660,2500	57,66	38 070,02
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5600	57,66	32,29
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0548	57,66	291,45
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,4825	57,66	431,45
Total manopera						41 223,87

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	3,8500	20,32	78,23
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	388,9250	1 246,48	484 787,23
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,8120	307,90	250,01
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	4,8760	302,90	1 476,94
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	12,4125	200,00	2 482,50
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,2200	239,15	770,06
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8400	239,15	200,89
8.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,1680	1 286,64	216,16
9.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	4,2000	1 286,64	5 403,89
10.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	196,6500	1 246,48	245 120,29
11.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0714	3 100,00	221,34
12.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv el C gr=50 mm L=2 m	m3	0,2676	3 100,00	829,56
13.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,1120	8,50	0,95
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,3080	27,80	8,56
15.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3080	88,00	27,10
16.	23203226000401	Bitum	t	0,8446	8 000,00	6 756,80
17.	23203226001101	Bitum	t	1,0260	8 000,00	8 208,00
18.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,7440	8,00	21,95
19.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau	buc	2,0000	600,00	1 200,00


		aluminiu, produs industrial				
20.	2663102100000	Beton	m3	0,2000	1 093,50	218,70
21.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	1,9040	7,50	14,28
22.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,4840	7,40	10,98
23.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,1400	14,50	2,03
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	45,5125	14,50	659,93
25.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,0000	379,54	759,08
26.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,1120	16,00	1,79
27.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	4,0000	0,50	2,00
28.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	50,00	2,00
29.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,38	1,52
30.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5,3520	14,50	77,60
31.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0990	2 400,00	237,60
32.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,8480	24,00	308,35
33.	4100126202818	Apa	m3	0,7200	24,00	17,28
Total materiale de construcții						760 373,60

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,9530	12,70	24,80
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,1760	12,70	14,94
3.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,1870	12,70	2,37
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5880	12,70	7,47
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	85,5000	12,70	1 085,85
6.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0880	198,35	17,45
7.	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,1100	198,35	21,82
8.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,4400	198,35	87,27
9.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	51,3000	790,54	40 554,70
10.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,7480	71,93	53,80
11.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,6440	25,00	16,10
12.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2460	150,00	36,90
13.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,2090	150,00	31,35
14.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2964	198,00	58,68
15.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	61,6000	77,82	4 793,71
16.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,5430	221,04	3 877,70
17.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,3481	221,04	76,94
18.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,5750	156,01	2 897,88
19.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	51,3000	77,82	3 992,17
20.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,5430	980,76	17 205,47
21.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4829	216,28	104,44
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,9530	3,33	6,50
23.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,6440	6,66	4,29
24.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,6440	77,82	50,12
25.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	13,6800	13,61	186,18

26.	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,9130	200,00	182,60
27.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	13,6800	198,35	2 713,43
28.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0464	198,35	9,20
29.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,5600	198,35	111,08
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5600	450,43	252,24
31.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	10,8824	450,43	4 901,76
32.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2069	150,00	31,04
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,6363	200,00	1 927,26
Total utilaje de constructii						85 337,51

Total	Lei	886 934,9 8
Asigurea sociala si medicala	22,5 %	9 275,37
Total		896 210,3 5
Cheltuieli de regie	10 %	89 621,04
Total		985 831,3 9
Beneficiu de deviz	5 %	49 291,57
Total		1 035 122, 96
TVA	20 %	207 024,5 9
Total deviz:		1 242 147, 55



Intocmit

Verificat

Director Sandu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumului L530
R33 - drum de acces spre s. Talaesti

Investitor Consiliul Raional Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			108,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	198,00	3,78
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	3,33	2,58
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	12,70	9,84
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			15,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	198,00	4,73
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	198,35	2,74
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			949,45
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	216,28	949,45
4	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Incarcarea si descarcarea tevii din b/a)	buc			410,09
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	3 100,00	12,41
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	3 100,00	46,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	14,50	4,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	450,43	274,76
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Teava din b/a)	t			3,48
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	150,00	3,48
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 215,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,66	292,25
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	221,04	1 923,50
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=0.1m	m3			342,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	239,15	275,02
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	12,70	2,67
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	12,70	5,34
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm, M250	m2			436,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	57,66	33,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,15
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 286,64	7,72
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 286,64	193,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	14,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	239,15	7,17
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	7,50	0,51
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	8,00	0,78
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	7,40	0,39
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	16,00	0,06
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	27,80	0,31
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	8,50	0,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	24,00	1,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	88,00	0,97
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	77,82	1,79
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	6,66	0,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	198,35	3,97
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,43	9,01
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	77,82	171,20
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	25,00	0,57
9	RpAr3A	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 40 mm	m			56,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0090	2 400,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	24,00	0,96
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0680	71,93	4,89
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	200,00	16,60
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	198,35	1,98
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			24,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	57,66	6,34
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	20,32	7,11
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	150,00	2,85
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	12,70	0,22
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	198,35	7,93
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			521,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,59
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	307,90	62,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	1,2190	302,90	369,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	198,00	8,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	156,01	40,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
12	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			551,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 093,50	109,35
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	379,54	379,54
13	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (5.49)	buc			618,90
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,38	0,76
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	50,00	1,00
14	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 285,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25 la materiale)	m2			157,49
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 246,48	146,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,50	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	156,01	0,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	980,76	5,20
17	D1158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			194,33
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	790,54	23,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	77,82	2,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00

APROBAT:

Intocmit
 Director Sandu Andrei
 (functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Lucrari de reparatie a drumului L530 R33 - drum de acces spre s. Talaesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 242 147,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,52	108,46	273,31
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	3,36	15,72	52,81
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,11	949,45	104,44
4	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Incarcarea si descarcarea tevii din b/a)	buc	17,84	410,09	7 316,08
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculața de 10 t la distanta de: 1 km (Teava din b/a)	t	8,92	3,48	31,04
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,04	2 215,75	88,63

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=0.1m	m3	2,80	342,51	959,02
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm, M250	m2	28,00	436,59	12 224,57
9	RpAr3A	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 40 mm	m	11,00	56,85	625,31
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	11,00	24,45	268,99
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	4,00	521,50	2 085,99
12	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	551,74	1 103,48
13	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (5.49)	buc	2,00	618,90	1 237,81
14	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,10	5,00	165,50
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,82	8 285,00	6 793,70
16	DB16H	Imbracaminte, de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25 la materiale)	m2	3 310,00	157,49	521 292,44
17	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 710,00	194,33	332 311,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			886 934,98
		Total Drum Inclusiv salariu				886 934,98 41 223,87

		Total	Lei		886 934,98
		Asigurea sociala si medicala	22,5 %		9 275,37
		Total			896 210,35
		Cheltuieli de regie	10 %		89 621,04
		Total			985 831,39
		Beneficiu de de viz	5 %		49 291,57
		Total			1 035 122,96
		TVA	20 %		207 024,59
		Total de viz: Inclusiv salariu			1 242 147,55



Intocmit

"ARNIT-PRIM"

Verificat

Director Sandu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)