

Obiectivul: Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișurilor la pavilioane la Grădinița de copii nr. 30

Devizul: Lucrări de reparație a acoperișurilor la pavilioane la Grădinița de copii nr. 30

Devizul local de resurse Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-05

Valoarea de deviz 138 091,586 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7124010010700	Dulgher	h-om	56,6480	55,0000	3 115,640
2	7124010010730	Dulgher 3	h-om	58,5360	55,0000	3 219,480
3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	208,3080	55,0000	11 456,940
4	7422010060100	Timplar	h-om	12,0320	55,0000	661,760
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	55,0000	244,200
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,3690	55,0000	7 390,295
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0000	55,0000	220,000
8	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2950	55,0000	126,225
Total manopera						26 434,540
Materiale						
1	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	2,2410	3 270,0000	7 328,070
2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1620	3 277,0000	530,874
3	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,4320	3 277,0000	1 415,664
4	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,5900	22,0000	100,980
5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	431,009
6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	1 714,300
7	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,7000	30,0000	81,000
8	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0324	230,0000	7,452
9	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	18,0900	150,0000	2 713,500
10	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,5200	17,0000	127,840
11	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,1260	160,0000	1 460,160
12	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip profnastil H=35mm,gr. 0.5 mm	m2	178,2500	190,0000	33 867,500
13	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	39,4800	190,0000	7 501,200
14	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	11,8260	24,0000	283,824
15	2743123549026	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv	m	37,6000	37,0000	1 391,200
16	27859	Pastă antiseptică	kg	5,2920	19,0000	100,548
17	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	102,6000	25,0000	2 565,000
18	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	150,4000	0,5000	75,200
19	2874115837745	Suruburi	buc	376,0000	4,0000	1 504,000
20	28741458870491	Cuie de constructie	kg	19,4400	22,0000	427,680
21	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,7600	20,0000	75,200
22	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,5200	147,0000	1 105,440
23	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,5200	35,0000	263,200
24	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	52,6400	72,0000	3 790,080
25	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 395,0000	0,3000	418,500
26	4100126202818	Apă	m3	0,6210	19,0000	11,799
Total materiale						69 291,220
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0135	200,0000	2,700
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4050	25,0000	10,125
3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	15,0400	25,0000	376,000

4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,3840	25,0000	84,600
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,8780	25,0000	221,950
6	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1620	150,0000	24,300
7	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,1880	20,0000	23,760
8	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0324	1 500,0000	48,600
9	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7364	1 500,0000	2 604,600
Total utilaje						3 396,635
Total						99 122,395
Asigurari sociale				24,0000%		6 344,290
Total						105 466,684
Cheltuieli de transport				7,0000%		4 850,385
Total						110 317,070
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		1 385,824
Total						111 702,894
Cheltuieli de regie				2,0000%		2 234,058
Total						113 936,952
Beneficiu de deviz				1,0000%		1 139,370
TOTAL Deviz fara TVA						115 076,322
Total						115 076,322
TVA				20%		23 015,264
TOTAL Deviz						138 091,586

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de reparație a acoperișurilor la pavilioane la Grădinița de copii nr. 30

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor- 4 buc				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			40,100 39,600
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	55,0000	19,800
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,0000	19,800
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
2	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			7,950 7,700
2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,0000	4,950
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,0000	2,750
2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			10,650 9,900
3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	55,0000	4,950
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,0000	4,950
3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			23,200 21,450
4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	55,0000	15,400
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,0000	6,050
4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,0000	1,750
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			6 564,100 1 324,950
5.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 277,0000	524,320
5.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 277,0000	196,620
5.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 270,0000	2 714,100
5.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	22,0000	158,400
5.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	24,0000	105,120
5.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	160,0000	540,800
5.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	19,0000	37,240
5.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	25,0000	950,000
5.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	55,0000	1 192,400
5.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	55,0000	132,550
5.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,0000	3,750
5.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	20,0000	8,800
6	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			1 154,280 46,750
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	19,0000	4,370
6.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,0000	37,400
6.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	150,0000	1 005,000
6.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	230,0000	2,760
6.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	30,0000	30,000
6.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	55,0000	46,750
6.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,0000	1,000
6.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,0000	9,000
6.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	1 500,0000	18,000
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (din materiale se exclude: Tabla plana, coame, pazie, profil pentru etansare).	m2			296,760 63,250
7.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip profnastii H=35mm,gr. 0.5 mm	m2	1,1500	190,0000	218,500
7.2	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,3000	2,700
7.3	22222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	11,060
7.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	55,0000	49,500
7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,0000	13,750
7.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,0000	1,250

8	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare tip ca acoperisul)- picuratori,elemente de inchidere,dolii etc	m			61,250
						22,000
8.1	2743123549026	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000	37,0000	37,000
8.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
8.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,0000	17,600
8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,0000	4,400
8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			410,563
						16,500
9.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	190,0000	199,500
9.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	72,0000	100,800
9.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	17,0000	3,400
9.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,0000	2,000
9.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,0000	7,000
9.6	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	147,0000	29,400
9.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	4,0000	40,000
9.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	11,463
9.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	55,0000	16,500
9.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			68,750
						68,750
10.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	55,0000	13,750
10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,0000	55,000
11	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t			61,050
						61,050
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,0000	61,050
12	Tsl50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			651,150
						0,000
12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	1 500,0000	651,150
	1.	TOTAL Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor- 4 buc				99 122,395

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișurilor la pavilioane la Grădinița de copii nr. 30

Devizul: Lucrări de reparație a acoperișurilor la pavilioane la Grădinița de copii nr. 30

Deviz local Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-05

Valoarea de deviz 138 091,586 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Lucrari de reparație la acoperișurile pavilioanelor- 4 buc				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	150,4000	40,1000 39,6000	6 031,040 5 955,840
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	37,6000	7,9500 7,7000	298,920 289,520
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	150,4000	10,6500 9,9000	1 601,760 1 488,960
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	150,4000	23,2000 21,4500	3 489,280 3 226,080
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	2,7000	6 564,1000 1 324,9500	17 723,070 3 577,365
6	CN50A	Tratamentul ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,7000	1 154,2800 46,7500	3 116,556 126,225
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperișurilor (din materiale se exclude: Tabla plana, coame, pазie,profil pentru etansare).	m2	155,0000	296,7600 63,2500	45 997,800 9 803,750
8	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare tip ca acoperisul)- picuratori,elemente de inchidere,dolii etc	m	37,6000	61,2500 22,0000	2 303,000 827,200
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	37,6000	410,5630 16,5000	15 437,169 620,400
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	4,0000	68,7500 68,7500	275,000 275,000
11	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	4,0000	61,0500 61,0500	244,200 244,200
12	Tsl50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	4,0000	651,1500 0,0000	2 604,600 0,000
	1.	TOTAL Lucrari de reparație la acoperișurile pavilioanelor- 4 buc				99 122,395
		Inclusiv salariul				26 434,540

Total manopera (ore)	480,6280
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		99 122,395
Asigurari sociale	24,0000%	6 344,290
Total		105 466,684
Cheltuieli de transport	7,0000%	4 850,385
Total		110 317,070
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 385,824
Total		111 702,894
Cheltuieli de regie	2,0000%	2 234,058
Total		113 936,952
Beneficiu de deviz	1,0000%	1 139,370

Total General fara TVA	115 076,322
-------------------------------	--------------------

TVA (20%)	23 015,264
TOTAL GENERAL	138 091,586
Inclusiv salariul	26 434,540

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;