

**Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe
suprafetele interne ale decapantelor,
rezervuarelor, dispozitivelor de masura.filtrelor
si alte utilaje la STA-2,SCh Lot.2 din
mu.Chisinau str.Vadul lui Voda,5-450m2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 276 990,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	6141120000000	Sablator	h-om	320,850	58,70	18 833,90
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	543,375	58,70	31 896,11
3.	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	175,950	58,70	10 328,27
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	300,150	58,70	17 618,81
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	895,275	58,70	52 552,63
Total manopera						131 229,72

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	67,500	5,00	337,50
2.	2010102903496	Scinduri de rasinoase	m3	0,090	0,00	0,00
3.	2010102904145	Dulapuri de rasini	m3	0,225	0,00	0,00
4.	2010102907826	Rigle rasin lunga	m3	0,135	0,00	0,00
5.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	76,500	36,70	2 807,55
6.	2430116104200	Vopsea Emali EII-547	kg	144,000	138,20	19 900,80
7.	243022610109	Stabilizator de rugina	kg	118,350	78,93	9 341,37
8.	243022610315	Intaritor	kg	36,000	138,20	4 975,20
9.	2430226109400	Diluant	kg	9,000	75,60	680,40
10.	2437867876556	Grund EII-0180	kg	71,100	112,20	7 977,42
11.	265767765645	Granule metalice	kg	270,000	36,80	9 936,00
12.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, saibe, sirma, etc.)	kg	13,500	12,00	162,00
Total materiale de construcții						56 118,24

Utilaje de construcții:

1.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	2 380,500	0,20	476,10
2.	29123400025079	Electrocompresor	h-ut	134,550	0,00	0,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	77,625	0,00	0,00
4.	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	97,290	5,00	486,45
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,552	5,00	7,76
6.	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres.	h-ut	134,550	6,50	874,58
7.	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele	h-ut	10,350	5,00	51,75
Total utilaje de construcții						1 896,64

Total	lei	230 825,31
TVA	20,00 %	46 165,06

Total deviz:

276 990,3

7

Intocmit

SRL "Euroros Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)