

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 38
privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

„20” iunie 2025

or. Călărași
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1746189302248 din data de 16 mai 2025, între **Consiliul raional Călărași**, cu sediul în or. Călărași, str. Biruinței, nr.1/1, telefon: (0244) 2-20-58, fax: (0244) 2-20-58 , IDNO: 1007601009886 reprezentat prin **președintele raionului dl. Nicolae DRAGANEL**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“MASTER-CONSTRUCT” S.R.L**, cu sediul în s. Zubrești, rl. Strășeni, telefon: 068595954, fax:, IDNO: 1019600004236 reprezentat prin administrator **Ștefan TECLENCO**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute, **lucrări de reparație capitală a sistemului electric la Gimnaziul Pitușca**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **75 de zile calendaristice** din data primirii ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor, minim 5 ani din data semnării procesului-verbal de recepție la finisarea lucrărilor .

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 606 927,18 lei (Șase sute șase mii nouă sute douăzeci și șapte lei, 18 bani) lei MD, inclusiv 101 154,53 lei (O sută una mii o sută cincizeci și patru lei, 53 bani) TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, consemnează că **garanția de bună execuție se va constitui din rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului atribuit (inclusiv TVA).**
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție în conformitate cu pct.4.10.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate

corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de minim 5 ani din data semnării procesului-verbal de recepție la finisarea lucrărilor.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

“MASTER-CONSTRUCT” S.R.L.

Adresa poștală: rl. Strășeni,
s.Zubrești

Telefon: 068595954

Cod fiscal: 1019600004236

Banca: B.C. “MAIB” S.A

Sucursala Strășeni

Cod:

IBAN:MD97AG000000022515388867

BENEFICIARUL

Consiliul raional Călărași

Adresa poștală: or. Călărași, str. Biruinței 1/1

Telefon: (0244)22058

Cod fiscal: 1007601009886

Banca: MF-TR Centru Călărași

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD83TRPDBH311120K11618AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Teclenco Ștefan
Date: 2025.06.20 17:02:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2025.06.20 17:16:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație capitală a sistemului electric la Gimnaziul Pitușca	45310000-3	Conform caietului de sarcini și devizului de cheltueli, formularele 3,5,7	Conform caietului de sarcini și devizului de cheltueli, formularele 3,5,7	
	TOTAL 606 927,18 lei				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Teclenco Ștefan
Date: 2025.06.20 17:03:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2025.06.20 17:16:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 2
la Contractul nr.38
din "20" iunie 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație capitală a sistemului electric la Gimnaziul Pitușca	45310000-3	Conform caietului de sarcini și devizului de sarcini și devizului de cheltuieli, formulele 3,5,7	Conform caietului de sarcini și devizului de cheltuieli, formulele 3,5,7	606 927,18 lei	606 927,18 lei	Termenul de execuție a lucrărilor este de 75 de zile calendaristice din data primirii ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
	TOTAL: 606 927,18 lei						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Teclenco Ștefan
Date: 2025.06.20 17:03:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2025.06.20 17:16:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Antreprenor

S.R.L. „Master-Construct„
 (denumirea)

Investitor

Consiliul Raional Călărași
 (denumirea)

Obiect

**Lucrări de reparație capitală a
 sistemului electric la Gimnaziul
 Pitușca**


Valoarea lucrarilor executate

546 198,00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	70,00	15,30	1 071,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,60	51,00	999,60
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1 600,00	25,50	40 800,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	800,00	51,00	40 800,00
3	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	784,00	29,30	22 970,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	337,12	51,00	17 193,12
	2521216704235-1	Tub gofrat d=25mm	m	839,664	5,15	4 324,27
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	164,64	3,20	526,85
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	123,48	2,85	351,92
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	123,48	4,65	574,18

1	2	3	4	5	6	7
4	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	504,00	32,79	16 527,96
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	252,00	51,00	12 852,00
	25212167042 34-1	Tub gofrat d=15mm	m	542,43	3,85	2 088,36
	28752741170 01	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	79,38	8,50	674,73
	28112363110 07	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	79,38	11,50	912,87
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	70,00	9,79	685,65
	71220500134 00	Zidar	h-om	4,90	51,00	249,90
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,60	51,00	285,60
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,40	3,10	47,74
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07	385,50	26,98
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,35	18,00	6,30
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,70	80,00	56,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,05	12,50	13,13
6	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1 600,00	19,33	30 932,40
	71220500134 00	Zidar	h-om	224,00	51,00	11 424,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	160,00	51,00	8 160,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 720,00	3,10	8 432,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,80	385,50	308,40
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,00	18,00	288,00
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,00	80,00	1 920,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,00	12,50	400,00
		Total capitul: Cheltuieli directe	lei			112 987,34
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			27 088,55
		<i>Total</i>	100,00 +			140 075,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			20 286,00
		<i>Total</i>	100,00 +			160 361,89
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			9 279,71



1	2	3	4	5	6	7
		Total Incluziv salariu				163 941,61 114 124,17
		2. Demontare				
7	RpEG17G	Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie	buc	6,00	18,87	113,22
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	2,22	51,00	113,22
8	RpEJ03A	Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice	buc	11,00	22,79	250,69
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	4,84	51,00	246,84
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,11	35,00	3,85
9	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	25,00	61,20	1 530,00
	71370100115 10	Electromontor	h-om	30,00	51,00	1 530,00
10	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	132,00	7,65	1 009,80
	71370100115 10	Electromontor	h-om	19,80	51,00	1 009,80
11	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	230,00	36,72	8 445,60
	71370100115 10	Electromontor	h-om	165,60	51,00	8 445,60
		Total capitol: Cheltuieli directe	lei			11 349,31
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		2 722,91
		<i>Total</i>		100,00 +		14 072,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		2 040,47
		<i>Total</i>		100,00 +		16 112,69
		<i>Beneficiul de deviz</i>		6,00 %		966,76
		Total Incluziv salariu				17 079,45 11 345,46
		3. Montare				
12	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (panou principal)	buc	1,00	438,82	438,82
	1	Muncitor	h-om	2,32	51,00	118,32
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,30	85,50	25,65



1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,03	56,80	1,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	28 550,00	285,50
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	6,00	568,75	3 412,49
	1	Muncitor	h-om	13,92	51,00	709,92
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	85,50	76,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,02	45,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	0,18	56,80	10,22
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,09	28 550,00	2 569,50
14	08-02-396-3	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 6 m (blocuri)	100 m	0,00	0,00	0,00
	1	Muncitor	h-om	0,00	51,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,00	85,50	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,00	45,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,00	5,00	0,00
	123123	Canal metalic	m	0,00	48,50	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,00	5,50	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,00	30,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,00	5,50	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,00	12,50	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,00	35,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,00	55,00	0,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	22,12	782,00	17 297,81
	1	Muncitor	h-om	274,288	51,00	13 988,69
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0009	45 000,00	40,50
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0177	65 000,00	1 150,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0013	25 000,00	32,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,184	55,00	10,12
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0907	12,50	1,13
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2124	55,00	11,68
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	11,06	36,50	403,69
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	66,36	12,50	829,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	66,36	12,50	829,50
16	5901031	Cablu SIP 3x70+1*95	m	75,00	0,00	0,00
	12315468787	Cablu AVVgng 5*16	m	75,00	0,00	0,00
17	5901031	Cablu AVVGng5*16	m	102,00	93,20	9 506,40



1	2	3	4	5	6	7
	12315468787	Cablu AVVgng 5*16	m	102,00	93,20	9 506,40
18	5901031	Cablu NYM 5x6	m	220,00	71,67	15 767,40
	87985465	Cablu NYM 5x6	m	220,00	71,67	15 767,40
19	5901031	Cablu NYM 3x2.5	m	584,00	19,40	11 329,60
	78845852-1	Cablu NYM 3x2.5	m	584,00	19,40	11 329,60
20	5901031	Cablu NYM LS 3x1.5	m	811,00	11,67	9 464,37
	85274196	Cablu NYM LS 3x1.5	m	811,00	11,67	9 464,37
21	12332112	Cablu NYM LS 4x1.5	m	503,00	13,33	6 704,99
	963741852-1	Cablu NYM LS 4x1.5	m	503,00	13,33	6 704,99
22	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi	0,05	5 583,20	279,16
	1	Muncitor	h-om	3,825	51,00	195,07
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,153	30,00	4,59
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,51	5,00	2,55
	5009127	Priza de lemn	100 buc	0,103	15,00	1,54
	5079001	Conductor	m	2,00	18,50	37,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,96	40,00	38,40
23	1	Intrerupator sonarie 10A, 250W	buc	5,00	28,50	142,50
	112313-1	Intrerupator sonarie 10A, 250W	buc	5,00	28,50	142,50
24	1	Forbox 2.5mm	buc	15,00	1,20	18,00
	1596357	Forbox 2.5mm	buc	15,00	1,20	18,00
25	1	Forbox 4mm	buc	15,00	1,50	22,50
	753159	Forbox 4mm	buc	15,00	1,50	22,50
26	1	Forbox 6mm	buc	15,00	2,50	37,50
	7531456	Forbox 6mm	buc	15,00	2,50	37,50
27	1	Forbox 10mm	buc	15,00	4,10	61,50
	958764	Forbox 10mm	buc	15,00	4,10	61,50
28	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	3,62	1 730,82	6 265,58
	1	Muncitor	h-om	119,098	51,00	6 074,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0114	3 850,00	43,89
	5009061	Fisa de izolatie	buc	369,24	0,40	147,70
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina B10	buc	30,00	140,75	4 222,58
	1	Muncitor	h-om	46,80	51,00	2 386,80
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	2,10	85,50	179,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,03	4,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,47	45,00	66,15
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	36,60	5,50	201,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,42	30,00	12,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	36,60	5,50	201,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,18	45,00	8,10
	1019852	Vopsea	kg	1,08	56,80	61,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	28 550,00	856,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	183,00	0,80	146,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	30,00	0,60	18,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,60	12,50	7,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,03	4,00	0,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,18	30,00	5,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,36	65,00	23,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,20	40,00	48,00
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina B16	buc	2,00	140,75	281,51
	1	Muncitor	h-om	3,12	51,00	159,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,14	85,50	11,97
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	4,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098	45,00	4,41
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,44	5,50	13,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	30,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	5,50	13,42
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	45,00	0,54
	1019852	Vopsea	kg	0,072	56,80	4,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	28 550,00	57,10
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	0,80	9,76
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	0,60	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	12,50	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	4,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	30,00	0,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	65,00	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08	40,00	3,20
31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (separator de sarcina BH-32 3P 63A)	buc	4,00	228,11	912,43
	1	Muncitor	h-om	9,28	51,00	473,28
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,28	85,50	23,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,016	4,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,52	45,00	68,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,88	5,50	26,84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	30,00	1,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,88	5,50	26,84
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,056	45,00	2,52
	1019852	Vopsea	kg	0,188	56,80	10,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,008	28 550,00	228,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	24,40	0,80	19,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,00	0,60	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,08	12,50	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,008	4,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,036	30,00	1,08
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,144	65,00	9,36
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	40,00	6,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,80	12,50	10,00
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina C20	buc	0,00	0,00	0,00
	1	Muncitor	h-om	0,00	51,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,00	85,50	0,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	4,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,00	45,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,00	5,50	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,00	30,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,00	5,50	0,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00	45,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,00	56,80	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	28 550,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,00	0,80	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,00	0,60	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	12,50	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00	30,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00	65,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,00	40,00	0,00
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina UZO 16A	buc	31,00	140,75	4 363,34
	1	Muncitor	h-om	48,36	51,00	2 466,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,17	85,50	185,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,031	4,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,519	45,00	68,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	37,82	5,50	208,01
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,434	30,00	13,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,82	5,50	208,01
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,186	45,00	8,37
	1019852	Vopsea	kg	1,116	56,80	63,39
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,031	28 550,00	885,05
	5009062	Papuci de cablu	buc	189,10	0,80	151,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	31,00	0,60	18,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,62	12,50	7,75
	5009619	Ate de cusut	kg	0,031	4,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,186	30,00	5,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,372	65,00	24,18
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,24	40,00	49,60
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina UZO 3F	buc	0,00	0,00	0,00
	1	Muncitor	h-om	0,00	51,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,00	85,50	0,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	4,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,00	45,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,00	5,50	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,00	30,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,00	5,50	0,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00	45,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,00	56,80	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	28 550,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,00	0,80	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,00	0,60	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	12,50	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00	30,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00	65,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,00	40,00	0,00
35	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Buton Start Stop PPBB-30N)	buc	5,00	76,23	381,15
	1	Muncitor	h-om	5,65	51,00	288,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,30	45,00	13,50
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,10	35,00	3,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,20	380,00	76,00
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,37	1 695,49	627,33
	1	Muncitor	h-om	11,914	51,00	607,61
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0012	3 850,00	4,62
	5009061	Fisa de izolatie	buc	37,74	0,40	15,10
37	123321123	Priza dubla	100 buc	1,45	5 151,00	7 468,95

1	2	3	4	5	6	7
		sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60*40				
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	63,84	51,00	3 255,84
	25231567200 28	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	115,36	71,00	8 190,56
	20511429507 00	Dibluri	buc	112,00	0,50	56,00
	28741158366 60	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	115,36	0,40	46,14
45	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	3,00	294,89	884,67
	1	Muncitor	h-om	5,49	51,00	279,99
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,036	55,00	1,98
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,03	35,00	1,05
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aerene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0015	75 800,00	113,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03	65,00	1,95
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,08	450,00	486,00
46	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,50	4 414,05	2 207,03
	1	Muncitor	h-om	8,30	51,00	423,30
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,45	85,50	38,48
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,065	26 850,00	1 745,25
		Total capital: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			129 837,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			13 037,62
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			731,37
		<i>Total</i>	100,00 +			143 606,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	70,00 %			38 026,39
		<i>Total</i>	100,00 +			181 632,54
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			10 897,95
		Total Incluziv salariu				192 530,49 54 323,42
		4. Utilaj				
47	pretul firmei	Panou de distributie ШПН6mod (PD Principale)	buc	0,00	0,00	0,00
	1	muncitor	h-om.	0,00	51,00	0,00
48	2	Panou de distributie plastic 24 mod (Panou de	buc	4,00	720,00	2 880,00



1	2	3	4	5	6	7
		distributie secundare)				
	2-2	Panou de distributie plastic 36 m	buc	4,00	720,00	2 880,00
49	3	Corp LED, 48W, 4000K, 595x595x10, 100Lm/w	buc	179,00	415,80	74 428,20
	3-3	Corp LED 48W, 4000K, 595x595x10, 100Lm/w	buc	179,00	415,80	74 428,20
50	4	Corp de iluminat LED 36W	buc	5,00	388,50	1 942,50
	4-4	Corp de iluminat LED 36W	buc	5,00	388,50	1 942,50
51	5	Corp de iluminat exterior	buc	3,00	465,00	1 395,00
	5-5	Corp de iluminat exterior	buc	3,00	465,00	1 395,00
		Total capital: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			80 645,70
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			967,75
		Total Incluziv salariu				81 613,45
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			455 165,00
		TVA	20,00 %			91 033,00
		TOTAL:				546 198,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(S.R.L. „Master Construct,,)

(Consiliul Raional Călărași)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Șef Secția Construcții
Marian I. Ișcu