

1	2	3	4	5	6	7
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,500	198,222 44,684	99,111 22,342
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0.06m3)	m2	27,000	25,256 15,508	681,920 418,720
16	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.- (foi de ardezie - materialele beneficiarului)	m2	27,000	73,415 31,542	1 982,206 851,635
17	CE23Bf	Coame din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	90,000	88,896 49,942	8 000,602 4 494,735
18	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, in adite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	150,000	132,029 44,684	19 804,333 6 702,675
19	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	108,000	96,017 55,198	10 369,847 5 961,438
Total			lei		52 941,871	
Asigurari sociale, medicale			22,50 %		5 914,835	
Transportarea materialelor			5,00 %		1 306,884	
Total			100,00 +		60 163,590	
Cheltuieli de regie			4,00 %		2 406,544	
Total			100,00 +		62 570,134	
Beneficiu de deviz			3,00 %		1 877,104	
Total Acoperis Arhiva					64 447,238	
Incluziv salariu					26 288,155	

