

**Constructia fundatiei drumului
varianta alba s.Andrusul de
Sus,r-nul Cahul,str.V.Schitanu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 441 126,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia fundatiei drumului L=325 m;B = 4 m,str.V.Schitanu				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	2,600	3 367,00	8 754,20
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,600	1 575,00	4 095,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	442,000	22,84	10 095,28
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	132,30	1 719,90
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,900	1 371,00	5 346,90

1	2	3	4	5	6	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-20cm)	m3	260,000	1 155,22	300 357,72
		Total Constructia fundatiei drumului L=325 m;B = 4 m,str.V.Schitanu Inklusiv salariu				330 369,00 13 255,32

		Total	lei	330 369,00
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 181,28
		Total	100,00 +	333 550,28
		Cheltuieli de regie	7,00 %	23 348,52
		Total	100,00 +	356 898,80
		Beneficiu de deviz	3,00 %	10 706,96
		Total	100,00 +	367 605,76
		TVA	20,00 %	73 521,15
		Total deviz:		441 126,91

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia fundatiei drumului varianta
alba s.Andrusul de Sus,r-nul
Cahul,str.V.Schitanu**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 441 126,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	156,000	84,97	13 255,32
Total manopera						13 255,32

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	52,780	670,00	35 362,60
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	316,940	670,00	212 349,80
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,000	15,00	585,00
Total materiale de construcții						248 297,40

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,883	700,00	18 118,10
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	67,080	450,00	30 186,00
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,649	450,00	2 091,96
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,850	700,00	4 095,00
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,201	300,00	1 860,30
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,649	300,00	1 394,64
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,238	400,00	10 095,28
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,900	250,00	975,00
Total utilaje de construcții						68 816,28

Total	lei	330 369,00
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 181,28
Total	100,00 +	333 550,28
Cheltuieli de regie	7,00 %	23 348,52
Total	100,00 +	356 898,80
Beneficiu de deviz	3,00 %	10 706,96
Total	100,00 +	367 605,76
TVA	20,00 %	73 521,15

Total deviz:

441 126,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia fundatiei drumului varianta Investitor
alba s.Andrusul de Sus,r-nul
Cahul,str.V.Schitanu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Constructia fundatiei drumului L=325 m;B = 4 m,str.V.Schitanu						
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			3 367,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	700,00	3 367,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 575,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			132,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	700,00	132,30
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 371,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	300,00	357,60
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (h-20cm)	m3			1 155,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	670,00	136,01
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	670,00	816,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.