

**str.B.Glavan (intre str.Victoriei  
si regiunea podului peste calea  
ferata) mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 12/4/10-2018-SU**

**Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat in mun.Balti str.B.Glavan  
(intre str.Victoriei si regiunea podului peste calea ferata)**

Valoarea de deviz 95 888,77 lei

Intocmit in prețuri curente 18.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (8 stilpi)	t	0,5600	1 719,91 976,11	963,15 546,62
2	103-03	Pilon pentru iluminat stradal prefabricat CT-1	buc	8,0000	3 200,00 0,00	25 600,00 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor a pilonilor pentru iluminat stradal de tip CT-1	buc	8,0000	72,35 14,75	578,79 117,99
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	17,0000	30,78 8,38	523,26 142,46
		<i>Total</i>	lei			27 665,20
		<i>Asig. soc. si med.</i>	22,5 %			181,59
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			256,00
		<i>Total</i>				28 102,79
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			278,47
		<i>Total</i>				28 381,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Benef. de deviz</i>	1 %			283,81
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>28 665,07 807,07</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
5	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,3050	1 652,85 1 169,84	504,12 356,80
6	100-02	Cablu SIP-5 2x35	m	320,0000	11,58 0,00	3 705,60 0,00
7	33-04-008-2	Suspendarea manuala a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV	1 km	0,1600	835,56 811,19	133,69 129,79
8	100-08	Cablu SIP-5 2x16	m	185,0000	8,90 0,00	1 646,50 0,00
9	102-03	Suport clema intindere CS 1500 E	buc	8,0000	32,50 0,00	260,00 0,00
10	102-04	Clema intindere PA 1500 (DN 123)	buc	8,0000	33,50 0,00	268,00 0,00
11	102-05	Brida cablu CSB 180/9	buc	50,0000	0,50 0,00	25,00 0,00
12	102-06	Clema de sustinere suport ES 1500 E	buc	14,0000	68,50 0,00	959,00 0,00
13	102-07	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	59,0000	14,58 0,00	860,22 0,00
14	102-08	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	6,0000	22,50 0,00	135,00 0,00
15	102-01	Brida otel F2007	buc	30,0000	7,92 0,00	237,60 0,00
16	102-02	Catarama brida A200	buc	30,0000	2,17 0,00	65,10 0,00
17	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	17,0000	142,96 76,76	2 430,33 1 304,93
18	08-02-363-1	Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	9,0000	238,20 114,30	2 143,83 1 028,73
19	102-11	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1	buc	9,0000	95,00 0,00	855,00 0,00
20	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc	9,0000	35,34 8,04	318,10 72,40

1	2	3	4	5	6	7
21	102-12	Bratară pentru fixarea consolei	buc	9,0000	10,50 0,00	94,50 0,00
22	08-02-363-1	Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,0000	238,20 114,30	1 905,63 914,43
23	102-13	Consola metalică pentru montarea corpului de iluminat KC2	buc	8,0000	260,00 0,00	2 080,00 0,00
24	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pînă la 48 mm	100 m	0,1500	1 807,47 1 163,13	271,12 174,47
25	100-05	Furtun metalic izolat MRG 26	m	15,0000	10,92 0,00	163,80 0,00
26	08-02-471-4	Priza de pămînt, verticală, din oțel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,5000	398,50 277,88	199,25 138,94
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pămînt: priză de pămînt, orizontală, din oțel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1000	768,20 636,90	76,82 63,69
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pămînt, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,3000	868,67 673,77	260,60 202,13
29	104-01	Oțel rotund d.16 mm	m	15,0000	21,30 0,00	319,50 0,00
30	104-02	Oțel rotund d.10 mm	m	10,0000	8,50 0,00	85,00 0,00
31	104-03	Oțel rotund d.6 mm	m	30,0000	2,70 0,00	81,00 0,00
32	MsCA12A	Cablu pînă la 35 kV, masă 1 m pînă la 1 kg, pozat în tevi, blocuri și cutii	100 m	0,3800	514,66 415,66	195,57 157,95
33	100-04	Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1	m	30,0000	3,50 0,00	105,00 0,00
34	100-07	Cablu de alimentare AVVGng 2x10-1	m	8,0000	6,80 0,00	54,40 0,00
35	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adîncime, mm, pînă la 600x600x350 de tip III-MII-1-	buc	1,0000	122,22 79,44	122,22 79,44
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curenți pînă la 25 A de tip BA 47-29	buc	3,0000	62,82 52,29	188,45 156,87

1	2	3	4	5	6	7
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip ВД 1-63/2P/16A/30ma	buc	1,0000	62,82 52,29	62,82 52,29
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B/1P	buc	1,0000	62,82 52,29	62,82 52,29
		<i>Total</i>	lei			20 875,59
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,5 %			1 099,16
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			123,50
		<i>Total</i>				22 098,25
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			48,85
		<i>Total</i>				22 147,10
		<i>Benef.de deviz</i>	1 %			221,48
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>22 368,58 4 885,15</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
39	101-01	Corp de iluminat stradal LED-100W	buc	8,0000	2 182,00 0,00	17 456,00 0,00
40	101-02	Corp de iluminat stradal LED-50W	buc	1,0000	1 560,00 0,00	1 560,00 0,00
41	101-17	Corp de iluminat stradal LED-30W	buc	8,0000	1 125,00 0,00	9 000,00 0,00
42	101-04	Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ЦМП-1-0/74/Y2 IP54	buc	1,0000	420,00 0,00	420,00 0,00
43	101-19	Intrerupator de sarcina ВД 1-63/2P/16A/30ma	buc	1,0000	243,20 0,00	243,20 0,00
44	101-06	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25	buc	1,0000	20,42 0,00	20,42 0,00
45	101-18	Intrerupator automat BA 47-29/1P/B6	buc	2,0000	20,42 0,00	40,84 0,00
46	101-09	Descarcator OPS 1-B/1P	buc	1,0000	133,20 0,00	133,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			28 873,66
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>28 873,66</b>

		Total	lei			79 907,31
		TVA	20 %			15 981,46
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>95 888,77</b>
						<b>5 692,22</b>

Intocmit

V.Melnic

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)