

**Amenajarea spatiului public,  
amplasat pe teren cu nr.  
cadastral 011119.182, in or.  
Singera mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Gard nou**

Valoarea de deviz 305 399,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gard nou</b>						
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,50	112,57 112,57	844,31 844,31
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 fundatii la stilpi	m3	7,42	2 432,89 416,24	18 052,02 3 088,50
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	779,10	48,85 19,87	38 055,21 15 477,60
4	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ / panou	kg	1 017,00	93,82	95 417,63

1	2	3	4	5	6	7
		de gard (tip 1)			56,76	57 724,92
5	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ / panou de portita (tip 2)	kg	91,20	93,82 56,76	8 556,63 5 176,51
6	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ / panou de poarta (tip 3)	kg	43,20	93,82 56,76	4 053,15 2 452,03
7	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ / panou de gard (tip 4)	kg	46,20	93,82 56,76	4 334,61 2 622,31
8	CK33C	Bila cu capac D60 mm	buc	53,00	275,60 236,50	14 606,80 12 534,50
9	CK33C	Balamali D20	buc	24,00	271,33 236,50	6 511,92 5 676,00
10	CK33C	Roata pentru curea SPA80-22	buc	2,00	448,00 236,50	896,00 473,00
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,05	48,85 19,87	784,10 318,99
12	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul / vopsea poliesterica	m2	55,00	138,15 104,06	7 598,46 5 723,30
<b>Total Gard nou</b>						<b>199 710,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>112 111,97</b>
Cheltuieli directe			lei		199 710,84	
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %		26 906,87	
Transportarea materialelor			5,00 %		4 304,82	
Total			100,00 +		230 922,53	
Cheltuieli de regie			7,00 %		16 164,58	

Total	100,00 +	247 087,11
Beneficiu de deviz	3,00 %	7 412,61
Total	100,00 +	254 499,72
TVA	20,00 %	50 899,94

**Total deviz:** **305 399,66**  
**Incluziv salariu** **112 111,97**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)