

Obiectivul: r-ul Ialoveni, s. Suruceni

Obiectul: Renovarea rețelei de iluminat stradal din s. Suruceni, r-nul Ialoveni

Lot. 2

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.2

Devizul: Post de transformare PT-736				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. PT-735		
1.1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1 kV (cu detensionare) cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2A) напряжением от 04 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения))	1000 m	2,370
1.2		Cablu SIP-2 2x25	m	2 370,000
1.3		Furnitura de susținere KM-1800	buc	55,000
1.4		Complex de furnitura de susținere intermediara a conductoarelor torsadate КОПМ 1500	buc	74,000
1.5		Pivot de ancorare/susținere a furniturii de întindere 3AC 4x16-50/14400	buc	85,000
1.6		Banda metalica inoxidabila F207	buc	280,000
1.7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	280,000
1.8		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	370,000
1.9	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Установка стальных конструкций под оборудование, массой до: 0,01 т). Suport de metal pentru panouri electrice 80x80x3 - 5 m.l.	t	0,040
1.10	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязанном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, средний грунт).	m3	2,800
1.11	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса).	m3	2,800
1.12	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Столбы для электропроводки во дворах, садах или площадках, готовые: металлические, высотой 5,1-10 м, включая копку ям и засыпку). / Pilon zincat metalic h=7m	buc	8,000
1.13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт).	m3	2,800
1.14	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклонных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт).	m3	2,800
		TOTAL 1. Lucrari de constructie 1.1. PT-735		

Devizul: Post de transformare PT-736				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		2. Lucrări de montare 2.1. PT-735		
2.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350).	buc	2,000
2.2	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные).	buc	1,000
2.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina	buc	4,000

		la 25 A (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25).		
2.4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100).	buc	2,000
2.5	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp (Детали разные: Реле времени).	buc	1,000
2.6	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A (Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 40).	buc	1,000
2.7	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,000
2.8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель до 35 kV массой 1 м, кг, до: 1).	100m	1,180
2.9		Cablu AVVG 3x4	m	100,000
2.10		Cablu AVVG 2x25	m	15,000
2.11		Cablu AVVG 2x16	m	3,000
2.12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Рукав наружным диаметром, мм, до: 48).	100 m	0,140
2.13		Tub metalic gofrat cu izolație PVC, 25 mm (P3-ЦП 25)	m	14,000
2.14	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Муфта для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35).	buc	6,000
2.15		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,000
2.16		Manușa termoretractabila 2P D25	buc	2,000
2.17		Manușa termoretractabila 3P D25	buc	2,000
2.18	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolație din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35).	buc	4,000
2.19		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	4,000
2.20		Conectoare Forbox D6 mm	buc	180,000
2.21	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED (Светильник с лампами: LED).	buc	35,000
2.22	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1).	buc	35,000
2.23		Consola cu un brat	buc	35,000
2.24		Consola cu un brat pentru stilp zicat	buc	8,000
2.25	08-02-472-6	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100).	100 m	0,250
2.26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 20). L=15m	10 buc	0,300
		TOTAL 2. Lucrări de montare		
		2.1. PT-735		

Devizul: Post de transformare PT-736

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		3. Utilaj		
		3.1. PT-735		
3.1		Panou de evidența, IP44, BZUM DDE-1 25	buc	1,000
3.2		Panou de distribuție, IP54, ЦМП 2-3	buc	1,000
3.3		Contor de evidența a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ZCG 112, Unom - 230V, I - 5 (85)A; 50Hz.	buc	1,000
3.4		Interrupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B	buc	3,000
3.5		Interrupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 1 P, tip B	buc	1,000
3.6		Interrupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32 A, 1 P, tip B	buc	1,000
3.7		Interrupator automat BA 47-29, IP 20, Inom - 63 A, 1 P, tip B	buc	1,000
3.8		Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,000
3.9		Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	buc	1,000
3.10		Lumitoare ale tensiunilor de impuls, ОПС1-С (1 pol)	buc	1,000
3.11		Corp de iluminat SMD COB LED 50W 6500K (5 ani garanție)	buc	35,000
		TOTAL 3. Utilaj		
		3.1. PT-735		

Intocmit de: *Servizier* *Forces* *Sergiu*
 Coordonat de: *Primar* *St.*

