

# Lucrări de reparatie a drumului spre cimitir din s.Ghindesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Investitor: Primaria com.Ghindesti r-nul Floresti Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Lotul 2</b>	<b>1. drum spre cimitir</b>				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,9000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2168		
		<i>Total</i>				
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	390,000 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,5000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5460		
		<i>Total</i>				
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7040		
		<i>Total</i>				
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	8,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	11,2000		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	10,1600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,3920		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	130,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,6000		
	7129020012800	Pavator	h-om	23,4000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,2400		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	132,6000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3900		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	130,6500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3900		
		<i>Total</i>				
6	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	100 m3	3,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,3830		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	18,0414		
		<i>Total</i>				
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	39,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	23,4000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	7,9170		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	47,5410		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,8500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6380		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,0620		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5850		
		<i>Total</i>				
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,2472		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0720		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 MN EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1.5 K=1,50	m2	390,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,2500		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	54,9900		
	1421102200000	Nisip bitumat (se exclude)	t	1,7550		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm (se exclude)	kg	6,4350		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,1005		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,1005		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,1005		
		<i>Total</i>				