

Primaria s.Pohoarna r-ul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Reparatia drumurilor s. Pohoarna r-ul Soldanesti.

Valoarea de deviz 305 655,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.				
1	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	42,000	92,40 0,00	3 880,80 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	42,000	66,15 0,00	2 778,30 0,00
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	504,000	368,13 46,13	185 536,51 23 248,51
		<i>Total</i>	lei			192 195,61
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>		22,50 %		5 230,91
		<i>Transportarea materialelor</i>		10,00 %		12 438,22
		<i>Cheltuieli directe</i>		100,00 +		209 864,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		30 430,39
		<i>Total:</i>		100,00 +		240 295,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		14 417,70
		<i>Total:</i>		100,00 +		254 712,83

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			50 942,57
		Total Capitolul 1. Inclusiv salariu				305 655,40 23 248,51

		Total deviz: Inclusiv salariu				305 655,40 23 248,51
--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)