

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Repararea cailor de acces intra-trimestriale pe str. Cahul 48b-54a, mun. Balti**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,632
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,632
1. Caile de acces pe str.Cahul 48b-54a, mun.Balti				
1.1. Demolarea bordurei				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	865,00
2	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	112,50
3	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	112,50
4	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	112,50
1.2. Demolarea imbracamintei rutiere				
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	43,50
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,435
7	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	71,80
8	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,435
1.3. Frezarea asfaltului existent				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1.2)	m2	2 348,00
10	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	331,10

11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	1,41
12	DI89B	Scarificarea, nivelarea, compactarea si adaugarea pietrei sparte la stratul de baza din piatra sparta fr. 0-25mm, SM EN 13242+A1	100m2	32,96
1.4. Imbracamintea rutiera				
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	2,60
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic dens cu granulatie mica MAS 16, SM EN 13108) k=1.5	m2	3 296,00
15	material	Beton asfaltic dens cu granulatie mica MAS 16, SM EN 13108 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	9,88
1.5. Ajustarea capacelor la fintini				
16	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	9,00
17	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor) 9buc	m3	2,10
18	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	9,00
1.6. Montarea bordurei				
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (conform SM EN 1340, bordure de dimensiuni 100x30x18 cm, pe fundatie de beton C25/30)	m	1 404,00
1.7. Constructia trotuarului				
20	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (k=0.6)	m2	45,00
21	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30
22	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal,0-63mm,SM EN 13242+A1)	m2	45,00
23	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se		

		scade la norma D1111($\kappa=-2$)	m2	-45,00
24	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,027
25	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Beton asfaltic marunt BA 8, SM EN 13108)	m2	45,00
26	material	Beton asfaltic BA 8, SM EN 13108 (adaugator la norma DB16B) conform proiectului	t	0,05
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C25/30)	m	90,00
28		Beton C25/30 (se exclude la norma DE11A)	m3	-3,06
		1.8. Amenajarea spatiilor verzi		
29	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal)	100 m3	0,632
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea)	100 m3	0,632
31	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,10
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3	63,20
33	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	6,32
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,32
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,32
		1.9. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		

36	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)	buc	6,00
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900	buc	6,00