

**Lucrari de reparatie si
constructie a sectorului de politie
nr.3 a IP Straseni al
Inspectoratului General de
Politie**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № nr. 7-1-1
Lucrari de amenajare a teritoriului

Valoarea de deviz 126 087,64 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Capitolul1. Amenajarea teritoriului				
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala	m3	80,800	393,11 40,25	31 762,88 3 252,20
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	321,100	165,41 20,86	53 113,15 6 698,15
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	85,800	123,73 10,50	10 615,69 900,90
4	DE09D	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	15,500	146,94 17,50	2 277,52 271,25
Total Capitolul1. Amenajarea teritoriului						97 769,24
Total Deviz nr. 7-1-1 Lucrari de amenajare a teritoriului						97 769,24

Cheltuieli direct	lei	97 769,24
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	2 502,56
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %	2,00 %	1 721,05
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	2 039,86
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	1 040,33
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	105 073,04
TVA	20,00 %	21 014,61
Total, inclusiv TVA	lei	126 087,64

Total deviz:

126 087,64

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)