

**Lucrari de constructie a
edificiului Substatiei de
Asistena Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Orhei din str.
Al. Donici,**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 238 394,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Rigola				
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройством механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,250	5 938,00 1 710,00	1 484,500 427,500
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	9,900	438,35 44,55	4 339,665 441,045
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (канавы из бетона B15)	m3	15,840	1 480,04 198,00	23 443,804 3 136,320
4	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	2,400	579,60 125,10	1 391,040 300,240
		<i>Total</i>	lei			30 659,009

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.1. Rigola Inclusiv salariu				30 659,009 4 305,105
		1.2. Capitolul 1.2. Scara				
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,500	94,95 94,95	142,425 142,425
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,350	997,10 206,87	348,984 72,405
7	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	12,800	83,70 42,75	1 071,316 547,200
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5	m3	4,800	1 247,22 173,25	5 986,648 831,600
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	9,320	22,45 1,35	209,190 12,600
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,050	13,96 13,96	56,520 56,520

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 815,083
		Total Capitolul 1.2. Scara Inclusiv salariu				7 815,083 1 662,750
		1.3. Capitolul 1.3. Spatii verzi				
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,200	1 008,90 216,90	10 290,780 2 212,380
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	10,200	74,15 29,70	756,315 302,940
13	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,400	434,00 234,00	1 041,600 561,600
		<i>Total</i>	lei			12 088,695
		Total Capitolul 1.3. Spatii verzi Inclusiv salariu				12 088,695 3 076,920
		1.4. Capitolul 1.4. Ingradirea				
14	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	10,000	94,95 94,95	949,500 949,500
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	5,000	438,35 44,55	2 191,750 222,750
16	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15	m3	5,000	986,22 177,75	4 931,119 888,750
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,050	13,96 13,96	56,520 56,520
18	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat,inclusiv porti si portite model obisnuit cu montarea	kg	2 200,000	33,03 3,60	72 675,670 7 920,000

1	2	3	4	5	6	7
		panoului gata confectionat 234ml Panou h-1,55m L-2,5m 93шт D-3,3mm zincat, Stilp ECO 15 L-2m 61x35-96buc, Element de fixare Standard zincat-2886buc, 2430226103294-resurs cu pret 0,00 lei,				
		<i>Total</i>	lei			80 804,559
		Total Capitolul 1.4. Ingradirea Inclusiv salariu				80 804,559 10 037,520
		1.5. Capitolul 1.5. FAM				
19	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,000	364,12 324,00	1 456,500 1 296,000
20	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,000	356,02 265,50	712,050 531,000
		<i>Total</i>	lei			2 168,550
		Total Capitolul 1.5. FAM Inclusiv salariu				2 168,550 1 827,000
		<i>Total</i>	lei			133 535,896
		<i>Fondul social</i>	24 %			5 018,231
		<i>Transportarea</i>	7 %			7 579,349
		<i>Total</i>				146 133,476
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			21 189,354
		<i>Total</i>				167 322,830
		<i>Beneficiu</i>	6 %			10 039,370
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				177 362,200 20 909,295
		2. Capitolul 2. Utilaj				
21		Скамья Mobilier Novator 4104	buc	4,000	3 000,00 0,00	12 000,000 0,000
22		Cos de gunoi "Artmet"	buc	2,000	900,00 0,00	1 800,000 0,000
23		Контейнер для мусора "Artmet"3	buc	3,000	2 500,00 0,00	7 500,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			21 300,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				21 300,000

		Total	lei	198 662,24
		TVA	20 %	39 732,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		238 394,69
				20 909,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a
edificiului Substatiei de
Asistena Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Orhei din str.
Al. Donici,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 238 394,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	99,052	45,00	4 457,340
2.	7123011000200	Betonist	h-om	29,100	45,00	1 309,500
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,233	45,00	10,485
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,240	45,00	460,800
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	68,376	45,00	3 076,920
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	66,000	45,00	2 970,000

7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,328	45,00	2 264,760
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122,450	45,00	5 510,250
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,700	45,00	121,500
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,172	45,00	727,740
		Total manopera				20 909,31

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	42,792	200,00	8 558,400
2.	1212121212121	apa	m3	0,900	15,50	13,950
3.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	2,424	450,00	1 090,800
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	17,135	300,00	5 140,500
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,909	300,00	1 172,700
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,234	280,00	1 185,520
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,019	4 900,00	93,100
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,013	4 900,00	63,700
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,013	4 900,00	63,700
10.	2010237318750	Distantieri	buc	2,796	1,50	4,194
11.	2030112931102	Urne	buc	2,000	900,00	1 800,000
12.	2030112931103	Контейнер для мусора "Artmet"3	buc	3,000	2 500,00	7 500,000
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,408	125,00	176,000
14.	2320187315789	Decofrol	kg	1,536	15,50	23,808
15.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,000	55,00	0,000
16.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,000	3 000,00	12 000,000
17.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 004,273	1,45	1 456,196
18.	2663102100000	Beton	m3	0,312	1 050,00	327,600
19.	2663102100000-b12,5	Beton B12,5	m3	4,994	950,00	4 744,300
20.	2663102100000-b15	Beton B15	m3	16,480	1 150,00	18 952,000
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,564	0,00	0,000
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,047	16,50	0,776
23.	2710703518200-1	Panou h-1,55m L-2,5m	kg	93,000	250,00	23 250,000
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,093	20,00	1,860
25.	2873122004100	Plase sudate	kg	9,413	20,00	188,260
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,384	20,00	7,680
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,200	38,00	83,600
28.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,840	2,50	9,600
29.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,840	0,50	1,920
30.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,064	35,00	2,240
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,384	14,50	5,568
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,200	1,85	4,070
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,200	15,50	158,100
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,560	15,50	55,179
35.	4100126202818	Apa	m3	1,490	15,50	23,095
36.	6555555555551	Element de fixare Standard zincat	buc	2 886,000	7,00	20 202,000
37.	8585764718	Stilp ECO 15 L-2m 61x35	buc	96,000	221,00	21 216,000
		Total materiale de constructii				129 576,42

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,258	75,00	469,350
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,129	75,00	234,675
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,094	250,00	23,500

4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,080	450,00	36,000
5.	2952260003000	Excavator	h-ut	0,760	350,00	266,000
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,096	250,00	24,000
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,020	250,00	5,000
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,140	15,00	2,100
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,384	15,00	230,760
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,305	45,00	13,725
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,666	300,00	1 999,800
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,937	75,00	295,275
13.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	2,500	300,00	750,000
		Total utilaje de construcții				4 350,20

Total	lei	198 662,24
TVA	20 %	39 732,45

Total deviz:

238 394,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a edificiului
Substatiei de Asistena Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici,**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Rigola				
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			5 938,00 1 710,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	45,00	1 710,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 484,500

1	2	3	4	5	6	7
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			438,35 44,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,50	1,55
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		Total	lei			4 339,665
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (канавы из бетона B15)	m3			1 480,04 198,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	45,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2663102100000-b15	Beton B15	m3	1,0250	1 150,00	1 196,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		Total	lei			23 443,804
4	DII29	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			579,60 125,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	45,00	125,10
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	450,00	454,50
		Total	lei			1 391,040
		1.2. Capitolul 1.2. Scara				
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			94,95 94,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	45,00	94,95
		Total	lei			142,425
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			997,10 206,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	45,00	177,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,19
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,45	270,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	280,00	220,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	300,00	218,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,50	4,21
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,86
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		Total	lei			348,984
7	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			83,70 42,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	45,00	36,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	125,00	13,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,98

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 900,00	7,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 071,316
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5	m3			1 247,22 173,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2663102100000-b12,5	Beton B12,5	m3	1,0250	950,00	988,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			5 986,648
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			22,45 1,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	45,00	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			209,190
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,96 13,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	45,00	13,96
		<i>Total</i>	lei			56,520
		1.3. Capitolul 1.3. Spatii verzi				
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 008,90 216,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	45,00	216,90
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	200,00	792,00
		<i>Total</i>	lei			10 290,780
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			74,15 29,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	45,00	29,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,50	15,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	75,00	28,95
		<i>Total</i>	lei			756,315
13	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			434,00 234,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	45,00	234,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			1 041,600
		1.4. Capitolul 1.4. Ingradirea				
14	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			94,95

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				94,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	45,00	94,95
		Total	lei			949,500
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			438,35
						44,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,50	1,55
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		Total	lei			2 191,750
16	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15	m3			986,22
						177,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	45,00	159,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,45	272,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	280,00	221,65
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	300,00	219,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,50	4,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		Total	lei			4 931,119
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,96
						13,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	45,00	13,96
		Total	lei			56,520
18	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat,inclusiv porti si portite model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat 234ml Panou h-1,55m L-2,5m 93mm D-3,3mm zincat,Stilp ECO 15 L-2m 61x35-96buc,Element de fixare Standard zincat-2886buc, 2430226103294-resurs cu pret 0,00 lei,	kg			33,03
						3,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	45,00	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2710703518200-1	Panou h-1,55m L-2,5m	kg		250,00	10,57
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	38,00	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,85	0,00
	8585764718	Stilp ECO 15 L-2m 61x35	buc		221,00	9,64
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0000	55,00	0,00
	6555555555551	Element de fixare Standard zincat	buc		7,00	9,18
		Total	lei			72 675,670
		1.5. Capitolul 1.5. FAM				
19	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			364,12
						324,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	45,00	85,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	45,00	20,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	45,00	218,25
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 050,00	37,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,50	2,32
		Total	lei			1 456,500
20	TsH91B	Instalarea urne	buc			356,02

1	2	3	4	5	6	7
						265,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	45,00	20,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	45,00	218,25
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 050,00	88,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,50	2,32
		<i>Total</i>	lei			712,050
		2. Capitolul 2. Utilaj				
21		Скамья Mobilier Novator 4104	buc			3 000,00
						0,00
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			12 000,000
22		Cos de gunoi "Artmet"	buc			900,00
						0,00
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	900,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 800,000
23		Контейнер для мусора "Artmet"3	buc			2 500,00
						0,00
	2030112931103	Контейнер для мусора "Artmet"3	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	lei			7 500,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.