

**Lucrari de constructie a
edificiului Substatiei de
Asistena Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Orhei din str.
Al. Donici,**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de constructii generale Marca SA**

Valoarea de deviz 5 850 598,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки				
		1.1. Capitolul 1.1. Pereti despartitori la cota -3.300 - Перегородки на отм.-3,300				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройстве перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	25,200	359,99 120,74	9 071,843 3 042,765
		<i>Total</i>	lei			9 071,843
		Total Capitolul 1.1. Pereti despartitori la cota -3.300 - Перегородки на отм.-3,300 Inklusiv salariu				9 071,843 3 042,765
		1.2. Capitolul 1.2. Pereti despartitori la cota 0.000 - Перегородки на отм.0.000				

1	2	3	4	5	6	7
2	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3	3,430	2 424,29 405,91	8 315,304 1 392,255
3	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	233,330	359,99 120,74	83 997,119 28 173,195
		<i>Total</i>	lei			92 312,423
		Total Capitolul 1.2. Pereti despartitori la cota 0.000 - Перегородки на отм.0.000 Inklusiv salariu				92 312,423 29 565,450
		1.3. Capitolul 1.3. Pereti despartitori la cota 3.300 - Перегородки на отм.3,300				
4	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	183,810	359,99 120,74	66 170,259 22 193,955
		<i>Total</i>	lei			66 170,259
		Total Capitolul 1.3. Pereti despartitori la cota 3.300 - Перегородки на отм.3,300				66 170,259 22 193,955

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			167 554,525
		Total Capitolul 1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки Inclusiv salariu				167 554,525 54 802,170
		2. Capitolul 2. Usi - Двери				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U1.U2.U*	m2	97,870	1 385,03 36,45	135 552,406 3 567,375
6	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m/Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U8	m2	6,940	3 070,70 60,75	21 310,659 421,605
7	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere	m2	35,150	1 393,97 40,95	48 998,131 1 439,415

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U3,U4				
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U5, U6	m2	17,640	<div>1 385,02</div> <div>36,45</div>	<div>24 431,824</div> <div>642,960</div>
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U7	m2	5,600	<div>1 393,97</div> <div>40,95</div>	<div>7 806,251</div> <div>229,320</div>
10	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	6,270	<div>1 393,97</div> <div>40,95</div>	<div>8 740,179</div> <div>256,770</div>

1	2	3	4	5	6	7
		площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U9,L1				
		<i>Total</i>	lei			246 839,450
		Total Capitolul 2. Usi - Двери Inclusiv salariu				246 839,450 6 557,445
		3. Capitolul 3. Ferestre - Окна				
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere- deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire F1	m2	7,000	1 359,59 42,30	9 517,144 296,100
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F	m2	17,100	1 328,00 32,85	22 708,720 561,735

1	2	3	4	5	6	7
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F1, F2, F4, F5	m2	133,000	1 243,52 25,20	165 388,559 3 351,600
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы) 300mm	m	95,100	144,77 16,20	13 767,627 1 540,620
		<i>Total</i>	lei			211 382,050
		Total Capitolul 3. Ferestre - Окна Inclusiv salariu				211 382,050 5 750,055
		4. Capitolul 4. Vitraliu- Витражи				
15	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv -	m2	49,280	1 218,17 35,10	60 031,239 1 729,710
		<i>Total</i>	lei			60 031,239
		Total Capitolul 4. Vitraliu- Витражи Inclusiv salariu				60 031,239 1 729,710
		5. Capitolul 5. Pardoseli - Полы				
		5.1. Capitolul 5.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300				
		5.1.1. Capitolul 5.1.1. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 5,7,8,10,11+Помещения 1,1*,2,3,4,4*,6,9				
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	3,704	1 876,27 306,45	6 949,691 1 135,080

1	2	3	4	5	6	7
17	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) бетон C7,5 толщ.100mm	m3	37,040	<div>996,47</div> <div>207,00</div>	<div>36 909,071</div> <div>7 667,280</div>
18	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	370,350	<div>18,10</div> <div>9,00</div>	<div>6 705,054</div> <div>3 333,150</div>
19	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton b-100mm	m3	37,040	<div>1 256,06</div> <div>202,50</div>	<div>46 524,526</div> <div>7 500,600</div>
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	407,400	<div>23,11</div> <div>2,03</div>	<div>9 413,885</div> <div>824,985</div>
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2	370,350	<div>62,54</div> <div>31,50</div>	<div>23 159,925</div> <div>11 666,025</div>
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	370,350	<div>276,78</div> <div>112,50</div>	<div>102 507,298</div> <div>41 664,420</div>
23	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	301,000	<div>75,60</div> <div>45,00</div>	<div>22 756,586</div> <div>13 545,000</div>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			254 926,036
		Total Capitolul 5.1.1. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 5,7,8,10,11+Помещения 1,1*,2,3,4,4*,6,9 Inklusiv salariu				254 926,036 87 336,540
		5.1.2. Capitolul 5.1.2. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12				
24	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,473	1 876,07 306,44	887,383 144,945
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) бетон C7,5 толщ.100mm	m2	47,300	113,28 40,50	5 358,186 1 915,650
26	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton b-100mm	m3	4,700	1 256,12 202,50	5 903,762 951,750
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2	47,300	62,54 31,50	2 958,022 1 489,950
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	47,300	5,56 1,35	263,083 63,855
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	47,300	276,79 112,50	13 091,932 5 321,250
30	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	28,000	75,60 45,00	2 116,891 1 260,000

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
		<i>Total</i>	lei			30 579,259
		Total Capitolul 5.1.2. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12 Inklusiv salariu				30 579,259 11 147,400
		<i>Total</i>	lei			285 505,295
		Total Capitolul 5.1. Plan cota - 3.300 - План на отм.-3,300 Inklusiv salariu				285 505,295 98 483,940
		5.2. Capitolul 5.2. Plan cota 0,000 - План на отм.0,000 5.2.1. Capitolul 5.2.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 8...15,2,7,16,17				
31	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	335,900	18,10 9,00	6 081,356 3 023,100
32	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton gr.100mm	m3	33,590	1 256,06 202,50	42 190,907 6 801,975
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2	335,900	62,54 31,50	21 005,564 10 580,850
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	335,900	276,79 112,50	92 972,086 37 788,750

1	2	3	4	5	6	7
35	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	332,000	75,60 45,00	25 100,279 14 940,000
		<i>Total</i>	lei			187 350,192
		Total Capitolul 5.2.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 8...15,2,7,16,17 Inklusiv salariu				187 350,192 73 134,675
		5.2.2. Capitolul 5.2.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 1,3...6				
36	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	55,250	18,10 9,00	1 000,290 497,250
37	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton gr.95mm	m3	5,250	1 256,01 202,49	6 594,045 1 063,080
38	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или	m2	55,250	119,87 7,20	6 623,073 397,800

1	2	3	4	5	6	7
		наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2				
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	55,250	62,53 31,50	3 454,908 1 740,375
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	55,250	261,33 112,50	14 438,649 6 215,580
41	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	28,500	75,60 45,00	2 154,696 1 282,500
		<i>Total</i>	lei			34 265,661
		Total Capitolul 5.2.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 1,3...6 Inclusiv salariu				34 265,661 11 196,585
		5.2.3. Capitolul 5.2.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 18				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	47,300	62,54 31,50	2 958,022 1 489,950
43	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton gr.95mm	m3	4,730	1 256,07 202,49	5 941,219 957,780
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	47,300	5,56	263,083

1	2	3	4	5	6	7
		cu Betonocontact			1,35	63,855
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	47,300	276,79 112,50	13 091,932 5 321,250
46	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	28,000	75,60 45,00	2 116,891 1 260,000
		<i>Total</i>	lei			24 371,147
		Total Capitolul 5.2.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 18 Inklusiv salariu				24 371,147 9 092,835
		<i>Total</i>	lei			245 987,000
		Total Capitolul 5.2. Plan cota 0,000 - План на отм.0,000 Inklusiv salariu				245 987,000 93 424,095
		5.3. Capitolul 5.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		5.3.1. Capitolul 5.3.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,2,4,6,8,9,13,14+ 12,15				
47	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	229,250	18,10 9,00	4 150,496 2 063,250
48	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton gr.100mm	m3	22,930	1 256,03 202,50	28 800,858 4 643,280
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	229,250	62,53	14 336,003

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм			31,50	7 221,375
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	229,250	276,78 112,50	63 452,841 25 790,580
51	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	190,400	75,60 45,00	14 394,753 8 568,000
		<i>Total</i>	lei			125 134,951
		Total Capitolul 5.3.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,2,4,6,8,9,13,14+ 12,15 Inklusiv salariu				125 134,951 48 286,485
		5.3.2. Capitolul 5.3.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 10,11				
52	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	25,400	18,10 9,00	459,864 228,600
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton gr.95mm	m3	2,410	1 256,00 202,48	3 026,956 487,980
54	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald	m2	25,400	119,87	3 044,641

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2			7,20	182,880
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	25,400	62,54 31,50	1 588,447 800,100
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,400	261,34 112,50	6 637,911 2 857,500
57	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	32,000	75,60 45,00	2 419,304 1 440,000
		<i>Total</i>	lei			17 177,123
		Total Capitolul 5.3.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 10,11				17 177,123
		Inclusiv salariu				5 997,060
		5.3.3. Capitolul 5.3.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения				

1	2	3	4	5	6	7
		3,5,7				
58	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	117,500	18,10 9,00	2 127,292 1 057,500
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton gr.105mm	m3	12,340	1 256,05 202,50	15 499,703 2 498,850
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	117,500	62,53 31,50	7 347,862 3 701,250
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Clasa de abraziune33,Grosime min10mm	m2	107,500	310,37 58,50	33 364,528 6 288,750
		<i>Total</i>	lei			58 339,385
		Total Capitolul 5.3.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 3,5,7 Inclusiv salariu				58 339,385 13 546,350
		5.3.4. Capitolul 5.3.4. Tip 5.Incapere - Тип 5.Помещения 16				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	52,300	5,56	290,892

1	2	3	4	5	6	7
		cu Betoncontact			1,35	70,605
63	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton gr.100mm	m3	5,230	1 256,00 202,49	6 568,894 1 059,030
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	52,300	276,79 112,50	14 475,862 5 883,750
65	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	28,000	75,60 45,00	2 116,891 1 260,000
		<i>Total</i>	lei			23 452,539
		Total Capitolul 5.3.4. Tip 5.Incapere - Тип 5.Помещения 16 Inklusiv salariu				23 452,539 8 273,385
		<i>Total</i>	lei			224 103,998
		Total Capitolul 5.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 Inklusiv salariu				224 103,998 76 103,280
		<i>Total</i>	lei			755 596,293
		Total Capitolul 5. Pardoseli - Полы Inklusiv salariu				755 596,293 268 011,315
		6. Capitolul 6. Finisare interioare - Внутренняя отделка				
		Total Capitolul 6. Finisare interioare -Внутренняя отделка Inklusiv salariu				0,000
		7. Capitolul 6.1. Tavane finisar - Отделка потолков				
		7.1. Capitolul 6.1.1. Plan cota - 3.300 - План на отм.-3,300				
		7.1.1. Capitolul 6.1.1.1. Incapere				

1	2	3	4	5	6	7
		1...11- Помещения 1...11				
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila „rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2	387,500	258,64 99,00	100 224,935 38 362,500
		<i>Total</i>	lei			100 224,935
		Total Capitolul 6.1.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11 Inklusiv salariu				100 224,935 38 362,500
		<i>Total</i>	lei			100 224,935
		Total Capitolul 6.1.1. Plan cota - 3.300 - План на отм.-3,300 Inklusiv salariu				100 224,935 38 362,500
		7.2. Capitolul 6.1.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 7.2.1. Capitolul 6.1.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila „rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2	361,200	258,65 99,00	93 422,574 35 758,800
		<i>Total</i>	lei			93 422,574
		Total Capitolul 6.1.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17 Inklusiv salariu				93 422,574 35 758,800
		7.2.2. Capitolul 6.1.2.2. Incapere 1,3...6 - Помещения 1,3...6				
68	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm	m2	168,110	176,98 78,75	29 751,426 13 238,640
69	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	170,000	34,35 23,40	5 839,865 3 978,000
		<i>Total</i>	lei			35 591,291
		Total Capitolul 6.1.2.2. Incapere 1,3...6 - Помещения 1,3...6 Inklusiv salariu				35 591,291 17 216,640

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			129 013,865
		Total Capitolul 6.1.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 Inclusiv salariu				129 013,865 52 975,440
		7.3. Capitolul 6.1.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 7.3.1. Capitolul 6.1.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16				
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila „rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2	406,750	258,65 99,00	105 203,880 40 268,205
		<i>Total</i>	lei			105 203,880
		Total Capitolul 6.1.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16 Inclusiv salariu				105 203,880 40 268,205
		7.3.2. Capitolul 6.1.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
71	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm	m2	22,400	176,97 78,75	3 964,235 1 764,000
72	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,000	34,35 23,40	755,748 514,800
		<i>Total</i>	lei			4 719,983
		Total Capitolul 6.1.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11 Inclusiv salariu				4 719,983 2 278,800
		<i>Total</i>	lei			109 923,863
		Total Capitolul 6.1.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 Inclusiv salariu				109 923,863 42 547,005
		<i>Total</i>	lei			339 162,663
		Total Capitolul 6.1. Tavane finisar -Отделка потолков Inclusiv salariu				339 162,663 133 884,945
		8. Capitolul 6.2. Pereti finisar - Отделка стен				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1. Capitolul 6.2.1. Plan cota - 3.300 - План на отм.-3,300 8.1.1. Capitolul 6.2.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht) под штукатурку	m2	712,460	<div>5,56</div> <div>1,35</div>	<div>3 962,719</div> <div>961,830</div>
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	712,400	<div>100,33</div> <div>76,50</div>	<div>71 477,588</div> <div>54 498,600</div>
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	712,460	<div>67,65</div> <div>54,90</div>	<div>48 201,469</div> <div>39 114,045</div>
76	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2	712,460	<div>51,24</div> <div>27,00</div>	<div>36 509,716</div> <div>19 236,420</div>
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	712,460	<div>35,88</div> <div>24,75</div>	<div>25 565,205</div> <div>17 633,385</div>
		<i>Total</i>	lei			185 716,697

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 6.2.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11 Inklusiv salariu				185 716,697 131 444,280
		8.1.2. Capitolul 6.2.1.2. Incapere 7,8- Помещения 7,8				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	35,700	5,56 1,35	198,564 48,195
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	35,700	100,33 76,50	3 581,912 2 731,050
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Supraton)	m2	130,700	3,34 1,35	436,211 176,445
81	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	130,700	222,26 74,25	29 049,935 9 704,475
		<i>Total</i>	lei			33 266,622
		Total Capitolul 6.2.1.2. Incapere 7,8- Помещения 7,8 Inklusiv salariu				33 266,622 12 660,165
		<i>Total</i>	lei			218 983,319
		Total Capitolul 6.2.1. Plan cota - 3.300 - План на отм.-3,300 Inklusiv salariu				218 983,319 144 104,445

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Capitolul 6.2.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 8.2.1. Capitolul 6.2.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	878,080	<div>5,56</div> <div>1,35</div>	<div>4 883,867</div> <div>1 185,390</div>
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	600,000	<div>100,33</div> <div>76,50</div>	<div>60 200,100</div> <div>45 900,000</div>
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм	m2	878,080	<div>67,66</div> <div>54,90</div>	<div>59 406,511</div> <div>48 206,610</div>
85	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм К=2	m2	-878,080	<div>26,71</div> <div>21,60</div>	<div>-23 456,128</div> <div>-18 966,510</div>
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	878,080	3,34	2 930,574

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			1,35	1 185,390
87	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr- 70mp tapet	m2	878,000	50,75 27,00	44 557,180 23 706,000
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	878,080	35,88 24,75	31 508,143 21 732,480
		<i>Total</i>	lei			180 030,247
		Total Capitolul 6.2.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17 Inclusiv salariu				180 030,247 122 949,360
		8.2.2. Capitolul 6.2.2.2. Incapere 16- Помещения 16				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	55,800	5,56 1,35	310,360 75,330
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	55,800	78,60 54,00	4 385,968 3 013,200
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	55,800	3,34 1,35	186,233 75,330

1	2	3	4	5	6	7
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,800	67,65 54,90	3 775,146 3 063,420
93	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -25ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2	55,800	51,97 27,00	2 900,166 1 506,600
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,800	35,88 24,75	2 002,278 1 381,050
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	9,000	3,34 1,35	30,037 12,150
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	9,000	222,27 74,25	2 000,400 668,250
		<i>Total</i>	lei			15 590,588
		Total Capitolul 6.2.2.2. Incapere 16- Помещения 16 Inclusiv salariu				15 590,588 9 795,330
		8.2.3. Capitolul 6.2.2.3. Incapere 3...6- Помещения 3...6				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	194,000	5,56 1,35	1 079,028 261,900
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную,	m2	194,000	100,33 76,50	19 464,699 14 841,000

1	2	3	4	5	6	7
		цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) толщ.2 см				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	194,000	3,34 1,35	647,475 261,900
100	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	194,000	222,26 74,25	43 119,326 14 404,500
		<i>Total</i>	lei			64 310,528
		Total Capitolul 6.2.2.3. Incapere 3...6- Помещения 3...6 Inklusiv salariu				64 310,528 29 769,300
		<i>Total</i>	lei			259 931,363
		Total Capitolul 6.2.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 Inklusiv salariu				259 931,363 162 513,990
		8.3. Capitolul 6.2.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 8.3.1. Capitolul 6.2.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht) под штукатурку	m2	797,500	5,56 1,35	4 435,695 1 076,625
102	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	597,000	100,33 76,50	59 899,099 45 670,500
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2	797,500	67,65 54,90	53 954,860 43 782,750

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм				
104	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм K=2	m2	797,500	26,71 21,60	21 303,617 17 226,000
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	797,500	3,34 1,35	2 661,656 1 076,625
106	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2	797,500	50,96 27,00	40 643,845 21 532,500
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	797,500	35,88 24,75	28 616,692 19 738,125
		<i>Total</i>	lei			211 515,464
		Total Capitolul 6.2.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16 Inclusiv salariu				211 515,464 150 103,125
		8.3.2. Capitolul 6.2.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				

1	2	3	4	5	6	7
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2	126,200	5,56 1,35	701,924 170,370
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	63,000	100,33 76,50	6 321,011 4 819,500
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	126,200	3,34 1,35	421,193 170,370
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	126,200	222,26 74,25	28 049,734 9 370,350
		<i>Total</i>	lei			35 493,862
		Total Capitolul 6.2.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11 Inklusiv salariu				35 493,862 14 530,590
		<i>Total</i>	lei			247 009,326
		Total Capitolul 6.2.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 Inklusiv salariu				247 009,326 164 633,715
		<i>Total</i>	lei			725 924,008
		Total Capitolul 6.2. Pereti finisar - Отделка стен Inklusiv salariu				725 924,008 471 252,150
		9. Capitolul 7. Finisare exterioare - Наружная отделка				
		9.1. Capitolul 7.1. Pereti - Стены				

1	2	3	4	5	6	7
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) gros.100mm regida bazaltica -толщ.100мм	m2	598,480	332,06 103,95	198 728,524 62 212,005
113	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	597,480	17,30 5,40	10 337,910 3 226,410
114	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	598,480	105,62 54,90	63 212,675 32 856,570
		<i>Total</i>	lei			272 279,109
		Total Capitolul 7.1. Pereti - Стены Inclusiv salariu				272 279,109 98 294,985
		9.2. Capitolul 7.2. Soclu - Цоколь				
115	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	60,880	49,24 4,50	2 997,548 273,960
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	60,880	100,33 76,50	6 108,191 4 657,320

1	2	3	4	5	6	7
		plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	60,880	<div>222,27</div> <div>74,25</div>	<div>13 531,522</div> <div>4 520,340</div>
		<i>Total</i>	lei			22 637,261
		Total Capitolul 7.2. Soclu - Цоколь Inclusiv salariu				22 637,261 9 451,620
		<i>Total</i>	lei			294 916,370
		Total Capitolul 7. Finisare exterioare - Наружная отделка Inclusiv salariu				294 916,370 107 746,605
		10. Capitolul 8. Acoperis - Кровля 10.1. Capitolul 8.1. Пол чердака				
118	CF17C	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)pe l contravaporî	m2	425,880	<div>18,10</div> <div>9,00</div>	<div>7 710,412</div> <div>3 832,920</div>
119	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного	m3	63,880	<div>1 256,06</div> <div>202,50</div>	<div>80 236,886</div> <div>12 935,700</div>

1	2	3	4	5	6	7
		бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)				
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	425,880	62,54 31,50	26 632,423 13 415,220
		<i>Total</i>	lei			114 579,721
		Total Capitolul 8.1. Пол чердака Inklusiv salariu				114 579,721 30 183,840
		10.2. Capitolul 8.2. Acoperis - Кровля				
121	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) (9,16m3)	m2	727,600	77,51 13,27	56 398,270 9 658,890
122	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) 0,61m3	m2	78,720	85,65 11,48	6 742,410 903,330
123	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3	9,770	214,17 38,25	2 092,459 373,725
124	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu	m3	9,770	30,74 11,25	300,306 109,890

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: ferme, arce, capriori.				
125	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	727,600	18,65 11,25	13 572,795 8 185,500
126	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	727,600	220,24 51,75	160 243,882 37 653,300
127	CE05A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	214,000	169,04 36,00	36 175,202 7 704,000
128	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) Retinator de zapada снегоупоры	m	336,000	84,85 18,00	28 509,600 6 048,000
129	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	92,700	197,59 15,75	18 316,435 1 460,025
130	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с	m	116,000	208,38 13,50	24 171,746 1 566,000

1	2	3	4	5	6	7
		антикоррозионной защитой)				
131	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) МОК, МОК2	kg	316,600	40,26 9,45	12 747,519 2 991,870
132	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2	t	0,317	532,29 148,49	168,735 47,070
133	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,317	466,83 171,91	147,985 54,495
		<i>Total</i>	lei			359 587,344
		Total Capitolul 8.2. Acoperis - Кровля Inclusiv salariu				359 587,344 76 756,095
		10.3. Capitolul 8.3. Copertina- Козырек				
134	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider))	m2	4,000	220,24 51,75	880,945 207,000
135	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2	2,000	169,04 36,00	338,086 72,000

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)				
136	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	3,000	197,59 15,75	592,767 47,250
137	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	2,000	208,38 13,50	416,754 27,000
		<i>Total</i>	lei			2 228,552
		Total Capitolul 8.3. Copertina-Kozyрек Inclusiv salariu				2 228,552 353,250
		10.4. Capitolul 8.4. Canal de ventilare BE-1				
138	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3	0,850	2 424,25 405,90	2 060,612 345,015
139	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	0,300	1 323,71 238,50	397,113 71,550

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B12,5				
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	31,250	29,86 9,45	933,156 295,290
141	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) Фасад	m2	9,000	189,18 4,95	1 702,601 44,550
142	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) TEHNOLAIT	m2	32,000	108,38 4,95	3 468,224 158,400
143	CK07B apl	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	84,000	22,58 3,60	1 897,000 302,400

1	2	3	4	5	6	7
		(Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) Прим деревянный брус в вентканалах V=0.28м3				
144	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	111,000	169,04 36,00	18 763,728 3 996,000
		<i>Total</i>	lei			29 222,434
		Total Capitolul 8.4. Canal de ventilare BE-1 Inclusiv salariu				29 222,434 5 213,205
		<i>Total</i>	lei			505 618,051
		Total Capitolul 8. Acoperis - Кровля Inclusiv salariu				505 618,051 112 506,390
		11. Capitolul 9. Alte lucrari - Прочие работы 11.1. Capitolul 9.1. Pereului - Отмостка				
145	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	4,754	1 876,28 306,45	8 919,829 1 456,875
146	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) бетон C7,5 толщ.100mm	m3	45,544	996,48 207,00	45 383,484 9 427,635

1	2	3	4	5	6	7
147	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,000	23,11 2,03	1 155,375 101,250
148	IzF06Aapl	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % -imbinarea cu perete	m2	25,000	334,15 17,55	8 353,825 438,750
149	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток)	m2	475,440	246,74 110,70	117 312,129 52 631,190
		<i>Total</i>	lei			181 124,642
		Total Capitolul 9.1. Pereului - Отмостка Inclusiv salariu				181 124,642 64 055,700
		11.2. Capitolul 9.2. Gratie metalice - Металлические решетки				
150	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) Gratie metalice - Металлические решетки GM-1, GM-2 incl. 2 balamale, miner, yalla cu 3 chei	kg	274,850	40,26 9,45	11 066,447 2 597,310
151	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и	t	0,275	532,38 148,58	146,405 40,860

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2				
152	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,375	<div>466,84</div> <div>171,84</div>	<div>175,065</div> <div>64,440</div>
		<i>Total</i>	lei			11 387,917
		Total Capitolul 9.2. Gratie metalice - Металлические решетки Inclusiv salariu				11 387,917 2 702,610
		11.3. Capitolul 9.3. Ingradirea scarii Ограждение лестниц				
153	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	204,000	<div>20,24</div> <div>5,40</div>	<div>4 128,705</div> <div>1 101,600</div>
154	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox cu Dibluri din metal fixate- 204buc)	m	49,000	<div>1 146,08</div> <div>40,50</div>	<div>56 157,675</div> <div>1 984,500</div>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			60 286,380
		Total Capitolul 9.3. Ingradirea scarii Ограждение лестниц Inclusiv salariu				60 286,380 3 086,100
		11.4. Capitolul 9.4. Scara principala SP-1 - Главная лестница				
155	TsA20B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	5,100	92,70 92,70	472,770 472,770
156	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3	1,920	19,36 19,36	37,170 37,170
157	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой	m3	4,910	19,35 19,35	94,995 94,995

1	2	3	4	5	6	7
		комьев, твердый грунт) подсыпка под лестницу				
158	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,088	1 876,78 306,31	165,157 26,955
159	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	22,400	83,53 42,75	1 871,128 957,600
160	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B15	m3	5,600	1 455,23 173,25	8 149,304 970,200
161	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de consolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	20,400	41,32 9,45	842,950 192,780
162	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный	m3	3,210	1 534,02 238,49	4 924,218 765,540

1	2	3	4	5	6	7
		бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) лестница - бетон В15				
163	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg	81,840	<div>20,53</div> <div>2,75</div>	<div>1 680,036</div> <div>224,685</div>
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	10,600	<div>62,53</div> <div>31,50</div>	<div>662,813</div> <div>333,900</div>
165	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)асі	kg	22,900	<div>22,43</div> <div>1,35</div>	<div>513,716</div> <div>30,870</div>
166	CG47B	Pardoseli din plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: pînă la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2	10,600	<div>264,20</div> <div>55,80</div>	<div>2 800,517</div> <div>591,480</div>
167	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protecție trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на	m	21,600	<div>102,77</div> <div>11,70</div>	<div>2 219,863</div> <div>252,720</div>

1	2	3	4	5	6	7
		ступени				
168	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox)	m	6,500	1 096,08 40,50	7 124,515 263,250
		<i>Total</i>	lei			31 559,152
		Total Capitolul 9.4. Scara principala SP-1 - Главная лестница Inclusiv salariu				31 559,152 5 214,915
		11.5. Capitolul 9.5. Scara subsolului SS-1 - Лестница в подвал				
169	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,084	716,67 0,00	60,200 0,000
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,520	787,50 0,00	409,500 0,000
171	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	91,000	12,50 0,00	1 137,500 0,000
172	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	8,400	19,35 19,35	162,540 162,540

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную				
173	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	8,400	35,30 33,75	296,520 283,500
174	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	59,500	83,68 42,75	4 979,047 2 543,625
175	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5	m3	17,200	1 247,15 173,25	21 451,063 2 979,900

1	2	3	4	5	6	7
176	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	38,900	41,32 9,45	1 607,430 367,605
177	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,093	1 875,09 306,29	174,383 28,485
178	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	1,500	77,77 45,00	116,648 67,500
179	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) лестница - бетон B15	m3	3,200	1 533,86 238,50	4 908,357 763,200
180	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg	96,720	20,53 2,75	1 985,490 265,500

1	2	3	4	5	6	7
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	12,150	62,53 31,50	759,709 382,725
182	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)aci	kg	26,240	22,43 1,35	588,665 35,415
183	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2	12,150	264,21 55,80	3 210,129 677,970
184	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m	18,000	102,77 11,70	1 849,792 210,600
185	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	9,800	1 096,07 40,50	10 741,535 396,900

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			54 438,508
		Total Capitolul 9.5. Scara subsolului SS-1 - Лестница в подвал Inclusiv salariu				54 438,508 9 165,465
		11.6. Capitolul 9.6. Scara subsolului SS-2 - Лестница в подвал				
186	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,117	717,95 0,00	84,000 0,000
187	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,387	787,73 0,00	304,850 0,000
188	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	67,730	12,50 0,00	846,750 0,000
189	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3	11,700	19,35 19,35	226,395 226,395
190	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	11,700	35,30 33,75	413,010 394,875

1	2	3	4	5	6	7
191	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	47,500	83,70 42,75	3 975,642 2 030,625
192	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5	m3	15,300	1 247,20 173,25	19 082,097 2 650,725
193	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	22,100	41,32 9,45	913,185 208,845
194	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,082	1 875,26 306,22	153,771 25,110
195	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и	m2	1,500	77,77 45,00	116,648 67,500

1	2	3	4	5	6	7
		балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)				
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)- Scara бетон B15	m3	2,700	<div>1 534,21</div> <div>238,50</div>	<div>4 142,364</div> <div>643,950</div>
197	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg	96,720	<div>20,53</div> <div>2,75</div>	<div>1 985,490</div> <div>265,500</div>
198	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)aci	kg	23,460	<div>22,43</div> <div>1,35</div>	<div>526,222</div> <div>31,635</div>
199	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	11,400	<div>62,54</div> <div>31,50</div>	<div>712,957</div> <div>359,100</div>
200	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200	m2	11,400	<div>264,20</div> <div>55,80</div>	<div>3 011,838</div> <div>636,120</div>

1	2	3	4	5	6	7
		x 200 mm) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante				
201	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m	21,600	102,77 11,70	2 219,863 252,720
202	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	8,400	1 096,07 40,50	9 207,030 340,200
		<i>Total</i>	lei			47 922,112
		Total Capitolul 9.6. Scara subsolului SS-2 - Лестница в подвал Inclusiv salariu				47 922,112 8 133,300
		11.7. Capitolul 9.7. Scara exterioara SC-1 - Лестница наружная				
203	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ	m3	0,760	1 247,57 173,25	948,153 131,670

1	2	3	4	5	6	7
		или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон С 7,5				
204	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,041	1 875,24 306,22	76,885 12,555
205	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)aci	kg	8,750	22,43 1,35	196,269 11,835
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	4,050	62,53 31,50	253,237 127,575
207	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2	4,050	264,19 55,80	1 069,972 225,990
		Total	lei			2 544,516
		Total Capitolul 9.7. Scara exterioara SC-1 - Лестница наружная Inclusiv salariu				2 544,516 509,625
		11.8. Capitolul 9.8. Scara exterioara SC-2 - Лестница наружная				
208	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей,	m3	1,200	1 246,83 173,25	1 496,191 207,900

1	2	3	4	5	6	7
		подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон С 7,5				
209	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de consolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	17,000	41,32 9,45	702,470 160,650
210	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,041	1 875,24 306,22	76,885 12,555
211	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами)- Scara бетон B15	m3	2,800	1 533,97 238,50	4 295,112 667,800
212	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg	35,960	20,53 2,75	738,208 98,730
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3	m2	4,620	62,53 31,50	288,895 145,530

1	2	3	4	5	6	7
		см, тонко затертый)				
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)aci	kg	10,000	22,43 1,35	224,325 13,500
215	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2	4,620	264,20 55,80	1 220,587 257,805
216	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m	3,600	102,80 11,70	370,070 42,120
217	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	4,200	1 096,07 40,50	4 603,515 170,100
		Total	lei			14 016,258
		Total Capitolul 9.8. Scara exterioara SC-2 - Лестница наружная Inclusiv salariu				14 016,258 1 776,690

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			403 279,485
		Total Capitolul 9. Alte lucrari - Прочие работы Inclusiv salariu				403 279,485 94 644,405

		Total	lei	3 710 304,70
		Fondul social	24 %	301 652,51
		Total		4 011 957,21
		Transportarea materialelor	7 %	169 430,95
		Cheltuieli directe		4 181 388,16
		Cheltuieli de regie	10 %	418 138,82
		Total		4 599 526,98
		Beneficiul de deviz	6 %	275 971,62
		Total		4 875 498,60
		TVA	20 %	975 099,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 850 598,31 1 256 885,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a
edificiului Substatiei de
Asistena Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Orhei din str.
Al. Donici,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Lucrari de constructii generale Marca SA**

Valoarea de deviz 5 850 598,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,181	45,00	53,145
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 644,268	45,00	163 992,060
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 672,953	45,00	165 282,885
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 325,534	45,00	59 649,030
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,632	45,00	1 738,440
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	106,348	45,00	4 785,660
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	182,603	45,00	8 217,135
8.	7129020012800	Pavator	h-om	760,704	45,00	34 231,680
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	341,811	45,00	15 381,495
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4 559,239	45,00	205 165,755
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	123,625	45,00	5 563,125
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 307,846	45,00	58 853,070
13.	7136080025001	Montator	h-om	20,664	45,00	929,880
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 964,505	45,00	133 402,725
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	71,698	45,00	3 226,410
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,597	45,00	206,865
17.	7212030022700	Sudor	h-om	6,226	45,00	280,170
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	972,585	45,00	43 766,325
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	188,424	45,00	8 479,080
20.	7422010060100	Timplar	h-om	2 752,830	45,00	123 877,350
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	103,579	45,00	4 661,055
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 058,546	45,00	92 634,570
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	659,043	45,00	29 656,935
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 063,341	45,00	92 850,345
		Total manopera				1 256 885,45

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	1,138	250,00	284,500
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,878	1,50	41,818
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	114,004	4,50	513,018
4.	1212121212121	apa	m3	2,247	15,50	34,828
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	47,306	300,00	14 191,800
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,838	300,00	851,400
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	60,055	300,00	18 016,500
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,258	280,00	72,240
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	146,419	280,00	40 997,320
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,134	280,00	19 077,520
11.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	26,625	280,00	7 455,000
12.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050	280,00	14,000
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	122,192	5,00	610,960
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,194	4 900,00	950,600
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,292	4 900,00	45 530,800
16.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,610	9 500,00	5 795,000
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,132	4 900,00	646,800
18.	2010212946000-	деревянный брус в вентканалах	m	0,280	5 500,00	1 540,000

	1					
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	34 645,720	0,02	692,915
20.	2010237318750	Distantieri	buc	251,773	1,50	377,660
21.	2030112930000-2	Usi interioare si exterioare din lemn - U8	m2	6,940	3 000,00	20 820,000
22.	2030112938150-1	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire F1	m2	7,000	1 250,00	8 750,000
23.	2030112938150-2	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F	m2	17,100	1 250,00	21 375,000
24.	2030112938150-3	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F1, F2, F4, F5	m2	133,000	1 200,00	159 600,000
25.	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - U1.U2.U*	m2	97,870	1 300,00	127 231,000
26.	2030112939150-2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - U3.U4	m2	35,150	1 300,00	45 695,000
27.	2030112939150-3	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - U5.U6	m2	17,640	1 300,00	22 932,000
28.	2030112939150-4	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - U7.	m2	5,600	1 300,00	7 280,000
29.	2030112939150-5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - U9, L1	m2	6,270	1 300,00	8 151,000
30.	2030112939150-6	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - Vitraliu	m2	49,280	1 150,00	56 672,000
31.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	14,624	125,00	1 828,000
32.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	97,717	15,00	1 465,755
33.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	666,828	0,35	233,390
34.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	273,368	0,60	164,021
35.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,133	600,00	79,800
36.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	16,609	28,00	465,052
37.	2124117352904-1	Tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2	m2	2 688,136	17,50	47 042,380
38.	2320166200676	White spirit	kg	0,533	25,00	13,325
39.	2320166200729	Parchetin	l	0,384	15,20	5,837
40.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,770	14,50	141,665
41.	2320187315789	Decofrol	kg	15,888	15,50	246,264
42.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	339,358	22,00	7 465,876
43.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	67,650	22,00	1 488,300
44.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,987	35,00	69,545
45.	2413217300010	Cleme	buc	48,807	24,00	1 171,368
46.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	182,500	25,00	4 562,500

47.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	135,287	85,00	11 499,395
48.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	309,087	12,75	3 940,860
49.	2416586105303-1	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	618,795	19,70	12 190,262
50.	2416586105303-2	Amorsa-grund - Supraton	kg	19,605	12,75	249,964
51.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,598	55,00	197,890
52.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	977,536	24,30	23 754,125
53.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,117	55,00	6,435
54.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,862	55,00	432,410
55.	2430126103294-021	Vopsea GF-021	kg	4,002	55,00	220,110
56.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	65,459	15,50	1 014,614
57.	24302261000001	Fuga	kg	617,753	11,00	6 795,283
58.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	247,954	28,50	7 066,689
59.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	77,797	18,50	1 439,245
60.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	38,946	18,50	720,502
61.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	172,500	11,00	1 897,500
62.	2430226101600	Chit siliconic	kg	55,965	11,00	615,615
63.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	58,419	28,00	1 635,732
64.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	240,947	4,30	1 036,072
65.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,878	18,00	123,804
66.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,384	250,00	96,000
67.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,384	25,00	9,600
68.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	233,930	2,00	467,860
69.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	136,503	15,50	2 115,796
70.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 417,859	2,40	5 802,862
71.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 022,324	2,40	7 253,578
72.	2462106110551-1	Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	kg	17,457	160,00	2 793,120
73.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	19,149	9,50	181,916
74.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	673,496	0,65	437,772
75.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	38,409	7,50	288,067
76.	2521106718390-1	Profil (la lambriuri) din mase plastice - Lambriu plastic latimea 250 mm	m2	200,436	70,00	14 030,520
77.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	201,600	8,50	1 713,600
78.	2521106718392-1	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	97,002	125,00	12 125,250
79.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	457,889	65,00	29 762,785
80.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	542,353	3,62	1 963,318
81.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	664,911	8,00	5 319,288
82.	2614122601913-1	Película contravaporii	m2	1 715,483	8,00	13 723,864
83.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729,120	3,80	6 570,656
84.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	76,818	65,00	4 993,170
85.	2651122100023	Ciment portland	kg	760,704	1,45	1 103,021
86.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	113,110	4,50	508,995
87.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	15 430,820	1,45	22 374,689
88.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49 141,189	1,45	71 254,722
89.	26511221004022	Ciment M-400	kg	209,035	1,45	303,100

90.	2652102100737	Var hidratat	kg	252,839	3,50	884,936
91.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 046,745	2,20	2 302,839
92.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	476,908	2,20	1 049,198
93.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17 218,558	1,70	29 271,549
94.	26531021008311	Tink	kg	1 376,504	22,00	30 283,088
95.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	81,402	0,15	12,211
96.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	482,572	112,50	54 289,350
97.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	619,577	130,00	80 545,010
98.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 30*30min	m2	1 114,871	145,00	161 656,295
99.	2661112800700-4	Placi sau piscoturi de gresie - Плитки ребристые antiderapante	m2	44,545	185,00	8 240,825
100.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	933,559	26,20	24 459,246
101.	2663102100000-15	Polisterolbeton	m3	198,872	950,00	188 928,400
102.	2663102100000-b12,5	Beton B12,5	m3	34,129	950,00	32 422,550
103.	2663102100000-b15	Beton B15	m3	18,400	1 150,00	21 160,000
104.	2663102100000-C7,5	Beton C7,5	m3	2,039	950,00	1 937,050
105.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	90,343	0,00	0,000
106.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,279	0,00	0,000
107.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,893	0,00	0,000
108.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	115,150	0,00	0,000
109.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 710,353	2,20	10 362,777
110.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 106,174	2,20	4 633,583
111.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,308	39,17	952,144
112.	2670112202950-1	Coltar de protectie PVC	m	775,000	7,50	5 812,500
113.	2670112204051-2	Placi din laminat Clasa de abraziune33,Grosime min10mm	m2	114,004	220,00	25 080,880
114.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	987,258	25,00	24 681,450
115.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,384	75,00	28,800
116.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 637,870	2,00	5 275,740
117.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	7,113	2,00	14,226
118.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	861,842	6,00	5 171,052
119.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,082	7,00	14,574
120.	2682132601626	Carton bitumat	m2	66,968	7,00	468,776
121.	2682132601626-2	Carton bitumat - Технониколь	m2	177,430	20,00	3 548,600
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA	m2	57,500	25,00	1 437,500

122.		2000 100 cm S10126				
123.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,041	45,00	46,845
124.	2682162611370-3	Placi vata minerala termoiz. cladiri - regida bazaltica -толщ.100мм	m2	646,777	165,00	106 718,205
125.	2682162611370-5	Placi vata minerala termoiz. cladiri - TEHNOLAIT	m2	32,320	65,00	2 100,800
126.	2682162611370-6	Placi vata minerala termoiz. cladiri - Фасад	m2	9,090	145,00	1 318,050
127.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	384,090	28,00	10 754,520
128.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	1 527,907	25,80	39 420,001
129.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	883,407	115,00	101 591,805
130.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	30,727	65,00	1 997,255
131.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	102,495	80,00	8 199,600
132.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	127,617	75,00	9 571,275
133.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,743	16,50	45,259
134.	2710602200000-10	Otel beton AIII - d=10mm	kg	319,021	16,50	5 263,847
135.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	12,50	0,000
136.	2710703520284/1	Profil de ghidaj UW	m	509,012	24,80	12 623,497
137.	2710703520285/1	Profil de suport CW	m	978,014	32,30	31 589,852
138.	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate - „rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2	1 213,223	145,00	175 917,335
139.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,312	18,50	5,772
140.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,600	20,00	172,000
141.	2743123549025-2	Baghete din aluminiu - алюминиевого профиля на ступени	m	68,040	85,00	5 783,400
142.	2743123549026-1	Opritori de zapada	m	336,000	65,00	21 840,000
143.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	31,250	20,00	625,000
144.	2811236309800-1	Confectii metalice diverse - МОК, МОК2	kg	316,600	30,00	9 498,000
145.	2811236309800-8	Gratie metalice - Металлические решетки GM-1, GM-2 incl. 2 balamale, miner, yalla cu 3 chei	kg	274,850	30,00	8 245,500
146.	2811236309900-9	Confectii metalice - Elementelor de cnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	103,360	25,00	2 584,000
147.	2811236832352	Burghiu widia	buc	64,260	35,00	2 249,100
148.	2812106305714-2	Mina curenta - Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox)(inclusiv suportii)	m	28,900	1 050,00	30 345,000

149.	2812106305714-5	Mina curenta - Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox cu Dibluri din metal fixate- 204buc)	m	49,000	1 100,00	53 900,000
150.	2873122000750	Plase din armatura	kg	42,800	19,50	834,600
151.	2873122004100	Plase sudate	kg	554,238	20,00	11 084,760
152.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	95,095	20,00	1 901,900
153.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	10,300	20,00	206,000
154.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,218	18,50	22,533
155.	2873147300863	Agrafe	kg	85,837	45,00	3 862,665
156.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,994	45,00	44,730
157.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,674	45,00	210,330
158.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,113	38,00	118,294
159.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,720	2,50	99,300
160.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 034,888	0,25	508,722
161.	2874115829126-1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 344,000	0,45	604,800
162.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	24,403	25,00	610,075
163.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	13 083,156	0,15	1 962,473
164.	2874115837745	Suruburi	buc	1 215,400	0,50	607,700
165.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,720	0,50	19,860
166.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,663	35,00	23,205
167.	2874136313300	Diblu din metal	buc	4 621,800	1,83	8 457,894
168.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 835,718	2,30	11 122,151
169.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	12,154	15,20	184,741
170.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	24,403	36,10	880,948
171.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	24,308	180,00	4 375,440
172.	28752740000502	Cot burlan	buc	48,807	77,00	3 758,139
173.	28752740000503	Cot de capat	buc	24,403	77,00	1 879,031
174.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	24,403	36,70	895,591
175.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,308	90,00	2 187,720
176.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	170,156	30,00	5 104,680
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,972	14,50	57,594

177.						
178.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 913,620	0,50	3 456,810
179.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 993,136	0,02	179,863
180.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,509	175,00	1 664,075
181.	4011106202741	Energie electrica	kw	649,806	1,85	1 202,140
182.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,010	15,50	31,155
183.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	98,504	15,50	1 526,812
184.	4100126202818	Apa	m3	20,664	15,50	320,294
185.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	286,770	1,50	430,154
		Total materiale de construcții				2 420 442,20

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,059	250,00	14,750
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,946	5,00	79,730
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,750	5,00	3,750
4.	2922140007000	Macara	h-ut	74,528	250,00	18 632,000
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,954	5,00	89,770
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,240	15,00	183,600
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	437,665	5,00	2 188,325
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	65,144	10,00	651,440
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,697	25,00	67,425
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,453	350,00	858,550
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,487	250,00	371,750
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,095	250,00	23,750
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,586	15,00	8,790
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	109,874	15,00	1 648,110
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	31,362	15,00	470,430
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,991	45,00	224,595
17.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,329	10,00	3,290
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	38,748	10,00	387,480
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,653	15,00	84,795
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,851	15,00	297,765
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,058	35,00	107,030
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,591	10,00	35,910
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	28,664	10,00	286,640
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,872	55,00	432,960
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,663	300,00	3 798,900
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,137	300,00	41,100
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,937	250,00	1 984,250
		Total utilaje de construcții				32 977,05

Total	lei	3 710 304,70
--------------	------------	---------------------

Fondul social	24 %	301 652,5 1
Total		4 011 957, 21
Transportarea materialelor	7 %	169 430,9 5
Cheltuieli directe		4 181 388, 16
Cheltuieli de regie	10 %	418 138,8 2
Total		4 599 526, 98
Beneficiul de deviz	6 %	275 971,6 2
Total		4 875 498, 60
TVA	20 %	975 099,7 1
Total deviz:		5 850 598, 31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a edificiului
Substatiei de Asistenaa Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici,**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки				
		1.1. Capitolul 1.1. Pereti despartitori la cota -3.300 - Перегородки на отм.-3,300				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			359,99 120,74

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	45,00	120,74
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,20	55,30
	2710703520284/1	Profil de ghidaj UW	m	1,1450	24,80	28,54
	2710703520285/1	Profil de suport CW	m	2,2000	32,30	71,42
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	65,00	67,29
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	3,62	4,44
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,65	0,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,30	2,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	18,50	3,25
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,35	0,53
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		Total	lei			9 071,843
		1.2. Capitolul 1.2. Pereti despartitori la cota 0.000 - Перегородки на отм.0.000				
2	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3			<div>2 424,29</div> <hr/> <div>405,91</div>
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5200	45,00	338,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	45,00	67,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,80	1 535,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,45	70,82
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	3,50	42,49
	00000052	Nisip	m3	0,2660	250,00	66,47
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	19,50	195,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680	15,50	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	250,00	105,03
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	10,00	0,77
		Total	lei			8 315,304
3	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			<div>359,99</div> <hr/> <div>120,74</div>
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	45,00	120,74
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,20	55,30
	2710703520284/1	Profil de ghidaj UW	m	1,1450	24,80	28,54
	2710703520285/1	Profil de suport CW	m	2,2000	32,30	71,42
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	3,62	4,44
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,65	0,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,30	2,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	18,50	3,25
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,35	0,53
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		Total	lei			83 997,119
		1.3. Capitolul 1.3. Pereti despartitori la cota 3.300 - Перегородки на отм.3,300				
4	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			359,99 120,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	45,00	120,74
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,20	55,30
	2710703520284/1	Profil de ghidaj UW	m	1,1450	24,80	28,54
	2710703520285/1	Profil de suport CW	m	2,2000	32,30	71,42
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	3,62	4,44
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,65	0,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,30	2,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	18,50	3,25
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,35	0,53
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		Total	lei			66 170,259
		2. Capitolul 2. Usi - Двери				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U1.U2.U*	m2			1 385,03 36,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - U1.U2.U*	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	11,00	1,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			135 552,406
6	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m/Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U8	m2			3 070,70 60,75

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	45,00	47,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	45,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2030112930000-2	Usi interioare si exterioare din lemn - U8	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	20,00	1,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	7,00	2,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	45,00	6,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			21 310,659
7	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U3,U4	m2			1 393,97 40,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	45,00	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2030112939150-2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - U3.U4	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	11,00	2,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			48 998,131
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U5, U6	m2			1 385,02 36,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2030112939150-3	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - U5.U6	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,00	1,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			24 431,824
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U7	m2			1 393,97 40,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	45,00	36,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2030112939150-4	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - U7.	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	11,00	2,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			7 806,251
10	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U9,L1	m2			<div>1 393,97</div> <div>40,95</div>
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	45,00	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2030112939150-5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - U9, L1	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	11,00	2,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			8 740,179
		3. Capitolul 3. Ferestre - Окна				
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire F1	m2			<div>1 359,59</div> <div>42,30</div>
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	45,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	45,00	4,05
	2030112938150-1	Ferestre PVC 5 camere de izolatatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire F1	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	11,00	2,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			9 517,144
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5	m2			<div>1 328,00</div> <div>32,85</div>

1	2	3	4	5	6	7
		camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	45,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	2030112938150-2	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	11,00	1,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,85	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			22 708,720
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F1, F2, F4, F5	m2			1 243,52 25,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2030112938150-3	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F1, F2, F4, F5	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	11,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,85	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			165 388,559
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы) 300mm	m			144,77 16,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2521106718392-1	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,0000	125,00	127,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			13 767,627
		4. Capitoul 4. Vitraliu- Витражи				
15	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv -	m2			1 218,17 35,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7000	45,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2030112939150-6	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Vitraliu	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	85,00	28,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	11,00	1,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,85	1,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			60 031,239
		5. Capitolul 5. Pardoseli - Полы				
		5.1. Capitolul 5.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300				
		5.1.1. Capitolul 5.1.1. Tip 2.Incarpere - Тип 2.Помещения 5,7,8,10,11+Помещения 1,1*,2,3,4,4*,6,9				
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 876,27 306,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	45,00	306,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,97
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,50	7,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,10
		Total	lei			6 949,691
17	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) бетон C7,5 толщ.100mm	m3			996,47 207,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	45,00	177,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,45	270,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	280,00	220,58
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	300,00	218,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,50	4,23
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		Total	lei			36 909,071
18	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Película contravaporii	m2			18,10 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913-1	Película contravaporii	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,50	0,00
		Total	lei			6 705,054
19	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton b-100mm	m3			1 256,06 202,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100000-15	Polisterolbeton	m3	1,0250	950,00	983,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		Total	lei			46 524,526
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23,11 2,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	45,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			9 413,885
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2			62,54 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			23 159,925
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			276,78 112,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	266112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 30*30min	m2	1,0300	145,00	149,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			102 507,298
23	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			75,60 45,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			22 756,586
		5.1.2. Capitolul 5.1.2. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12				
24	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 876,07 306,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	45,00	306,44
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,81
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,50	7,73
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,09
		Total	lei			887,383
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой,	m2			113,28 40,50

1	2	3	4	5	6	7
		с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) бетон С7,5 толщ.100mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,20
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,50	0,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			5 358,186
26	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton b-100mm	m3			1 256,12 202,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100000-15	Polisterolbeton	m3	1,0250	950,00	983,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		Total	lei			5 903,762
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2			62,54 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			2 958,022
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2			5,56 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303-1	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,2100	19,70	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
		Total	lei			263,083
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			276,79 112,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 30*30min	m2	1,0300	145,00	149,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			13 091,932
30	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			75,60 45,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 116,891
		5.2. Capitolul 5.2. Plan cota 0,000 - План на отм.0,000				
		5.2.1. Capitolul 5.2.1. Tip 1.Încapere - Тип 1.Помещения 8...15,2,7,16,17				
31	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			18,10 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913-1	Película contravaporii	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 081,356
32	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton gr.100mm	m3			1 256,06 202,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100000-15	Polisterolbeton	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			42 190,907
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2			62,54 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			21 005,564
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			276,79 112,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 30*30min	m2	1,0300	145,00	149,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			92 972,086
35	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			75,60 45,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			25 100,279
		5.2.2. Capitolul 5.2.2. Tip 2.Incarpere - Тип 2.Помещения 1,3...6				
36	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			18,10 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913-1	Pellicula contravaporii	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,50	0,00
		Total	lei			1 000,290
37	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton gr.95mm	m3			1 256,01 202,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100000-15	Polisterolbeton	m3	1,0250	950,00	983,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		Total	lei			6 594,045
38	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2	m2			119,87 7,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,00	7,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	22,00	66,00
	2682132601626-2	Carton bitumat - Технониколь	m2	1,1000	20,00	44,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,15	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	35,00	0,77
		Total	lei			6 623,073
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			62,53 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			3 454,908
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			261,33 112,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			14 438,649
41	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			75,60 45,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			2 154,696
		5.2.3. Capitolul 5.2.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 18				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			62,54 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			2 958,022
43	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 256,07 202,49

1	2	3	4	5	6	7
		polisterolbeton gr.95mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100000-15	Polisterolbeton	m3	1,0250	950,00	983,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		Total	lei			5 941,219
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betoncontact	m2			5,56 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303-1	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2100	19,70	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
		Total	lei			263,083
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			276,79 112,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 30*30min	m2	1,0300	145,00	149,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			13 091,932
46	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			75,60 45,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			2 116,891
		5.3. Capitolul 5.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		5.3.1. Capitolul 5.3.1. Tip 1.Incaperi - Тип 1.Помещения 1,2,4,6,8,9,13,14+ 12,15				
47	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			18,10 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913-1	Pellicula contravaporii	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,50	0,00
		Total	lei			4 150,496
48	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3			1 256,03 202,50

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton gr.100mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100000-15	Polisterolbeton	m3	1,0250	950,00	983,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		Total	lei			28 800,858
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2			62,53 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			14 336,003
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			276,78 112,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 30*30min	m2	1,0300	145,00	149,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			63 452,841
51	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			75,60 45,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			14 394,753
		5.3.2. Capitolul 5.3.2. Tip 2.Incarpere - Тип 2.Помещения 10,11				
52	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			18,10 9,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913-1	Película contravaporii	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,50	0,00
		Total	lei			459,864
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton gr.95mm	m3			1 256,00 202,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	45,00	173,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,24
	2663102100000-15	Polisterolbeton	m3	1,0250	950,00	983,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,45
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		Total	lei			3 026,956
54	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2	m2			119,87 7,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,00	7,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	22,00	66,00
	2682132601626-2	Carton bitumat - Технониколь	m2	1,1000	20,00	44,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,15	0,09
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,59
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	35,00	0,77
		Total	lei			3 044,641
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			62,54 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			1 588,447
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			261,34 112,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 637,911
57	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			75,60 45,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 419,304
		5.3.3. Capitolul 5.3.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 3,5,7				
58	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			18,10 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913-1	Pelicula contravaporii	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 127,292
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton gr.105mm	m3			1 256,05 202,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100000-15	Polisterolbeton	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			15 499,703
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			62,53 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			7 347,862
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в	m2			310,37 58,50

1	2	3	4	5	6	7
		помещениях более 16 м2) Clasa de abraziune33,Grosime min10mm				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2670112204051-2	Placi din laminat Clasa de abraziune33,Grosime min10mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	15,00	13,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			33 364,528
		5.3.4. Capitolul 5.3.4. Tip 5.Incapere - Тип 5.Помещения 16				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2			5,56
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303-1	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,2100	19,70	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			290,892
63	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton gr.100mm	m3			1 256,00
						202,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100000-15	Polisterolbeton	m3	1,0250	950,00	983,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,52
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			6 568,894
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			276,79
						112,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 30*30min	m2	1,0300	145,00	149,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			14 475,862
65	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			75,60
						45,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 116,891
		6. Capitolul 6. Finisare interioare - Внутренняя отделка				
		7. Capitolul 6.1. Tavane finisar - Отделка потолков				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1. Capitolul 6.1.1. Plan cota - 3.300 - План на отм.-3,300				
		7.1.1. Capitolul 6.1.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11				
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila „rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2			258,64 99,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,83	7,32
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate - „rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			100 224,935
		7.2. Capitolul 6.1.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000				
		7.2.1. Capitolul 6.1.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila „rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2			258,65 99,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,83	7,32
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate - „rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			93 422,574
		7.2.2. Capitolul 6.1.2.2. Incapere 1,3...6 - Помещения 1,3...6				
68	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm	m2			176,98 78,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	45,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	2,20	0,99
	2521106718390-1	Profil (la lambriuri) din mase plastice - Lambriu plastic latimea 250 mm	m2	1,0500	70,00	73,65
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	28,00	8,42
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	18,50	3,71
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	18,00	0,54
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	15,50	10,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			29 751,426
69	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			34,35 23,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	45,00	23,40
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,50	8,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,50	0,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	18,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	18,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	250,00	0,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,20	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	28,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			5 839,865
		7.3. Capitolul 6.1.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		7.3.1. Capitolul 6.1.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16				
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila „rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2			258,65 99,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,83	7,32
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate - „rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			105 203,880
		7.3.2. Capitolul 6.1.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
71	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm	m2			176,97 78,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	45,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	2,20	0,99
	2521106718390-1	Profil (la lambriuri) din mase plastice - Lambriu plastic latimea 250 mm	m2	1,0500	70,00	73,65
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	28,00	8,42
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	18,50	3,71
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	18,00	0,54
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	15,50	10,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			3 964,235
72	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			34,35 23,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	45,00	23,40
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,50	8,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,50	0,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	18,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	18,50	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	250,00	0,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,20	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	28,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			755,748
		8. Capitolul 6.2. Pereti finisar - Отделка стен				
		8.1. Capitolul 6.2.1. Plan cota - 3.300 - План на отм.-3,300				
		8.1.1. Capitolul 6.2.1.1. Incapere				

1	2	3	4	5	6	7
		1...11- Помещения 1...11				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht) под штукатурку	m2			5,56 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303-1	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2100	19,70	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
		Total	lei			3 962,719
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			100,33 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,50	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		Total	lei			71 477,588
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,65 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Total	lei			48 201,469
76	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2			51,24 27,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	45,00	27,00
	2124117352904-1	Tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2	m2	1,1000	17,50	19,25
	2462106110551-1	Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	kg	0,007143	160,00	1,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,20	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2670112202950-1	Coltar de protectie PVC	m	0,350897	7,50	2,63
		Total	lei			36 509,716
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			35,88 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,50	0,03
		Total	lei			25 565,205

1	2	3	4	5	6	7
		8.1.2. Capitolul 6.2.1.2. Incapere 7,8- Помещения 7,8				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			5,56 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303-1	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2100	19,70	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			198,564
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			100,33 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,50	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 581,912
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Supraton)	m2			3,34 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303-2	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			436,211
81	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			222,26 74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	130,00	133,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,00	5,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			29 049,935
		8.2. Capitolul 6.2.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000				
		8.2.1. Capitolul 6.2.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			5,56 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303-1	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2100	19,70	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			4 883,867
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			100,33

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,50	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		Total	lei			60 200,100
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм	m2			67,66 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Total	lei			59 406,511
85	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм K=2	m2			26,71 21,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	45,00	21,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		Total	lei			-23 456,128
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,34 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
		Total	lei			2 930,574
87	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2			50,75 27,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	45,00	27,00
	2124117352904-1	Tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2	m2	1,1000	17,50	19,25
	2462106110551-1	Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	kg	0,007143	160,00	1,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,20	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202950-1	Coltar de protectie PVC	m	0,284738	7,50	2,14
		Total	lei			44 557,180
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			35,88 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,50	0,03
		Total	lei			31 508,143
		8.2.2. Capitolul 6.2.2.2. Incapere 16- Помещения 16				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			5,56 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303-1	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2100	19,70	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
		Total	lei			310,360
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			78,60 54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	280,00	7,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		Total	lei			4 385,968
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,34 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
		Total	lei			186,233
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,65 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Total	lei			3 775,146
93	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 25ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro	m2			51,97 27,00

1	2	3	4	5	6	7
		500gr-70mp tapet				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	45,00	27,00
	2124117352904-1	Tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2	m2	1,1000	17,50	19,25
	2462106110551-1	Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	kg	0,007143	160,00	1,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,20	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2670112202950-1	Coltar de protectie PVC	m	0,448029	7,50	3,36
		Total	lei			2 900,166
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,88 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,50	0,03
		Total	lei			2 002,278
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,34 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
		Total	lei			30,037
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			222,27 74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	130,00	133,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,00	5,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			2 000,400
		8.2.3. Capitolul 6.2.2.3. Incapere 3...6- Помещения 3...6				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			5,56 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303-1	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2100	19,70	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
		Total	lei			1 079,028
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) толщ.2 см	m2			100,33 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,50	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 464,699
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,34
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			647,475
100	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			222,26
						74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	130,00	133,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,00	5,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			43 119,326
		8.3. Capitolul 6.2.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		8.3.1. Capitolul 6.2.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht) под штукатурку	m2			5,56
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303-1	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2100	19,70	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			4 435,695
102	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			100,33
						76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,50	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			59 899,099
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм	m2			67,65
						54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			53 954,860
104	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			26,71
						21,60

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм K=2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	45,00	21,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		Total	lei			21 303,617
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,34
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
		Total	lei			2 661,656
106	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2			50,96
						27,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	45,00	27,00
	2124117352904-1	Tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2	m2	1,1000	17,50	19,25
	2462106110551-1	Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	kg	0,007143	160,00	1,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,20	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2670112202950-1	Coltar de protectie PVC	m	0,31348	7,50	2,35
		Total	lei			40 643,845
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			35,88
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,50	0,03
		Total	lei			28 616,692
		8.3.2. Capitolul 6.2.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2			5,56
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303-1	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2100	19,70	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
		Total	lei			701,924
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или	m2			100,33
						76,50

1	2	3	4	5	6	7
		кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,50	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		Total	lei			6 321,011
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,34 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
		Total	lei			421,193
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			222,26 74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	130,00	133,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,00	5,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			28 049,734
		9. Capitolul 7. Finisare exterioare - Наружная отделка				
		9.1. Capitolul 7.1. Pereti - Стены				
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) gros. 100mm regida bazaltica - толщ. 100мм	m2			332,06 103,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	45,00	85,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	45,00	18,81
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,40	12,12
	2682162611370-3	Placi vata minerala termoiz. cladiri - regida bazaltica -толщ. 100мм	m2	1,0700	165,00	178,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	12,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,30	18,58
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
		Total	lei			198 728,524
113	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			17,30 5,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	45,00	5,40
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	28,50	11,83

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
		Total	lei			10 337,910
114	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			105,62 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,00	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,50	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		Total	lei			63 212,675
		9.2. Capitolul 7.2. Soclu - Цоколь				
115	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			49,24 4,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	22,00	35,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,00	7,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	0,15	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,60	0,66
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	18,50	0,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,45
		Total	lei			2 997,548
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			100,33 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,50	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		Total	lei			6 108,191
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на кле (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			222,27 74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	130,00	133,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,00	5,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			13 531,522
		10. Capitolul 8. Acoperis - Кровля				
		10.1. Capitolul 8.1. Пол чердака				

1	2	3	4	5	6	7
118	CF17C	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)peI contravapori	m2			18,10 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913-1	Película contravaporii	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,50	0,00
		Total	lei			7 710,412
119	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3			1 256,06 202,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100000-15	Polisterolbeton	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		Total	lei			80 236,886
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			62,54 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			26 632,423
		10.2. Capitolul 8.2. Acoperis - Кровля				
121	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) (9,16m3)	m2			77,51 13,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	45,00	10,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012589	4 900,00	61,69
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	lei			56 398,270
122	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель	m2			85,65

1	2	3	4	5	6	7
		из досок строганных обычно) 0,61m3				11,48
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	45,00	0,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	45,00	10,80
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,007749	9 500,00	73,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,56
		Total	lei			6 742,410
123	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			214,17 38,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	45,00	38,25
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,50	3,56
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,50	103,85
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	55,00	0,66
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,59
		Total	lei			2 092,459
124	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			30,74 11,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	9,50	18,62
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,26
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,61
		Total	lei			300,306
125	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			18,65 11,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			13 572,795
126	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			220,24 51,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	28,00	14,70
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,50	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			160 243,882
127	CE05A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			169,04 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	45,00	33,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,80	120,55
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			36 175,202
128	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) Retinator de zapada снегоупоры	m			84,85 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2743123549026-1	Opritori de zapada	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126-1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			28 509,600
129	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			197,59 15,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	77,00	39,27
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	77,00	19,63
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	25,00	6,37
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	36,70	9,36
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	36,10	9,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		Total	lei			18 316,435
130	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			208,38 13,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,11
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	180,00	37,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,26
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	39,17	8,07
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	15,20	1,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,54
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			24 171,746
131	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускаемых дверей, снегозадержателей, стеллажей) МОК, МОК2	kg			40,26 9,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	45,00	0,45
	2811236309800-1	Confectii metalice diverse - МОК, МОК2	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,85	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,00	0,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
		Total	lei			12 747,519
132	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2	t			532,29 148,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	45,00	148,49
	2430126103294-	Vopsea GF-021	kg	3,3800	55,00	371,81

1	2	3	4	5	6	7
	021					
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	25,00	11,99
		Total	lei			168,735
133	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			466,83 171,91
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	45,00	171,91
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	55,00	285,93
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	8,99
		Total	lei			147,985
		10.3. Capitolul 8.3. Copertina-Kozyрек				
134	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider))	m2			220,24 51,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	28,00	14,70
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,50	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			880,945
135	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			169,04 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	45,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,80	120,55
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			338,086
136	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			197,59 15,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	77,00	39,27
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	77,00	19,64
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	36,70	9,36
	2875274000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	36,10	9,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			592,767
137	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m			208,38

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)				13,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,11
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	180,00	37,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,26
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	39,17	8,07
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	15,20	1,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,54
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			416,754
		10.4. Capitolul 8.4. Canal de ventilare BE-1				
138	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3			2 424,25 405,90
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5200	45,00	338,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	45,00	67,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,80	1 535,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,45	70,82
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	3,50	42,49
	00000052	Nisip	m3	0,2660	250,00	66,47
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	19,50	195,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680	15,50	2,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	250,00	105,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	10,00	0,76
		Total	lei			2 060,612
139	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B12,5	m3			1 323,71 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	45,00	218,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2663102100000-b12,5	Beton B12,5	m3	1,0250	950,00	1 003,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,50	2,38
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
		Total	lei			397,113
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			29,86 9,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	45,00	0,45
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,50	0,02
		Total	lei			933,156
141	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si	m2			189,18

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) Фасад				4,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	45,00	4,95
	2682162611370-6	Placi vata minerala termoiz. cladiri - Фасад	m2	1,0100	145,00	146,45
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,15	0,05
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	22,00	36,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	600,00	0,33
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,60	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	lei			1 702,601
142	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) TEHNOLAIT	m2			108,38 4,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	45,00	4,95
	2682162611370-5	Placi vata minerala termoiz. cladiri - TEHNOLAIT	m2	1,0100	65,00	65,65
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,15	0,05
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	22,00	36,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	600,00	0,34
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,60	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	lei			3 468,224
143	CK07B apl	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) Прим деревянный брус в вентканалах V=0.28м3	m			22,58 3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2010212946000-1	деревянный брус в вентканалах	m	0,003333	5 500,00	18,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	20,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			1 897,000
144	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			169,04 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	45,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,80	120,55
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			18 763,728

1	2	3	4	5	6	7
		11. Capitolul 9. Alte lucrari - Прочие работы				
		11.1. Capitolul 9.1. Pereului - Отмостка				
145	TsC53A	Compactarea ramintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 876,28 306,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	45,00	306,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,97
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,50	7,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,10
		<i>Total</i>	lei			8 919,829
146	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) бетон C7,5 толщ.100mm	m3			996,48 207,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	45,00	177,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,45	270,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	280,00	220,59
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	300,00	218,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,50	4,23
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			45 383,484
147	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23,11 2,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	45,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,22
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 155,375
148	IzF06Aapl	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % -imbinarea cu perete	m2			334,15 17,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	45,00	11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	45,00	5,85
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	25,00	57,50
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	280,00	0,56
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	25,00	182,50
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	11,00	75,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,50	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			8 353,825
149	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток)	m2			246,74 110,70
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	45,00	72,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	45,00	38,70
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	112,50	114,19
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,45	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	280,00	15,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	15,50	0,36
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	175,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			117 312,129
		11.2. Capitolul 9.2. Gratie metalice - Металлические решетки				
150	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускающих дверей, снегозадержателей, стеллажей) Gratie metalice - Металлические решетки GM-1, GM-2 incl. 2 balamale, miner, yalla cu 3 chei	kg			40,26 9,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	45,00	0,45
	2811236309800-8	Gratie metalice - Металлические решетки GM-1, GM-2 incl. 2 balamale, miner, yalla cu 3 chei	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,85	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,00	0,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			11 066,447
151	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2	t			532,38 148,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	45,00	148,58
	2430126103294-021	Vopsea GF-021	kg	3,3800	55,00	371,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	25,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			146,405
152	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			466,84 171,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	45,00	171,84
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	55,00	286,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			175,065
		11.3. Capitolul 9.3. Ingradirea scarii Ограждение лестниц				
153	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			20,24 5,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	45,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,85	2,91
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	35,00	11,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			4 128,705
154	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de	m			1 146,08 40,50

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox cu Dibluri din metal fixate- 204buc)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	45,00	40,50
	2812106305714-5	Mina curenta - Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox cu Dibluri din metal fixate- 204buc)	m	1,0000	1 100,00	1 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,85	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,45	1,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	55,00	1,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,50	0,30
		Total	lei			56 157,675
		11.4. Capitolul 9.4. Scara principala SP-1 - Главная лестница				
155	TsA20B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			92,70 92,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	45,00	92,70
		Total	lei			472,770
156	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3			19,36 19,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	45,00	19,36
		Total	lei			37,170
157	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) подсыпка под лестницу	m3			19,35 19,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	45,00	19,35
		Total	lei			94,995
158	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 876,78 306,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	45,00	306,31

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,68
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,50	7,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,05
		Total	lei			165,157
159	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			83,53 42,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	45,00	36,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	125,00	13,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,81
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,81
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 900,00	7,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		Total	lei			1 871,128
160	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B15	m3			1 455,23 173,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2663102100000-b15	Beton B15	m3	1,0250	1 150,00	1 196,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		Total	lei			8 149,304
161	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg			41,32 9,45
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2811236309900-9	Confectii metalice - Elementelor de cpsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			842,950
162	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) лестница - бетон B15	m3			1 534,02 238,49
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	45,00	218,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,24
	2663102100000-b15	Beton B15	m3	1,0250	1 150,00	1 214,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,50	2,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,02
		Total	lei			4 924,218
163	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg			20,53 2,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	45,00	2,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,14
	2710602200000-10	Otel beton AIII - d=10mm	kg	1,0250	16,50	16,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		Total	lei			1 680,036
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			62,53 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			662,813
165	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)асі	kg			22,43 1,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	45,00	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,22
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			513,716
166	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2			264,20 55,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	45,00	55,80
	2661112800700-4	Placi sau piscoturi de gresie - Плитки ребристые antiderapante	m2	1,0300	185,00	192,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	11,00	5,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	15,00	0,16
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		Total	lei			2 800,517

1	2	3	4	5	6	7
167	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m			102,77 11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2743123549025-2	Baghete din aluminiu - aluminiului profilu na ступени	m	1,0500	85,00	89,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			2 219,863
168	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m			1 096,08 40,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	45,00	40,50
	2812106305714-2	Mina curenta - Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)(inclusiv suportii)	m	1,0000	1 050,00	1 050,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,85	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,45	1,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	55,00	1,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,50	0,30
		Total	lei			7 124,515
		11.5. Capitolul 9.5. Scara subsolului SS-1 - Лестница в подвал				
169	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			716,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	716,67
		Total	lei			60,200
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
		Total	lei			409,500
171	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		Total	lei			1 137,500
172	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка	m3			19,35 19,35

1	2	3	4	5	6	7
		вручную				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	45,00	19,35
		Total	lei			162,540
173	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			35,30 33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,50	1,55
		Total	lei			296,520
174	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			83,68 42,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	45,00	36,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	125,00	13,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 900,00	7,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		Total	lei			4 979,047
175	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5	m3			1 247,15 173,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2663102100000-b12,5	Beton B12,5	m3	1,0250	950,00	988,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		Total	lei			21 451,063
176	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg			41,32 9,45
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2811236309900-9	Confecții metalice - Elementelor de cpsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 607,430
177	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 875,09 306,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	45,00	306,29
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,03
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,50	7,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,10
		<i>Total</i>	lei			174,383
178	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			77,77 45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	45,00	38,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	3,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	3,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			116,648
179	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) лестница - бетон B15	m3			1 533,86 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	45,00	218,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2663102100000- b15	Beton B15	m3	1,0250	1 150,00	1 213,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,50	2,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			4 908,357
180	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg			20,53 2,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	45,00	2,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,13
	2710602200000- 10	Otel beton AIII - d=10mm	kg	1,0250	16,50	16,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 985,490
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T	m2			62,53 31,50

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, тонко затертый)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			759,709
182	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)aci	kg			22,43 1,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	45,00	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,22
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			588,665
183	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2			264,21 55,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	45,00	55,80
	2661112800700-4	Placi sau piscoturi de gresie - Плитки ребристые antiderapante	m2	1,0300	185,00	192,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	11,00	5,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	15,00	0,16
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		Total	lei			3 210,129
184	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установкa защитного алюминиевого профиля на ступени	m			102,77 11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2743123549025-2	Baghete din aluminiu - алюминиевого профиля на ступени	m	1,0500	85,00	89,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			1 849,792
185	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m			1 096,07 40,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	45,00	40,50
	2812106305714-2	Mina curenta - Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)(inclusiv suportii)	m	1,0000	1 050,00	1 050,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,85	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,45	1,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	55,00	1,37
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,50	0,30
		<i>Total</i>	lei			10 741,535
		11.6. Capitolul 9.6. Scara subsolului SS-2 - Лестница в подвал				
186	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,95
		<i>Total</i>	lei			84,000
187	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,73
		<i>Total</i>	lei			304,850
188	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			846,750
189	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3			19,35 19,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	45,00	19,35
		<i>Total</i>	lei			226,395
190	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			35,30 33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,50	1,55
		<i>Total</i>	lei			413,010
191	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			83,70 42,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	45,00	36,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	125,00	13,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 900,00	7,32
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		Total	lei			3 975,642
192	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5	m3			1 247,20 173,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2663102100000-b12,5	Beton B12,5	m3	1,0250	950,00	988,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		Total	lei			19 082,097
193	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg			41,32 9,45
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2811236309900-9	Confecții metalice - Elementelor de cpsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			913,185
194	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 875,26 306,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	45,00	306,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,27
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,50	7,76
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,01
		Total	lei			153,771
195	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			77,77 45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	45,00	38,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	3,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	3,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			116,648
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)- Scara beton B15	m3			<div>1 534,21</div> <div>238,50</div>
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	45,00	218,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2663102100000-b15	Beton B15	m3	1,0250	1 150,00	1 214,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,50	2,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			4 142,364
197	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg			<div>20,53</div> <div>2,75</div>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	45,00	2,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,13
	2710602200000-10	Otel beton AIII - d=10mm	kg	1,0250	16,50	16,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 985,490
198	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)aci	kg			<div>22,43</div> <div>1,35</div>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	45,00	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,22
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			526,222
199	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			<div>62,54</div> <div>31,50</div>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			712,957
200	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2			<div>264,20</div> <div>55,80</div>

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	45,00	55,80
	2661112800700-4	Placi sau piscoturi de gresie - Плитки ребристые antiderapante	m2	1,0300	185,00	192,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	11,00	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	15,00	0,16
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		Total	lei			3 011,838
201	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m			102,77 11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2743123549025-2	Baghete din aluminiu - алюминиевого профиля на ступени	m	1,0500	85,00	89,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			2 219,863
202	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m			1 096,07 40,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	45,00	40,50
	2812106305714-2	Mina curenta - Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)(inclusiv suportii)	m	1,0000	1 050,00	1 050,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,85	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,45	1,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	55,00	1,37
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,50	0,30
		Total	lei			9 207,030
		11.7. Capitolul 9.7. Scara exterioara SC-1 - Лестница наружная				
203	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типовыми средствами, бетон класса...) бетон C 7,5	m3			1 247,57 173,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2663102100000-C7,5	Beton C7,5	m3	1,0250	950,00	988,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		Total	lei			948,153
204	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 875,24

1	2	3	4	5	6	7
		(Уплотнение грунта с щебнем)				306,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	45,00	306,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,27
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,50	7,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,20
		Total	lei			76,885
205	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)aci	kg			22,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	45,00	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,14
		Total	lei			196,269
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			62,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			253,237
207	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2			264,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	45,00	55,80
	2661112800700-4	Placi sau piscoturi de gresie - Плитки ребристые antiderapante	m2	1,0300	185,00	192,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	11,00	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	15,00	0,16
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		Total	lei			1 069,972
		11.8. Capitolul 9.8. Scara exterioara SC-2 - Лестница наружная				
208	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон C 7,5	m3			1 246,83
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2663102100000-	Beton C7,5	m3	1,0250	950,00	988,00

1	2	3	4	5	6	7
	C7,5					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,50	1,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		Total	lei			1 496,191
209	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg			41,32 9,45
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2811236309900-9	Confectii metalice - Elementelor de cpsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			702,470
210	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 875,24 306,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	45,00	306,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,27
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,50	7,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,20
		Total	lei			76,885
211	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами)- Scara beton B15	m3			1 533,97 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	45,00	218,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2663102100000-b15	Beton B15	m3	1,0250	1 150,00	1 214,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,50	2,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
		Total	lei			4 295,112
212	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg			20,53 2,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	45,00	2,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,14
	2710602200000-10	Otel beton AIII - d=10mm	kg	1,0250	16,50	16,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		Total	lei			738,208
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			62,53 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			288,895
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)асі	kg			22,43 1,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	45,00	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,22
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	lei			224,325
215	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2			264,20 55,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	45,00	55,80
	2661112800700-4	Placi sau piscoturi de gresie - Плитки ребристые antiderapante	m2	1,0300	185,00	192,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	11,00	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	15,00	0,16
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		Total	lei			1 220,587
216	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m			102,80 11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2743123549025-2	Baghete din aluminiu - алюминиевого профиля на ступени	m	1,0500	85,00	89,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			370,070
217	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox)	m			1 096,07 40,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	45,00	40,50
	2812106305714-2	Mina curenta - Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox)(inclusiv suportii)	m	1,0000	1 050,00	1 050,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,85	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,45	1,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	55,00	1,37
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,50	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			4 603,515

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.