

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale
mun.Chișinău, Decebal 72/2
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație capitală a sălii de sport.

Valoarea de deviz 1 553 473,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Vestiar				
		1.1. Lucrari constructii				
		1.1.1. Demontaj				
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor PVC	m	17,600	11,83 11,59	208,29 204,07
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,110	22,00 21,33	376,47 365,04
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,540	19,48 19,48	30,00 30,00
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,900	43,60 43,60	126,44 126,44
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	0,620	23,55 10,66	14,60 6,61
6	RpCR29A	Curatarea peretilor de var	m2	58,320	23,55 10,67	1 373,57 622,12
7	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	17,110	23,55 10,67	402,98 182,52
		<i>Total</i>	lei			2 532,35
		Total Demontaj Inclusiv salariu				2 532,35 1 536,80
		1.1.2. Reparatii				

1	2	3	4	5	6	7
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,110	16,34 6,49	279,51 111,10
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,110	60,91 32,47	1 042,20 555,50
10	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,110	41,08 22,26	702,94 380,90
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,110	16,34 6,49	279,51 111,10
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,110	296,67 115,95	5 076,06 1 983,90
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,320	3,37 1,39	196,28 81,15
14	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2	58,320	106,75 74,21	6 225,83 4 327,81
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar km=5	m2	58,320	27,64 6,03	1 611,76 351,64
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,320	3,37 1,39	196,28 81,15
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	58,320	43,28 29,68	2 524,19 1 731,12
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	58,320	17,59 9,28	1 025,84 540,98

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,320	3,37 1,39	196,28 81,15
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,320	30,05 25,51	1 752,67 1 487,69
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,320	19,72 13,91	1 150,29 811,47
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,320	3,37 1,39	196,28 81,15
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,320	35,86 25,51	2 091,62 1 487,68
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,583	202,76 3,24	118,21 1,89
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,540	1 713,45 37,56	2 638,72 57,85
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,110	63,00 39,42	1 077,89 674,53
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,110	3,37 1,39	57,58 23,81
28	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-	m2	17,110	74,56 60,29	1 275,78 1 031,63

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,110	239,89 102,04	4 104,45 1 745,83
30	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	0,620	36,45 25,97	22,60 16,10
31	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Corob DSP)	m2	2,900	315,79 143,78	915,79 416,96
		<i>Total</i>	lei			34 758,56
		Total Reparatii Inclusiv salariu				34 758,56 18 174,09
		<i>Total</i>	lei			37 290,91
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			4 730,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			697,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			4 271,92
		<i>Total</i>				46 991,09
		<i>Venit</i>	4 %			1 879,65
		Total Lucrari constructii Inclusiv salariu				48 870,74 19 710,89
		1.2. Electricitatea				
		1.2.1. Demontaj				
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	10,20 10,20	10,20 10,20
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,000	2,78 2,78	2,78 2,78
		<i>Total</i>	lei			12,98
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			3,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				17,71
		<i>Venit</i>	4 %			0,70
		Total Demontaj Inclusiv salariu				18,41 12,98
		1.2.2. Montaj				
34	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	7 078,50 5 380,00	141,57 107,60
35		Corp de iluminat 490 x 490	buc	2,000	354,00 0,00	708,00 0,00
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	692,16 575,12	346,08 287,56
37		Cablu VVGng - 3 x 2,5		50,000	16,25 0,00	812,50 0,00
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 741,94 1 103,84	870,97 551,92
39		Teava din venil d=25		50,000	4,40 0,00	220,00 0,00
40	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 146,00 1 493,00	21,46 14,93
41		Intrerupator 10A	buc	1,000	23,75 0,00	23,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 144,33
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			230,88
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			81,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			538,73
		<i>Total</i>				3 995,70
		<i>Venit</i>	4 %			159,83
		Total Montaj Inclusiv salariu				4 155,53 962,01
		<i>Total</i>	lei			4 173,94
		Total Electricitatea				4 173,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				974,99
		<i>Total</i>	lei			53 044,68
		Total Vestiar Inclusiv salariu				53 044,68 20 685,88
		2. Coridor				
		2.1. Lucrari constructii				
		2.1.1. Demontaj				
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,440	22,00 21,33	207,71 201,40
43	RpCK42E	Desfacerea plintelor PVC	m	15,000	11,83 11,59	177,51 173,92
44	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	38,520	23,55 10,67	907,24 410,91
45	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	9,440	23,55 10,67	222,33 100,70
46	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	1,800	2,94 2,78	5,30 5,00
		<i>Total</i>	lei			1 520,09
		Total Demontaj Inclusiv salariu				1 520,09 891,93
		2.1.2. Reparatii				
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,440	16,34 6,49	154,22 61,30
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,440	60,91 32,47	575,02 306,48
49	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	73,000	41,08 22,26	2 999,13 1 625,16
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,000	296,67 115,95	2 966,73 1 159,50

1	2	3	4	5	6	7
51	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la scari	m	4,800	107,28 12,06	514,92 57,88
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,520	3,37 1,39	129,64 53,60
53	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2	38,520	106,75 74,21	4 112,12 2 858,49
54	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar km=5	m2	38,520	27,64 6,03	1 064,56 232,26
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,520	3,37 1,39	129,64 53,60
56	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	38,520	43,28 29,68	1 667,22 1 143,40
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,520	17,59 9,28	677,56 357,31
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,520	30,05 25,51	1 157,62 982,61
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,520	19,72 13,91	759,76 535,97
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,520	3,37 1,39	129,64 53,60
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,520	35,86 25,51	1 381,51 982,61

1	2	3	4	5	6	7
62	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,385	202,75 3,25	78,06 1,25
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,440	3,36 1,39	31,76 13,13
64	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,440	239,89 102,04	2 264,52 963,22
65	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	2 899,06 204,07	5 218,30 367,32
		<i>Total</i>	lei			26 011,93
		Total Reparatii Inclusiv salariu				26 011,93 11 808,69
		<i>Total</i>	lei			27 532,02
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			3 048,15
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			589,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 116,95
		<i>Total</i>				34 286,37
		<i>Venit</i>	4 %			1 371,46
		Total Lucrari constructii Inclusiv salariu				35 657,83 12 700,62
		2.2. Electricitatea				
		2.2.1. Montaj				
66	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	7 078,50 5 380,00	141,57 107,60
67		Corp de iluminat 490 x 490	buc	2,000	354,00 0,00	708,00 0,00
68	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 146,00 1 493,00	21,46 14,93

1	2	3	4	5	6	7
69		Intrerupator 10A	buc	1,000	23,75 0,00	23,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			894,78
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			29,41
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			30,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			68,62
		<i>Total</i>				1 022,84
		<i>Venit</i>	4 %			40,91
		Total Montaj Inclusiv salariu				1 063,75 122,53
		<i>Total</i>	lei			1 063,75
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				1 063,75 122,53
		<i>Total</i>	lei			36 721,58
		Total Coridor Inclusiv salariu				36 721,58 12 823,15
		3. C/V				
		3.1. Lucrari constructii				
		3.1.1. Demontaj				
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,560	36,98 36,18	279,55 273,50
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,560	14,66 13,91	110,85 105,18
72	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7,560	43,60 43,60	329,60 329,60
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din PVC)	m2	4,040	19,48 19,48	78,70 78,70
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,720	74,32 74,21	2 728,88 2 724,92
		<i>Total</i>	lei			3 527,58
		Total Demontaj Inclusiv salariu				3 527,58 3 511,90

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.2. Reparatii				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,560	16,34 6,49	123,50 49,09
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,560	60,91 32,47	460,49 245,44
77	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,560	41,08 22,26	310,59 168,30
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,560	296,67 115,95	2 242,85 876,58
79	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,560	203,33 92,76	1 537,16 701,26
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,560	3,37 1,39	25,44 10,52
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,756	17,59 9,27	13,30 7,01
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,560	30,05 25,51	227,18 192,84
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,560	19,72 13,91	149,11 105,19
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,560	3,37 1,39	25,44 10,52
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	7,560	35,87 25,51	271,14 192,85

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
86	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,075	202,67 3,20	15,20 0,24
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,740	3,37 1,39	123,65 51,12
88	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	36,740	43,28 29,68	1 590,19 1 090,56
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa zincata)	m2	36,740	39,71 9,28	1 458,97 340,80
90	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=25	m2	36,740	218,86 150,73	8 041,09 5 538,00
91	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	36,740	273,05 113,63	10 031,82 4 174,80
92	CK18C	Coltar din aluminiu	m	22,500	20,35 12,06	457,79 271,32
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	4,040	1 713,45 37,57	6 922,35 151,77

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			34 027,26
		Total Reparatii Inclusiv salariu				34 027,26 14 178,21
		<i>Total</i>	lei			37 554,84
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			4 245,63
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			776,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			4 257,71
		<i>Total</i>				46 834,87
		<i>Venit</i>	4 %			1 873,40
		Total Lucrari constructii Inclusiv salariu				48 708,27 17 690,11
		3.2. Lucrari sanitare				
		3.2.1. Demontaj				
94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	51,02 51,02	102,04 102,04
95	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	2,000	38,03 38,03	76,06 76,06
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,06 44,06	44,06 44,06
97	RpSB05B	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm 150 x 150	buc	1,000	30,61 30,61	30,61 30,61
		<i>Total</i>	lei			252,77
		Total Demontaj Inclusiv salariu				252,77 252,77
		3.2.2. Reparatii				
98	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 618,97 217,98	3 237,94 435,97

1	2	3	4	5	6	7
99	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 541,06 118,27	3 082,13 236,54
100	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 000,60 88,12	1 000,60 88,12
101	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 409,43 34,78	1 409,43 34,78
102	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. 150 x 150	buc	1,000	161,45 13,45	161,45 13,45
		<i>Total</i>	lei			8 891,55
		Total Reparatii Inclusiv salariu				8 891,55 808,86
		<i>Total</i>	lei			9 144,32
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			254,79
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			323,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			972,24
		<i>Total</i>				10 694,66
		<i>Venit</i>	4 %			427,78
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				11 122,44 1 061,63
		3.3. Electricitatea				
		3.3.1. Montaj				
103	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040	7 075,00 5 380,00	283,00 215,20
104		Corp de iluminat 490 x 490	buc	4,000	354,00 0,00	1 416,00 0,00
105	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	692,16 575,12	346,08 287,56

1	2	3	4	5	6	7
106		Cablu VVGng - 3 x 2,5		50,000	16,25 0,00	812,50 0,00
107	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 741,94 1 103,84	870,97 551,92
108		Teava din venil d=25		50,000	4,40 0,00	220,00 0,00
109	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 153,50 1 493,50	43,07 29,87
110		Intrerupator 10A	buc	2,000	23,75 0,00	47,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 039,12
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			260,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			111,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			607,35
		<i>Total</i>				5 018,56
		<i>Venit</i>	4 %			200,73
		Total Montaj Inclusiv salariu				5 219,29 1 084,55
		<i>Total</i>	lei			5 219,29
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				5 219,29 1 084,55
		<i>Total</i>	lei			65 050,00
		Total C/Y Inclusiv salariu				65 050,00 19 836,29
		4. Dusuri				
		4.1. Lucrari constructii				
		4.1.1. Demontaj				
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,930	36,98 36,18	404,14 395,40
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,930	14,66 13,91	160,28 152,08

1	2	3	4	5	6	7
113	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,930	43,60 43,60	476,52 476,52
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din PVC)	m2	1,560	19,47 19,47	30,38 30,38
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,420	74,32 74,21	3 003,84 2 999,48
		<i>Total</i>	lei			4 075,16
		Total Demontaj Inclusiv salariu				4 075,16 4 053,86
		4.1.2. Reparatii				
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,930	16,34 6,49	178,55 70,97
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,930	60,91 32,47	665,78 354,85
118	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,930	41,08 22,26	449,03 243,32
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,930	296,67 115,95	3 242,62 1 267,33
120	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din Lambriu structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,930	288,50 92,76	3 153,30 1 013,87
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,420	3,37 1,39	136,03 56,24
122	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	40,420	43,28 29,68	1 749,45 1 199,79

1	2	3	4	5	6	7
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa zincata)	m2	40,420	39,71 9,28	1 605,11 374,94
124	CF51A k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,420	218,86 150,74	8 846,52 6 092,71
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	40,420	273,05 113,63	11 036,68 4 592,97
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,560	1 713,46 37,57	2 672,99 58,61
		<i>Total</i>	lei			33 736,06
		Total Reparatii Inclusiv salariu				33 736,06 15 325,60
		<i>Total</i>	lei			37 811,22
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			4 651,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			717,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			4 317,98
		<i>Total</i>				47 497,73
		<i>Venit</i>	4 %			1 899,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari constructii Inclusiv salariu				49 397,64 19 379,46
		4.2. Lucrari sanitare				
		4.2.1. Demontaj				
127	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,000	27,83 27,83	83,48 83,48
128	RpSB05B	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm 150 x 150	buc	2,000	30,61 30,61	61,22 61,22
		<i>Total</i>	lei			144,70
		Total Demontaj Inclusiv salariu				144,70 144,70
		4.2.2. Reparatii				
129	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	842,46 53,34	2 527,39 160,01
130	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. 150 x 150	buc	2,000	161,45 13,45	322,90 26,90
		<i>Total</i>	lei			2 850,29
		Total Reparatii Inclusiv salariu				2 850,29 186,91
		<i>Total</i>	lei			2 994,99
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			79,59
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			106,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			318,11
		<i>Total</i>				3 499,23
		<i>Venit</i>	4 %			139,96
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				3 639,19 331,61
		4.3. Electricitatea				
		4.3.1. Montaj				

1	2	3	4	5	6	7
131	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	7 078,50 5 380,00	141,57 107,60
132		Corp de iluminat 490 x 490	buc	2,000	354,00 0,00	708,00 0,00
133	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	692,16 575,12	346,08 287,56
134		Cablu VVGng - 3 x 2,5		50,000	16,25 0,00	812,50 0,00
135	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 741,94 1 103,84	870,97 551,92
136		Teava din venil d=25		50,000	4,40 0,00	220,00 0,00
137	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 146,00 1 493,00	21,46 14,93
138		Intrerupator 10A	buc	1,000	23,75 0,00	23,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 144,33
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			230,88
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			81,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			538,73
		<i>Total</i>				3 995,70
		<i>Venit</i>	4 %			159,83
		Total Montaj Inclusiv salariu				4 155,53 962,01
		<i>Total</i>	lei			4 155,53
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				4 155,53 962,01
		<i>Total</i>	lei			57 192,36
		Total Dusuri Inclusiv salariu				57 192,36 20 673,08
		5. Ventilarea				
		5.1. Montaj				

1	2	3	4	5	6	7
139	RpVA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 160mm si grosimea de 4,0 mm	m2	10,150	993,82 622,88	10 087,28 6 322,27
140	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	4,000	609,34 191,08	2 437,38 764,34
141	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale	buc	3,000	1 013,55 905,34	3 040,65 2 716,01
		<i>Total</i>	lei			15 565,31
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			2 352,63
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			226,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			5 489,47
		<i>Total</i>				23 634,11
		<i>Venit</i>	4 %			945,37
		Total Montaj Inclusiv salariu				24 579,48 9 802,62
		5.2. Utilaj				
142		Ventilator axial de tubulatura Vents TT 160 PRO		3,000	1 855,00 0,00	5 565,00 0,00
143		Clapeta		4,000	215,00 0,00	860,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 425,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			77,10
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 502,10
		<i>Total</i>	lei			31 081,58
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				31 081,58 9 802,62
		6. Holul principal				
		6.1. Lucrari constructii				
		6.1.1. Demontaj				

1	2	3	4	5	6	7
144	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn DSP	m2	125,980	11,59 11,59	1 460,73 1 460,73
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,280	19,48 19,48	102,86 102,86
146	RpCR29A	Curatarea peretilor de vopsea	m2	278,000	23,55 10,67	6 547,57 2 965,54
147	RpCR29A	Curatarea tavanului de vopsea	m2	350,900	23,55 10,67	8 264,53 3 743,19
148	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	301,000	10,68 10,20	3 215,76 3 071,28
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,000	13,12 12,52	616,76 588,56
150	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn (Снятия различного инвентаря)	buc	8,000	81,68 81,63	653,43 653,03
151	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2	119,000	19,48 19,48	2 318,08 2 318,08
		<i>Total</i>	lei			23 179,72
		Total Demontaj Inclusiv salariu				23 179,72 14 903,27
		6.1.2. Reparatii				
152	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	350,900	47,96 34,79	16 828,48 12 206,06
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor	m2	350,900	3,37 1,39	1 180,92 488,24
154	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	350,900	43,75 30,15	15 350,36 10 578,58
155	CF51A km=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Km =5	m2	350,900	18,12 6,03	6 359,09 2 115,72

1	2	3	4	5	6	7
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	350,900	17,59 9,28	6 172,26 3 254,95
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor	m2	350,900	3,37 1,39	1 180,92 488,24
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	350,900	30,05 25,51	10 545,43 8 951,10
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	350,900	19,72 13,91	6 921,02 4 882,42
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor	m2	350,900	3,37 1,39	1 180,92 488,24
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	350,900	35,86 25,51	12 584,95 8 951,11
162	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,509	202,76 3,25	711,48 11,39
163	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	278,000	47,96 34,78	13 332,51 9 670,23
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	278,000	3,37 1,39	935,59 386,81
165	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2	278,000	106,75 74,21	29 677,33 20 629,82
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	278,000	50,84 9,28	14 134,91 2 578,73

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj Km=5				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	278,000	3,37 1,39	935,59 386,81
168	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	278,000	43,28 29,68	12 032,37 8 251,93
169	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Km=5	m2	278,000	18,12 6,03	5 037,97 1 676,17
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	278,000	17,59 9,28	4 889,97 2 578,73
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	278,000	30,05 25,51	8 354,60 7 091,50
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	278,000	19,72 13,91	5 483,17 3 868,09
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	278,000	3,37 1,39	935,59 386,81
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	278,000	35,86 25,51	9 970,42 7 091,50
175	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,780	202,76 3,25	563,67 9,03
176	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	47,000	36,91 30,61	1 734,58 1 438,71

1	2	3	4	5	6	7
177	CG04A2	Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	301,000	676,05 46,38	203 489,55 13 960,38
178	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	301,000	66,35 46,38	19 971,50 13 960,38
179	CK18C	Coltar din aluminiu	m	230,000	20,35 12,06	4 679,69 2 773,52
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,600	3,37 1,39	82,79 34,23
181	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	24,600	43,28 29,68	1 064,73 730,21
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,600	17,59 9,28	432,71 228,19
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,600	30,05 25,51	739,29 627,52
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,600	19,72 13,91	485,19 342,28
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,600	35,87 25,51	882,28 627,52
186	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp	m2	125,980	315,79 143,78	39 783,63 18 113,15

1	2	3	4	5	6	7
		din cherestrea de rasinoase cu tablui din PFL melaminat DSP Laminat				
187	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	37,700	36,46 25,97	1 374,44 979,17
188	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,280	1 713,45 37,57	9 047,02 198,36
189	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка колон резиновыми матами т -5см)	m2	6,800	869,54 156,76	5 912,90 1 066,00
190	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime Montarea inventariului sportiv	buc	64,000	28,76 28,76	1 840,36 1 840,36
191	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Montarea inventariului sportiv	buc	64,000	8,19 6,96	523,97 445,25
192	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	119,000	1 100,66 46,38	130 978,19 5 519,22
		<i>Total</i>	lei			608 322,34
		Total Reparatii Inclusiv salariu				608 322,34 179 906,66
		<i>Total</i>	lei			631 502,06
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			46 754,38
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			17 229,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			69 548,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				765 034,23
		<i>Venit</i>	4 %			30 601,37
		Total Lucrari constructii Inclusiv salariu				795 635,60 194 809,93
		6.2. Incalzirea				
		6.2.1. Demontaj				
193	RpIC20C	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm	m	47,500	105,19 63,54	4 996,50 3 018,18
194	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	40,000	46,42 40,35	1 856,86 1 614,02
		<i>Total</i>	lei			6 853,36
		Total Demontaj Inclusiv salariu				6 853,36 4 632,20
		6.2.2. Montare				
195	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	52,000	28,79 13,91	1 496,94 723,53
196	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	177,000	35,67 16,23	6 313,43 2 873,24
197	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR=25mm	buc	137,000	13,21 8,35	1 809,43 1 143,73

1	2	3	4	5	6	7
198	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm teu redus =63mm	buc	4,000	85,59 19,48	342,35 77,92
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Reductie=25mm	buc	13,000	15,30 8,35	198,87 108,53
200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR =25mm	buc	4,000	39,77 8,35	159,08 33,39
201	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PPR=20mm	buc	1,000	11,78 6,96	11,78 6,96
202	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR- d=25mm	buc	27,000	15,62 8,35	421,67 225,41
203	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR=20mm	buc	10,000	12,98 6,96	129,80 69,57
204	IC30W	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Racord drept	buc	8,000	60,27 28,29	482,14 226,33
205	IC30W	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Racord Hollender	buc	12,000	97,74 28,29	1 172,85 339,50

1	2	3	4	5	6	7
206	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Teu egal	buc	5,000	19,87 7,42	99,34 37,10
207	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Niplu alama	buc	15,000	27,22 7,42	408,27 111,31
208	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d-25mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	99,000	21,61 12,99	2 139,72 1 285,65
209	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	80,000	16,79 9,28	1 343,44 742,08
210	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 Robinet de trecere 3/4	buc	21,000	163,46 39,42	3 432,63 827,88
211	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (150 x 50cm)	buc	12,000	1 457,14 30,15	17 485,67 361,76
		<i>Total</i>	lei			37 447,41
		Total Montare Inclusiv salariu				37 447,41 9 193,89
		<i>Total</i>	lei			44 300,77
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			3 318,26
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 160,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			4 877,93
		<i>Total</i>				53 657,11
		<i>Venit</i>	4 %			2 146,29
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				55 803,40 13 826,09
		6.3. Electricitatea				

1	2	3	4	5	6	7
		6.3.1. Demontaj				
212	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	18,000	10,20 10,20	183,66 183,66
		<i>Total</i>	lei			183,66
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			44,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			22,78
		<i>Total</i>				250,52
		<i>Venit</i>	4 %			10,02
		Total Demontaj Inclusiv salariu				260,54 183,66
		6.3.2. Montaj				
213	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,200	7 076,10 5 380,10	1 415,22 1 076,02
214		Corp de iluminat 490 x 490	buc	20,000	435,00 0,00	8 700,00 0,00
215	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,500	693,04 575,11	1 732,60 1 437,78
216		Cablu VVGng - 3 x 2,5		150,000	16,25 0,00	2 437,50 0,00
217		Cablu VVGng - 3 x 1,5		100,000	9,17 0,00	917,00 0,00
218	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,500	1 743,51 1 103,84	4 358,78 2 759,61
219		Teava din venil d=25		250,000	4,40 0,00	1 100,00 0,00
220	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 153,50 1 493,50	43,07 29,87
221		Intrerupator 10A	buc	2,000	23,75 0,00	47,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 751,67
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 272,79

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	4 %			586,02
		Cheltuieli de regie	56 %			2 969,84
		Total				25 580,32
		Venit	4 %			1 023,21
		Total Montaj Inclusiv salariu				26 603,53 5 303,28
		Total	lei			26 864,07
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				26 864,07 5 486,94
		6.4. Ventilarea				
		6.4.1. Montaj				
222	RpVA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 200mm si grosimea de 4,0 mm	m2	32,000	993,82 622,88	31 802,26 19 932,27
223	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale d=200mm	buc	4,000	1 013,55 905,34	4 054,20 3 621,35
		Total	lei			35 856,46
		Asigurari sociale si medicale	24 %			5 652,87
		Transportarea materialelor	4 %			485,42
		Cheltuieli de regie	56 %			13 190,03
		Total				55 184,78
		Venit	4 %			2 207,39
		Total Montaj Inclusiv salariu				57 392,17 23 553,62
		6.4.2. Utilaj				
224		Ventilator axial de tubulatura Vents TT 200		4,000	2 520,00 0,00	10 080,00 0,00
		Total	lei			10 080,00
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			120,96
		Total Utilaj				10 200,96

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			67 593,13
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				67 593,13 23 553,62
		<i>Total</i>	lei			945 896,20
		Total Holul principal Inclusiv salariu				945 896,20 237 676,58
		7. Cabinet antrenor 1				
		7.1. Lucrari constructii				
		7.1.1. Demontaj				
225	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800	19,48 19,48	35,06 35,06
226	RpCR29A	Curatarea peretilor de vopsea	m2	60,000	23,55 10,67	1 413,14 640,04
227	RpCR29A	Curatarea tavanului de var	m2	24,000	23,55 10,67	565,26 256,02
228	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	24,000	10,68 10,20	256,40 244,88
229	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	32,000	24,54 23,19	785,28 742,08
		<i>Total</i>	lei			3 055,14
		Total Demontaj Inclusiv salariu				3 055,14 1 918,08
		7.1.2. Reparatii				
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	3,37 1,39	201,92 83,48
231	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	60,000	43,28 29,68	2 596,91 1 780,99
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	17,59 9,28	1 055,39 556,56

1	2	3	4	5	6	7
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	30,05 25,51	1 803,15 1 530,54
234	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	19,72 13,91	1 183,42 834,84
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	3,37 1,39	201,92 83,48
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000	35,86 25,51	2 151,89 1 530,54
237	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,600	202,77 3,25	121,66 1,95
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,000	3,37 1,39	80,77 33,39
239	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	24,000	43,75 30,15	1 049,91 723,53
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,000	239,89 102,04	5 757,27 2 448,87
241	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,200	453,60 45,92	544,32 55,10
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,000	60,91 32,47	1 461,89 779,18
243	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	24,000	41,08 22,26	986,02 534,30
244	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	24,000	375,34 60,29	9 008,14 1 447,06

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
245	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	32,000	14,29 11,13	457,27 356,20
246	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 713,46 37,57	3 084,22 67,62
		<i>Total</i>	lei			31 746,07
		Total Reparatii Inclusiv salariu				31 746,07 12 847,63
		<i>Total</i>	lei			34 801,21
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			3 543,77
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			787,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 913,20
		<i>Total</i>				43 045,22
		<i>Venit</i>	4 %			1 721,81
		Total Lucrari constructii Inclusiv salariu				44 767,03 14 765,71
		7.2. Electricitatea				
		7.2.1. Demontaj				
247	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	10,20 10,20	10,20 10,20
248	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	2,000	2,78 2,78	5,57 5,57
		<i>Total</i>	lei			15,77
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			3,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				21,51
		<i>Venit</i>	4 %			0,86
		Total Demontaj Inclusiv salariu				22,37 15,77
		7.2.2. Montaj				
249	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040	7 075,00 5 380,00	283,00 215,20
250		Corp de iluminat 490 x 490	buc	4,000	354,00 0,00	1 416,00 0,00
251	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,000	692,29 575,11	692,29 575,11
252		Cablu VVGng - 3 x 2,5		50,000	16,25 0,00	812,50 0,00
253		Cablu VVGng - 3 x 1,5		50,000	9,17 0,00	458,50 0,00
254	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	1 743,90 1 103,84	1 743,90 1 103,84
255		Teava din venil d=25		100,000	4,40 0,00	440,00 0,00
256	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 146,00 1 493,00	21,46 14,93
257		Intrerupator 10A	buc	1,000	23,75 0,00	23,75 0,00
258	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 566,50 1 767,00	51,33 35,34
259		Priza	buc	2,000	20,85 0,00	41,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 984,43
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			466,66
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			150,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			1 088,88
		<i>Total</i>				7 690,51

1	2	3	4	5	6	7
		Venit	4 %			307,63
		Total Montaj Inclusiv salariu				7 998,14 1 944,42
		Total	lei			8 020,51
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				8 020,51 1 960,19
		Total	lei			52 787,54
		Total Cabinet antrenor 1 Inclusiv salariu				52 787,54 16 725,90
		8. Cabinet antrenor 2				
		8.1. Lucrari constructii				
		8.1.1. Demontaj				
260	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800	19,48 19,48	35,06 35,06
261	RpCR29A	Curatarea peretilor de vopsea	m2	60,000	23,55 10,67	1 413,14 640,04
262	RpCR29A	Curatarea tavanului de var	m2	24,000	23,55 10,67	565,26 256,02
263	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	24,000	10,68 10,20	256,40 244,88
264	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	32,000	24,54 23,19	785,28 742,08
		Total	lei			3 055,14
		Total Demontaj Inclusiv salariu				3 055,14 1 918,08
		8.1.2. Reparatii				
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	3,37 1,39	201,92 83,48
266	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	60,000	43,28 29,68	2 596,91 1 780,99
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	60,000	17,59 9,28	1 055,39 556,56

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	30,05 25,51	1 803,15 1 530,54
269	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	19,72 13,91	1 183,42 834,84
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	3,37 1,39	201,92 83,48
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000	35,86 25,51	2 151,89 1 530,54
272	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,600	202,77 3,25	121,66 1,95
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,000	3,37 1,39	80,77 33,39
274	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	24,000	43,75 30,15	1 049,91 723,53
275	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,000	239,89 102,04	5 757,27 2 448,87
276	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,200	453,60 45,92	544,32 55,10
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,000	60,91 32,47	1 461,89 779,18
278	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	24,000	41,08 22,26	986,02 534,30

1	2	3	4	5	6	7
279	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	24,000	375,34 60,29	9 008,14 1 447,06
280	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	32,000	14,29 11,13	457,27 356,20
281	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 713,46 37,57	3 084,22 67,62
		<i>Total</i>	lei			31 746,07
		Total Reparatii Inclusiv salariu				31 746,07 12 847,63
		<i>Total</i>	lei			34 801,21
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			3 543,77
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			787,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 913,20
		<i>Total</i>				43 045,22
		<i>Venit</i>	4 %			1 721,81
		Total Lucrari constructii Inclusiv salariu				44 767,03 14 765,71
		8.2. Electricitatea				
		8.2.1. Demontaj				
282	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	10,20 10,20	10,20 10,20
283	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	2,000	2,78 2,78	5,57 5,57
		<i>Total</i>	lei			15,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			3,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1,96
		<i>Total</i>				21,51
		<i>Venit</i>	4 %			0,86
		Total Demontaj Inclusiv salariu				22,37 15,77
		8.2.2. Montaj				
284	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040	7 075,00 5 380,00	283,00 215,20
285		Corp de iluminat 490 x 490	buc	4,000	354,00 0,00	1 416,00 0,00
286	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,000	692,29 575,11	692,29 575,11
287		Cablu VVGng - 3 x 2,5		50,000	16,25 0,00	812,50 0,00
288		Cablu VVGng - 3 x 1,5		50,000	9,17 0,00	458,50 0,00
289	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	1 743,90 1 103,84	1 743,90 1 103,84
290		Teava din venil d=25		100,000	4,40 0,00	440,00 0,00
291	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 146,00 1 493,00	21,46 14,93
292		Intrerupator 10A	buc	1,000	23,75 0,00	23,75 0,00
293	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 566,50 1 767,00	51,33 35,34
294		Priza	buc	2,000	20,85 0,00	41,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 984,43
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			466,66
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			150,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			1 088,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				7 690,51
		<i>Venit</i>	4 %			307,63
		Total Montaj Inclusiv salariu				7 998,14 1 944,42
		<i>Total</i>	lei			8 020,51
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				8 020,51 1 960,19
		<i>Total</i>	lei			52 787,54
		Total Cabinet antrenor 2 Inclusiv salariu				52 787,54 16 725,90

		Total	lei			1 294 561,48
		Tva	20 %			258 912,30
						1 553 473,78
		Total deviz: Inclusiv salariu				354 949,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)