

## Renovarea acoperisului IMSP,,Centrul de sanatate Straseni din mun.Straseni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 2 275 304 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de desfacere</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie	m2	867,000	33,634 33,394	29 160,332 28 952,252
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	867,000	8,708 8,348	7 550,182 7 238,062
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	622,350	18,928 18,088	11 779,994 11 257,214
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	150,400	14,094 13,914	2 119,738 2 092,666
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet	m3	10,700	167,751 102,036	1 794,939 1 091,786
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	13,860	31,794 31,074	440,668 430,684
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3	3,640	184,160 183,201	670,343 666,851

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor /canale de ventilare				
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	41,700	6,613 6,493	275,770 270,766
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	54,400	6,613 6,493	359,758 353,230
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri ferestre	m	244,000	6,613 6,493	1 613,621 1 584,341
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet la camera liftului	m3	4,800	167,751 102,036	805,206 489,773
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	93,490	57,975 57,975	5 420,059 5 420,059
13	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	93,490	23,190 23,190	2 168,033 2 168,033
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	93,490	51,482 51,482	4 813,038 4 813,038
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	93,490	19,610 0,000	1 833,350 0,000
		<b>Total Lucrari de desfacere Inklusiv salariu</b>				<b>70 805,031 66 828,755</b>
		<b>1.2. Briul monolit</b>				
16	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	270,000	13,015 7,885	3 513,942 2 128,842

1	2	3	4	5	6	7
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P.3	kg	256,500	22,320 9,740	5 725,029 2 498,259
18	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm doar manopera -adeziv Hilti HIT-RE 500-SD	buc	270,000	13,914 13,914	3 756,780 3 756,780
19		Adeziv Hilti HIT	l	12,210	1 200,000 0,000	14 652,000 0,000
20	CD55E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita	m3	11,200	1 076,852 307,036	12 060,744 3 438,798
21	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	76,330	26,293 25,509	2 006,932 1 947,125
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	306,120	16,094 4,591	4 926,635 1 405,546
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 352,700	14,811 3,247	20 034,213 4 391,675
24	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	125,950	76,567 55,656	9 643,628 7 009,873
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 F75	m3	22,900	1 182,602 245,814	27 081,584 5 629,141
26	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la	buc	104,000	8,503	884,343

1	2	3	4	5	6	7
		tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" /aplicativ /			7,421	771,763
27	pret de piata	Piulita ,saiba	buc	104,000	0,400 0,000	41,600 0,000
		<b>Total Briul monolit Inclusiv salariu</b>				<b>104 327,430 32 977,802</b>
		<b>1.3. Acoperis</b>				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,160	5 006,665 1 117,296	60 881,049 13 586,325
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	13,100	4 608,389 1 043,550	60 369,893 13 670,505
30	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 6.9m3	m2	894,000	38,887 13,682	34 765,307 12 231,797
31	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti leaturi	m3	2,100	4 881,610 1 020,360	10 251,381 2 142,756
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	37,600	145,323 39,423	5 464,145 1 482,305
33	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea -tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	37,600	55,713 18,088	2 094,816 680,116
34	CE42A	Executarea lucarnelor(exclusiv cerceveli )	buc	5,000	1 071,137 306,247	5 355,686 1 531,236
35		Cerceveli ( fereastră de lucarna)	m2	7,250	285,000 0,000	2 066,250 0,000
36	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	7,250	60,570 46,380	439,133 336,255
37	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Opritori de	m	119,040	82,480 4,638	9 818,366 552,107

1	2	3	4	5	6	7
		zapada 310x1240-189buc., Bulon M12 576 buc /				
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	145,700	118,184 13,914	17 219,392 2 027,270
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	133,600	141,720 16,233	18 933,811 2 168,729
40	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	150,000	462,780 185,520	69 417,000 27 828,000
41	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	150,000	36,002 25,509	5 400,225 3 826,350
42	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	894,000	183,434 53,337	163 989,549 47 683,278
43	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	96,000	13,015 7,885	1 249,402 756,922
44	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare D1 D2	kg	139,520	22,200 9,740	3 097,319 1 358,887
45	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm doar manopera -adeziv Hilti HIT-RE 500-SD	buc	96,000	13,914 13,914	1 335,744 1 335,744
46		Adeziv Hilti HIT	l	4,340	1 200,000 0,000	5 208,000 0,000
47	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,140	313,593 119,593	43,903 16,743
48	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,140	587,150 288,550	82,201 40,397

1	2	3	4	5	6	7
49	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m -iesirea la acoperis	m2	1,280	770,005 83,484	985,607 106,860
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	153,190 23,190	153,190 23,190
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>478 621,369 133 385,772</b>
		<b>1.4. Sarpanta la gropile de iluminare</b>				
51	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,900	5 006,416 1 117,294	9 512,191 2 122,859
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	1,900	145,323 39,423	276,114 74,904
53	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea -tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	1,900	55,713 18,088	105,855 34,368
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Cornier 75x75	kg	60,610	22,060 9,740	1 337,038 590,324
55	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,060	314,000 119,817	18,840 7,189
56	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,060	587,117 288,333	35,227 17,300
		<b>Total Sarpanta la gropile de iluminare</b>				<b>11 285,265 2 846,944</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.5. Canale de ventilare</b>				
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 033,300	22,400 9,740	45 545,498 19 803,936
58	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,030	313,704 119,651	636,819 242,892
59	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,030	587,151 288,493	1 191,917 585,640
60	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	234,000	19,770 11,595	4 626,086 2 713,230
61	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla zincata 0.8mm	m2	239,800	73,225 46,380	17 559,451 11 121,924
62	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm pe liant sintetic -60-80kg/m3	m2	234,000	68,496 42,206	16 028,134 9 876,157
63	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv/ Tabla profilata /	m2	203,700	154,655 46,380	31 503,224 9 447,606
64	VB20A1	Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 600 - 1600 mm - tip 61/405, confectionarea in ateliere centralizate	buc	16,000	367,807 242,567	5 884,918 3 881,078

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Canale de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>122 976,047 57 672,463</b>
		<b>1.6. Ingradire acoperis</b>				
65	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	367,160	22,200 9,740	8 150,903 3 576,083
66	CK34C	Bolturi M12 p/u fixare in set cu saiba si piulita	buc	212,000	5,333 2,783	1 130,554 589,954
67	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	64,200	59,414 51,946	3 814,402 3 334,908
		<b>Total Ingradire acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>13 095,859 7 500,945</b>
		<b>1.7. Finisare fatada</b>				
68	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 830,000	39,169 34,785	71 680,185 63 656,550
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	85,250	100,220 78,846	8 543,766 6 721,621
70	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 408,500	14,459 5,566	20 365,562 7 839,148
71	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 70mm (cornier in jurul ferestrelor 952.5)	m2	1 218,000	256,979 107,138	313 000,294 130 493,840
72	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm	m2	190,500	230,456 135,569	43 901,811 25 825,869



1	2	3	4	5	6	7
73	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 25cm	m	244,000	85,912 18,552	20 962,528 4 526,688
74	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 408,500	112,989 56,584	159 144,387 79 698,001
		<b>Total Finisare fatada Inclusiv salariu</b>				<b>637 598,533 318 761,717</b>
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>1 438 709,53 4 619 974,398</b>

		Total	lei	1 438 712
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	139 495
		Transportarea materialelor	6,00 %	47 939
		Cheltuieli de rejie	10,00 %	162 615
		Beneficiu de deviz	6,00 %	107 326
		TVA	20,00 %	379 217
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 275 304 619 976</b>

Intocmit

SRL NISPROFCON

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)