

**Reconstructia sistemelor
edilitare interioare a obiectelor
Academiei "Stefan cel Mare" a
MAI, mun.Chisinau, str.SF
Vineri, 7**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 043/2020-2-3
Deviz-oferta № 043/2020-2-3**

Sistema de alerta

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
		Capitolul 1.1. Sistema de alerta				
1	10-08-00 1-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (bloc de comanda ECS-9216)	buc	1,00		
2	10-04-06 6-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor(Раноун ЕР-9216(Тревожная панель с пожарным микрофоном))	buc	1,00		
3	10-04-06 2-03	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de distribuire a impulsurilor de sincronizare(Блок цифровых сообщений MDU-9116)	buc	1,00		
4	10-02-01 6-07	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat(Amplificator (усилитель мощности)) 440W, PA-93 440)	buc	3,00		
5	10-04-06 2-04	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (Блок контроля оповещателя БКЛО-8)	buc	1,00		
6	10-08-00 3-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (PD-9359)	buc	2,00		
7	10-01-03 9-06	Acumulator 12V/ 40A/Ч	buc	2,00		
8	10-08-00 3-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control. UPS-3000	buc	1,00		
9	10-08-00 3-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc. (Микрофонная панель RM-916)	buc	1,00		
10	10-08-00 3-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc. (Источник фонофый музыки CD660)	buc	1,00		
11	10-04-10 1-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere ,Громкоговоритель 6W (SWS-06)	buc	188,00		

1	2	3	4	5	6	7
12		Cutii de distributie UK-2П	buc	188,00		
13	08-02-40 2-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	13,50		
14		Cablu JH(ST)HFE1802x1,5mm	m	1 300,00		
15		Cablu VVGng FRLS3x1,5	m	50,00		
16	08-02-39 0-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. MCS16x25	100 m	12,00		
Cheltuieli directe			lei			
Fondul social			22,50 %			
Transportarea materialelor			7,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiul de deviz			6,00 %			
Capitolul 2. Utilaje						
17	Pretul firmei	Bloc de comanda ECS-9216	buc	1,00		
18		Рапoun EP-9216(Тревожная панель с пожарным микрофоном)	buc	1,00		
19		Блок цифровых сообщений MDU-9116	buc	1,00		
20		Amplificator (усилитель мощности)) 440W, PA-93 440	buc	3,00		
21		Dular de control БКЛО-8 (Блок контроля оповещателя)	buc	1,00		
22		Bloc de alimentare (PD-9359)	buc	2,00		
23	Pretul firmei	Acumulator 12V 40A/h	buc	2,00		
24	Pretul firmei	Sursa de alimentare UPS-3000	buc	1,00		
25		Микрофонная панель RM-916	buc	1,00		
26	Pretul firmei	Источник фонофый музыки CD660	buc	1,00		
27	Pretul firmei	Coloana sonora, Громкоговоритель 6W (SWS-06)	buc	188,00		
Cheltuieli directe			lei			
Cheltuieli depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit _____ ()

(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()

(funcția, semnătura)