

Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7 Semnalizarea incendiara

Valoarea de deviz 138 411,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze /PC-1832	buc	1,000	1 396,80 1 383,84	1 396,80 1 383,84
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	163,63 89,95	163,63 89,95
3	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8/1	buc	55,000	267,36 115,32	14 704,62 6 342,60
4	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПП	buc	6,000	302,32 115,32	1 813,94 691,92
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	1,220	754,39 749,58	920,35 914,49
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Stroboscop	buc	2,000	58,08 57,66	116,16 115,32
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	1,000	58,08 57,66	58,08 57,66
8	10-01-039-06	Piese diverse: Acumulator 12B	buc	6,000	115,32 115,32	691,92 691,92
9	10-02-016-06	Bloc de alimentare RIP	buc	1,000	616,04 582,37	616,04 582,37
10	10-04-001-02	Emitator ATC	set	1,000	3 106,73	3 106,73

1	2	3	4	5	6	7
					1 885,48	1 885,48
11	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,010	6 590,00	65,90
					5 662,00	56,62
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton -Cablu COR-4	100 m	0,800	3 507,97	2 806,38
					2 450,55	1 960,44
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton -Cablu COR-6	100 m	2,200	3 608,23	7 938,10
					2 450,55	5 391,21
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² -COR-6 (cu costul cablurilor)	100 m	0,200	1 324,20	264,84
					323,45	64,69
15	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1 10x22	m	230,000	51,90	11 936,95
					44,97	10 344,20
16	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,220	4 842,00	1 065,24
					1 425,27	313,56
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Оконечное устройство	100 buc	0,040	5 152,00	206,08
					1 425,75	57,03
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200	2 675,55	535,11
					1 372,30	274,46
19	10-04-030-02	Rezistor	buc	52,000	28,83	1 499,16
					28,83	1 499,16
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,001	42 820,00	42,82
					3 570,00	3,57
Total			lei		49 948,85	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		7 362,11	
Transportul materialelor			4,00 %		664,01	
Total			100,00 +		57 974,97	
Cheltuieli de regie			38,00 %		12 433,79	
Total			100,00 +		70 408,76	
Beneficiu de deviz			3,00 %		2 112,26	
Total			100,00 +		72 521,02	
TVA			20,00 %		14 504,20	
Total Lucrari de montare					87 025,22	
Incluziv salariu					32 720,49	
2. Utilaj						

1	2	3	4	5	6	7
21		Panou PC-1832	buc	1,000	4 680,00 0,00	4 680,00 0,00
22		Intrerupator AK50-2M	buc	1,000	360,00 0,00	360,00 0,00
23		Stroboscop	buc	2,000	140,00 0,00	280,00 0,00
24		Acumulator 12V	buc	6,000	390,00 0,00	2 340,00 0,00
25		Bloc de alimentare RIP	buc	1,000	1 305,00 0,00	1 305,00 0,00
26		Sonerie	buc	1,000	170,00 0,00	170,00 0,00
27		Radioemitor ATC	buc	1,000	2 120,00 0,00	2 120,00 0,00
28		Rezistor MLT-0.25	buc	52,000	2,50 0,00	130,00 0,00
Total			lei		11 385,00	
Cheltuieli de achizitionare depozitare			1,20 %		136,62	
Total			100,00 +		11 521,62	
TVA			20,00 %		2 304,32	
Total Utilaj					13 825,94	
Incluziv salariu					0,00	
3. Alte cheltuieli						
29		Reglarea si demararea utilajului, cu anexarea documentelor necesare	lei	1,000	23 300,00 0,00	23 300,00 0,00
30		Marca utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	lei	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
31		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a sistemii montate	lei	1,000	6 670,00 0,00	6 670,00 0,00
32		Prezentarea pachetului de documente: racordari, coordonari, certificate necesare, procese-verbale s.a.	lei	1,000	5 540,00 0,00	5 540,00 0,00
33		Montarea indicatoarelor "Trecerea este interzisa", "Pericol de electrocutare", "Ocolire", s.a	lei	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34		Cheltuieli pentru energia electrica pentru scopuri generale	lei	1,000	800,00 0,00	800,00 0,00
Total Alte cheltuieli						37 560,00
Incluziv salariu						0,00

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**138 411,16
32 720,49**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)