

**Lucrari de reparatie capitala al  
 imobilului nr. cadastral  
 3147105.001.32 (reparatia  
 acoperisului cu schimbarea  
 geamurilor, portilor si usilor) in  
 cadrul IP CNCPS  
 com. Pascani, r-nul Criuleni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 511 580,08 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	55,5000	40,00	2 220,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,0000	40,00	1 200,000
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,1050	40,00	124,200
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	138,7728	40,00	5 550,912
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	465,5000	39,10	18 201,050
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	148,9500	40,00	5 958,000
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	524,3000	39,10	20 500,130
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,6400	40,00	1 545,600
9.	7212030022700	Sudor	h-om	16,6170	40,00	664,680
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	595,5200	39,10	23 284,832
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	171,1700	40,00	6 846,800
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,2880	40,00	571,520
13.	7422010060100	Timplar	h-om	13,8240	40,00	552,960
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	114,6630	40,00	4 586,520
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	693,5770	40,00	27 743,080
<b>Total manopera</b>						<b>119 550,28</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1280	2,00	2,256
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,3340	367,00	122,578
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	56,6370	367,00	20 785,779
4.	2010237318750	Distantieri	buc	360,0000	1,50	540,000
5.	20301129350	Ferestre din mase plastice - Ferestre din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm	m2	233,2800	1 460,00	340 588,800

		cu o camera -F1,F4, F5,F6). Culoare alba				
6.	2030112938150	Ferestre din mase plastice - Ferestre din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o camera -F2,F3. Culoare alba	m2	30,0000	1 460,00	43 800,000
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	674,1000	14,70	9 909,270
8.	24133173462	Praimer bituminos	kg	321,0000	35,00	11 235,000
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	52,5912	76,00	3 996,931
10.	2416586105303	Grund- "BetoHgpuht" sau analog	kg	150,0000	35,00	5 250,000
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	51,8250	11,80	611,535
12.	2430226101600	Chit siliconic	kg	33,6434	44,00	1 480,310
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	322,9150	2,50	807,288
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	17 290,000 0	2,50	43 225,000
15.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0389	555,00	21,589
16.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,5828	0,00	0,000
17.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	39,9000	890,00	35 511,000
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	111,0620	1,00	111,062
19.	2682132600470	Membrane bituminoase - ((Technoelast EPP, Technoelast EKP))	m2	2 584,0500	87,00	224 812,350
20.	2682132601626	Carton bitumat	m2	34,9650	16,00	559,440
21.	27104036422299	Capac atic din tabla zincata cu acoperire polimerica gros. 0,45 mm	kg	233,1000	21,00	4 895,100
22.	27104036425918	Bordura de perete din tabla zincata gros, 0,45 mm	kg	65,1525	21,00	1 368,203
23.	2710403642598	Sort de streasena din tabla zincata cu acoperire polimerica gros, 0,45 mm	kg	76,6500	21,00	1 609,650
24.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	17,4825	19,00	332,168
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,0000	19,00	114,000
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7520	37,00	27,824
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,0000	37,00	444,000
28.	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi - Glaf exterior din aluminiu-250 mm	m	153,6000	180,00	27 648,000
29.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,8563	16,00	77,701
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	75,2000	20,00	1 504,000
31.	28121063056000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - Usa tehnica din otel gros, 2 mm vopsita cu pulbere, cu proprietate de izolare termica- U1, U2, U3	m2	11,5000	2 700,00	31 050,000
32.	28121063060601	Poarta sectionala, industriala cu usa pietonala integrata (Sistem de culisare verticala din otel galvanizat cu izolatie di panouri de poliuretana cu grosimea de 40 mm. Actionare electrica sau manuala) - PS!) Culoare: cafeniu	m2	72,0000	2 900,00	208 800,000
33.	2873122004100	Plase sudate - VR 1, d=3mm, 100x100mm	kg	1 212,0000	17,00	20 604,000
34.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,2600	24,00	30,240
35.	2873147300863	Agrafe	kg	10,5000	22,70	238,350
36.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	10,9125	25,40	277,178

37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3760	25,40	9,550
38.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 741,4400	0,55	957,792
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	209,7226	2,40	503,334
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3478	11,00	14,826
41.	4100126202818	Apa	m3	62,9500	11,00	692,450
42.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,0000	1,00	50,000
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 044 618,55</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	3,1100	370,00	1 150,700
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	214,0000	1,00	214,000
3.	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	127,9710	1,00	127,971
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,7200	330,00	237,600
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	73,2516	2,00	146,503
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,9498	370,00	4 051,426
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>5 928,20</b>

Cheltuieli directe		1 170 097,04
Asigurarea sociala	24 %	28 692,07
Transportarea materialelor	1,6 %	16 713,90
<b>TOTAL</b>		<b>1 215 503,00</b>
Cheltuieli de regie	1,6 %	19 448,05
<b>TOTAL</b>		<b>1 234 951,05</b>
Beneficiu de deviz	2 %	24 699,02
<b>TOTAL</b>		<b>1 259 650,07</b>
TVA	20 %	251 930,01

**Total deviz: 1 511 580,08**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)