

**Renovarea cladirii existente in  
vederea amplasarii "Sectorului  
de Politie nr.7" Bujor al  
Inspectoratului de Politie  
Hincesti, din s.Bujor, r-nul  
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Solutii arhitectural-constructive**

Valoarea de deviz 857 106,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	278,600	30,340 30,240	8 452,724 8 424,864
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	278,600	7,710 7,560	2 148,006 2 106,216
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	241,160	16,730 16,380	4 034,607 3 950,201
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	15,200	12,675 12,600	192,660 191,520
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu	m3	11,300	166,360 92,400	1 879,868 1 044,120

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice				
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	168,800	9,540 9,240	1 610,352 1 559,712
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Tencuiala exterioara))	m2	146,900	11,640 11,340	1 709,916 1 665,846
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,500	17,640 17,640	185,220 185,220
9	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	89,600	25,200 25,200	2 257,920 2 257,920
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	89,600	15,200 0,000	1 361,920 0,000
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>23 833,193 21 385,619</b>
		<b>2. Zidarie</b>				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,150	49,980 49,980	157,437 157,437
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	44,400	12,711 2,814	564,377 124,941
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	150,000	12,123 2,226	1 818,480 333,900
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 Material marunt (dulapi de rasinoase,	m3	2,320	1,093,037 161,700	2 535,846 375,144

1	2	3	4	5	6	7
		cuie, scoabe)=1,0150				
15	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	6,070	48,474 15,960	294,237 96,877
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	1,520	26 325,601 7 147,140	40 014,913 10 863,653
		<b>Total Zidarie Inclusiv salariu</b>				<b>45 385,290 11 951,952</b>
		<b>3. Buiandrugii</b>				
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,790	14,212 4,158	181,768 53,180
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,570	12,994 2,940	241,298 54,596
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	5,620	71,174 50,400	400,000 283,248
20	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,000	51,900 18,900	415,200 151,200
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,260	1 171,777 222,600	304,662 57,876



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Buiandrugii Inclusiv salariu</b>				<b>1 542,928 600,100</b>
		<b>4. Acoperis</b>				
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,900	5 145,375 1 011,780	20 066,963 3 945,942
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,440	5 206,542 945,000	23 117,048 4 195,800
24	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Ancore conexpand d12	buc	132,000	9,200 8,400	1 214,400 1 108,800
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti- contrasipci	m3	0,460	4 971,550 924,000	2 286,913 425,040
26	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite 1.5 m3	m2	300,000	37,050 19,740	11 115,000 5 922,000
27	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (rigle schinduri 1.15 m3)	m2	44,000	354,559 174,300	15 600,600 7 669,200
28		Lambriu Sofit	m2	44,000	118,630 0,000	5 219,720 0,000
29		Profil j sofit - 2 m.l./m.l.. Pазie Sofit	m	108,000	15,000 0,000	1 620,000 0,000
30	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Sortulet de mascare Profil J Sofit Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m	54,000	54,931 35,700	2 966,290 1 927,800
31	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,340	60,049 10,500	140,515 24,570

1	2	3	4	5	6	7
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,680	324,761 35,700	3 468,450 381,276
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Folie anticondens Material marunt=1,0300	m2	300,000	21,311 10,500	6 393,278 3 150,000
34	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Umbrela Material marunt=1,0500	m2	300,000	171,547 48,300	51 464,100 14 490,000
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 Material marunt=1,0300	m	54,000	213,601 12,600	11 534,481 680,400
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 Material marunt=1,0200	m	24,000	213,644 14,700	5 127,466 352,800
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - aplicativ parazapezi 47 buc*1.25	m	58,750	67,250 16,800	3 950,938 987,000
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>165 286,162 45 260,628</b>
		<b>5. Finisarea fatada</b>				
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	180,600	36,266 31,500	6 549,602 5 688,900
39	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Tehnoplex -50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	26,200	191,671 72,156	5 021,778 1 890,487
40	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren M25 5 cm	m2	141,900	191,671 72,156*	27 198,117 10 238,936

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
41	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren FS25 - 30 mm elemente decorative Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	20,200	128,871 72,156	2 603,204 1 457,551
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	168,100	16,258 5,040	2 732,945 847,224
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Tencuiala decorativa mozaic	m2	26,200	123,832 51,240	3 244,398 1 342,488
44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	141,900	102,281 51,240	14 513,674 7 270,956
		<b>Total Finisarea fatada Inclusiv salariu</b>				<b>61 863,718 28 736,542</b>
		<b>6. Usi</b>				
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv exterioara	m2	1,920	1 305,110 34,020	2 505,811 65,318
46	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF	m2	17,430	1 186,443 75,600	20 679,694 1 317,708
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,000	355,600 105,000	4 267,200 1 260,000
48	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	12,000	116,080 40,320	1 392,960 483,840
49	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000	883,460 82,320	1 766,920 164,640

1	2	3	4	5	6	7
50	CK18C	Montarea coltari	m	60,700	14,895 10,920	904,126 662,844
51	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,700	25,460 21,000	1 545,400 1 274,700
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	6,070	80,906 41,622	491,100 252,647
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Extra	m2	6,070	4,368 1,260	26,511 7,648
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,070	27,942 23,100	169,606 140,217
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica	m2	6,070	35,242 23,100	213,918 140,217
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>33 963,246 5 769,779</b>
		<b>7. Ferestre</b>				
56	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	7,880	1 296,972 30,660	10 220,140 241,601
57	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	15,760	1 254,843 23,520	19 776,327 370,675
58	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	13,100	54,430 3,780	713,033 49,518
59	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	13,100	82,250 16,800	1 077,475 220,080
60	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	45,900	43,075 35,280	1 977,161 1 619,352

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
61	CK18C	Montarea coltari	m	45,900	14,895 10,920	683,680 501,228
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	11,480	80,906 41,622	928,801 477,821
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Extra	m2	11,480	4,368 1,260	50,139 14,465
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,480	27,941 23,100	320,767 265,188
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica	m2	11,480	35,242 23,100	404,578 265,188
66	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime exterioare	m	45,900	25,456 21,000	1 168,450 963,900
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>37 320,551 4 989,016</b>
		<b>8. Finisari tavane</b>				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	136,000	251,975 92,400	34 268,600 12 566,400
68	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie hidro Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	28,000	142,280 80,220	3 983,850 2 246,160
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	3,610 1,260	101,080 35,280




1	2	3	4	5	6	7
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,000	80,481 64,260	2 253,454 1 799,280
71	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=-3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	-28,000	48,813 39,060	-1 366,764 -1 093,680
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,000	27,941 23,100	782,360 646,800
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	3,610 1,260	101,080 35,280
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica	m2	28,000	35,242 23,100	986,776 646,800
		<b>Total Finisari tavane Inclusiv salariu</b>				<b>41 110,436 16 882,320</b>
		<b>9. Finisarea pereti</b>				
75	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	469,200	68,862 50,400	32 310,285 23 647,680
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	127,200	12,880 5,880	1 638,336 747,936
77	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	127,200	243,420 102,900	30 963,024 13 088,880

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	342,000	3,610 1,260	1 234,620 430,920
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	342,000	67,443 51,240	23 065,506 17 524,080
80	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-342,000	26,652 20,160	-9 114,984 -6 894,720
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	342,000	27,941 23,100	9 555,973 7 900,200
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	342,000	3,610 1,260	1 234,620 430,920
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica	m2	342,000	35,242 23,100	12 052,764 7 900,200
		<b>Total Finisarea pereti Inclusiv salariu</b>				<b>102 940,144 64 776,096</b>
		<b>10. Pardoseli</b>				
		<b>10.1. Tip I</b>				
84	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (peatra sparta 4 cm)	100 m2	0,976	1 662,247 286,022	1 622,353 279,157
85	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 6 cm	m3	5,860	389,764 41,580	2 284,017 243,659

1	2	3	4	5	6	7
86	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	97,600	27,221 3,360	2 656,818 327,936
87	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	97,600	125,487 37,800	12 247,531 3 689,280
88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice thermobeton 350kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	4,880	1 351,246 222,600	6 594,080 1 086,288
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	97,600	54,900 29,400	5 358,251 2 869,440
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	97,600	18,563 10,080	1 811,785 983,808
91	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 12 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	97,600	258,829 65,100	25 261,723 6 353,760
		<b>Total Tip I Inclusiv salariu</b>				<b>57 836,558 15 833,328</b>
		<b>10.2. Tip II</b>				
92	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra	100 m2	0,384	1 662,250	638,304

1	2	3	4	5	6	7
		sparta (peatra sparta 4cm)			286,016	109,830
93	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 6 cm	m3	2,304	389,762 41,581	898,011 95,802
94	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	38,400	27,222 3,360	1 045,306 129,024
95	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	38,400	125,487 37,800	4 818,701 1 451,520
96	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice thermobeton 350kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,920	1 351,216 222,600	2 594,335 427,392
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,400	54,900 29,400	2 108,164 1 128,960
98	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	38,400	431,080 80,178	16 553,470 3 078,835
99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	34,560	59,397 21,000	2 052,747 725,760
		<b>Total Tip II Inclusiv salariu</b>				<b>30 709,038 7 147,123</b>
		<b>10.3. Tip III</b>				
100	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (peatra sparta 4cm)	100 m2	0,280	1 662,250 286,021	465,430 80,086
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 6 cm	m3	1,680	389,764 41,580	654,803 69,854
102	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald	m2	28,000	27,221	762,202

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum			3,360	94,080
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	28,000	125,487 37,800	3 513,636 1 058,400
104	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice thermobeton 350kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,400	1 351,201 222,600	1 891,681 311,640
105	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Aplicativ -Bipoli XPP-2 straturi Material marunt=1,0500	m2	28,000	128,930 28,560	3 610,040 799,680
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,000	54,900 29,400	1 537,203 823,200
107	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	28,000	431,080 80,178	12 070,240 2 244,984
108	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	25,200	59,397 21,000	1 496,795 529,200
		<b>Total Tip III Inclusiv salariu</b>				<b>26 002,030 6 011,124</b>
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>114 547,626 28 991,575</b>
		<b>11. Scara D-02. rampa de acces</b>				



1	2	3	4	5	6	7
109	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,250	130,200 130,200	162,750 162,750
110	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	46,500	16,937 1,260	787,566 58,590
111	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,150	73,626 50,400	231,922 158,760
112	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,500	1 093,013 161,700	2 732,533 404,250
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	54,900 29,400	549,001 294,000
114	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	10,000	18,563 10,080	-185,634 -100,800
115	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	10,000	529,252 161,910	5 292,520 1 619,100
116	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton,	m	8,000	1 042,229 37,800	8 337,832 302,400

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada de inox				
		<b>Total Scara D-02. rampa de acces Inclusiv salariu</b>				<b>17 908,490 2 899,050</b>
		<b>12. Consolidarea golului de usa pe axa B</b>				
117	RpCF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru	m3	1,350	185,110 111,300	249,899 150,255
118	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	8,000	16,751 7,140	134,010 57,120
119	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari Aplicativ doar manopera	buc	8,000	6,300 6,300	50,400 50,400
120		Ancora chimica tip Hilti	kg	0,650	20,000 0,000	13,000 0,000
121	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	11,600	14,097 4,200	163,528 48,720
122	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	52,300	14,188 4,116	742,042 215,267
123	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	5,520	71,174 50,400	392,881 278,208
124	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de	buc	2,000	51,900	103,800

1	2	3	4	5	6	7
		inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			18,900	37,800
125	RpCB04A1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	0,580	1 252,305 442,260	726,337 256,511
		<b>Total Consolidarea golului de usa pe axa B Inclusiv salariu</b>				<b>2 575,897 1 094,281</b>
		<b>13. Elevatia frontonului pe axa 1</b>				
126	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	8,000	16,751 7,140	134,010 57,120
127	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari Aplicativ doar manopera	buc	8,000	6,300 6,300	50,400 50,400
128		Ancora chimica tip Hilti	kg	0,650	20,000 0,000	13,000 0,000
129	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,960	1 720,562 226,800	1 651,740 217,728
130	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	19,200	14,097 4,200	270,666 80,640
131	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte,	kg	60,100	14,188 4,116	852,712 247,372



1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, grinzi etc.				
132	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,170	71,239 50,400	297,066 210,168
133	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2,000	51,900 18,900	103,800 37,800
134	RpCB04A1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	0,780	1 252,306 442,260	976,799 344,963
		<b>Total Elevatia frontonului pe axa 1</b>				<b>4 350,193</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 246,191</b>
		<b>14. Elevatia frontonului pe axa C</b>				
135	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	8,000	16,751 7,140	134,010 57,120
136	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari Aplicativ doar manopera	buc	8,000	6,300 6,300	50,400 50,400
137		Ancora chimica tip Hilti	kg	0,650	20,000 0,000	13,000 0,000
138	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	5,720	1 720,521 226,800	9 841,380 1 297,296
139	RpCD01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii	kg	12,000	14,097 4,200	169,166 50,400

1	2	3	4	5	6	7
		existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.				
140	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	33,800	14,188 4,116	479,562 139,121
141	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	10,720	71,185 50,400	763,098 540,288
142	RpCB04A1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	0,420	1 252,300 442,260	525,966 185,749
		<b>Total Elevatia frontonului pe axa C</b>				<b>11 976,582</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 320,374</b>
		<b>15. Canal de ventilare 1.2.3</b>				
143	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	12,000	8,900 8,400	106,800 100,800
144	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	326,110	25,674 8,820	8 372,491 2 876,290
145	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,330	313,339 108,361	103,402 35,759
146	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,330	496,718 261,239	163,917 86,209



1	2	3	4	5	6	7
147	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	13,030	66,227 19,656	862,935 256,116
148	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	30,300	147,885 42,000	4 480,916 1 272,600
149	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ -Profil din tabla de colt 0.56m	m	43,200	29,850 4,200	1 289,520 181,440
		<b>Total Canal de ventilare 1.2.3 Inclusiv salariu</b>				<b>15 379,981 4 809,214</b>
		<b>16. Placuta informativa</b>				
150	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat eliment de fixare a placutei distantier de inox	buc	4,000	9,620 4,620	38,480 18,480
151	RpCM24F	Inlocuirea pieselor speciale sau decorative, aplicativ- Placuta informativa 600x400 h	buc	1,000	517,909 17,640	517,909 17,640
		<b>Total Placuta informativa Inclusiv salariu</b>				<b>556,389 36,120</b>

		Прямые затраты	lei	680 540,89
		Asigurare sociala	22,50 %	54 393,50
		Total	100,00 +	734 934,39
		Cheltuieli de transport	5,00 %	21 558,11
		Total	100,00 +	756 492,50
		Cheltuielile de regie	10,00 %	75 649,25
		Total	100,00 +	832 141,75
		Beneficiu de deviz	3,00 %	24 964,25
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>857 106,00 241 748,91</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



