

IMSP Spitalul raional Criuleni

(denumirea obiectivului)

WmCiera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de izolare termica a peretilor cladirilor IMSP SR Criuleni

Valoarea de deviz 3 062 892,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	93,34	36,45	3 402,24
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 226,486	36,45	52 385,43
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 758,527	36,45	173 448,31
4.	7123010010200	Betonist	h-om	272,6395	36,45	9 937,71
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,9266	36,45	653,42
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3 196,0137	36,45	116 494,70
7.	7129020012800	Pavator	h-om	14,505	36,45	528,71
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,32	36,45	11,66
9.	7132010010900	Faianțar	h-om	769,725	36,45	28 056,48
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	210,78	36,45	7 682,93
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	14,775	36,45	538,55
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7 311,451	36,45	266 502,39
13.	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	12,0952	36,45	440,87
14.	7134050013250	Izolator	h-om	146,45	36,45	5 338,10
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52,06	36,45	1 897,59
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	146,566	36,45	5 342,33
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	430,536	36,45	15 693,04
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,9123	36,45	142,60
19.	7212030022700	Sudor	h-om	3,6469	36,45	132,93
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	172,24	36,45	6 278,15
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,7754	36,45	720,81
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,66	36,45	206,31
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,40	36,45	3 258,63
24.	7422010060100	Timplar	h-om	57,51	36,45	2 096,24
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,4227	36,45	1 509,86
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	636,5588	36,45	24 848,29
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 640,1761	36,45	59 784,42
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	94,1452	36,45	3 431,60
Total manopera						764,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,90		278,00
2.	1011825	Ulei de in natural	kg	6,10		152,57
3.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	369,77		1 368,15



4.	1019787	Chit de etansare	kg	10.77	20.00	215.40
5.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.236	1 500.00	354.00
6.	1212121212121	Apa	m3	0.0605	2.00	0.12
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	20.2745	245.00	4 967.25
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.012	165.00	1.98
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0175	165.00	2.89
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26.2996	165.00	5 084.41
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.125	165.00	20.63
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.95	165.00	156.75
13.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.2121	165.00	35.00
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12.6829	55.00	697.56
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.4235	3 300.00	1 397.22
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1.2705	3 300.00	4 192.32
17.	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm	m	10.605	23.00	243.91
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	1.2705	3 300.00	4 192.32
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 710.00	0.10	871.00
20.	2010237318750	Distantieri	buc	123.06	0.10	12.31
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.5082	1 200.00	609.84
22.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	91.77	840.00	77 086.80
23.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	596.505	0.40	238.60
24.	2141241	vozdusnii elapan	buc	70.00	23.00	1 610.00
25.	2320166200676	White spirit	kg	0.2961	25.00	7.40
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5.05	32.00	161.60
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.304	220.00	66.88
28.	2413217300010	Cleme	buc	114.24	12.00	1 370.88
29.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	10.6768	45.00	480.46
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	37.905	35.00	1 326.67
31.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3.276	35.00	114.66
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	101.08	35.00	3 537.80
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.9628	38.00	150.59
34.	24302261000001	Fuga	kg	140.913	22.00	3 100.09
35.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2.457	26.00	63.88
36.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	1 488.937	14.00	20 845.12
37.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	55.55	26.00	1 444.30
38.	2462106109872	Aracet tip E 50	kg	25.5025	30.00	765.08
39.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 368.40	2.20	3 010.48
40.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	15 626.72	2.20	34 378.78
41.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	19 187.879	2.00	38 375.76
42.	2513736621482	Banda izolanta	m	138.8667	1.20	166.64
43.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	141.6198	7.00	991.34
44.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	47.859	12.00	574.31
45.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	56.712	63.00	3 572.86
46.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3*	m2	369.7075	110.00	40 667.82
47.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*	m2	332.9637	165.00	54 939.01
48.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 350.2488	8.00	1 801.99
49.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0108	800.00	8.86
50.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18 000	13.00	216.00
51.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.8505	125.00	106.31



52.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	42,42	1,60	67,87
53.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	40,00	1,60	64,00
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 160,70	1,60	17 185,52
55.	26511221004022	Ciment M-400	kg	23,40	1,60	37,44
56.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	330,00	1,60	528,00
57.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1274	26,00	3,31
58.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	84,06	4,00	336,24
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,162	2,20	33,36
60.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 804,278	2,00	3 608,56
61.	26531021008311	Tink	kg	8 251,94	18,00	148 534,92
62.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	25,375	120,00	3 045,00
63.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	96,202	125,00	12 025,25
64.	2663102100000	Beton	m3	55,8587	720,00	40 218,19
65.	2664102100042	Mortar sintetic colorat tip MORSIN	kg	49,5903	1,60	79,34
66.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3822	720,00	275,18
67.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,3822	720,00	275,18
68.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	19,932	720,00	16 951,68
69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	378,27	2,40	907,85
70.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,054	720,00	38,88
71.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	359,205	145,00	52 084,72
72.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	128,105	4,00	512,42
73.	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	50,50	55,00	2 777,50
74.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	3 477,4765	150,00	521 621,47
75.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	4,2525	16,00	68,04
76.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	34,0515	125,00	4 256,44
77.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	9,7807	145,00	1 418,20
78.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	17,766	16,00	284,26
79.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,3402	45,00	15,31
80.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	239,904	45,00	10 795,68
81.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,9245	12,00	23,09
82.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	51,8855	12,00	622,63
83.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,028	12,00	0,34
84.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	9,6233	12,00	115,48
85.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	4,50	0,00
86.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	4,3551	16,00	69,68
87.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	55,60	128,00	7 116,80
88.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,42	16,00	6,72
89.	2811106301200	Elemente metalice	kg	214,20	16,00	3 427,20
90.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,00	312,00	936,00
91.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	298,00	16,00	4 768,00
92.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,51	1 300,00	4 563,00
93.	2873122004100	Plase sudate	kg	388,7389	12,00	4 664,87
94.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,7048	26,00	330,32
95.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4914	31,00	15,23
96.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,894		27,71
97.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0945		2,93
98.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,365		82
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	449,248		55
100.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	57,12		2
101.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	148,05		0,5
102.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,365		0,27
103.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,365		0,41



104.	2874125886734	Nituri POP	buc	148.05	0,10	14.80
105.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	30 562.398	0.40	12 224.96
106.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	57.12	24.00	1 370.88
107.	28752740000502	Cot burlan	buc	114.24	45.00	5 140.80
108.	28752740000503	Cot de capat	buc	57.12	45.00	2 570.40
109.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	57.12	45.00	2 570.40
110.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	76.545	12.00	918.54
111.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	27.00	4.00	108.00
112.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.50	0.00	0.00
113.	3424	Poliuretanii ghermetice	buc	127.93	22.00	2 814.46
114.	4011106202741	Energie electrica	kw	2.5673	2.00	5.13
115.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	42.0351	30.00	1 292.66
116.	4100126202818	Apa	m3	21.3704	30.00	641.11
117.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	1.077	10.00	10.77
118.	5009730	Jgheab metalic	buc	359.00	85.00	30 515.00
119.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	192.025	4.00	768.10
		Total materiale de constructii				1 279 644.6
						6

Utilaje de constructii:

1.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	21.54	150.00	3 231.00
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0702	150.00	10.53
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7.4046	150.00	1 110.69
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp. G=13.5 t (0.021t/m2)	h-ut	19 057.14	2.00	38 114.28
5.	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	5.05	49.00	247.45
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna. presiunea pina la 686 kPa (7atm). 2.2 m3/min	h-ut	3.7023	49.00	181.41
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	104.2337	49.00	5 107.45
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	16.3028	49.00	798.84
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0.0018 MN (0.18 tf)	h-ut	0.0233	49.00	1.14
10.	2922140007000	Macara	h-ut	13.3989	49.00	656.55
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	196.8323	25.00	4 920.81
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	10.7292	25.00	268.23
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53.2819	25.00	1 347.10
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0288	49.00	1.41
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	89.4709	15.00	1 342.06
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	21.04	15.00	315.60
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.81	15.00	12.15
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6.8063	15.00	120.15
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	21.5268	15.00	322.90
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.9598	15.00	104.40
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1.415	15.00	21.23
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.0315	150.00	4.72
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.3375	150.00	50.63
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4.6195	150.00	692.92
		Total utilaje de constructii				983.65

Total:

Cheltuieli directe	lei	
Asigurarea medicala si sociala (FI3) * 22.5 %	22.50 %	



Cheltuieli transport (P3) * 6 %	6,00 %	76 778,68
Beneficiu regie (P3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	143 045,60
Beneficiu deviz (P3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 1 %	1,00 %	25 271,39
Total P3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi	100,00 +	2 552 410,23
TVA (P3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi) * 20 %	20,00 %	510 482,05

Total deviz:

3 062 892,28

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de izolare termica a peretilor cladirilor IMSP SR Criuleni

Valoarea de deviz 3 062 892,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A Lucrari generale de constructie . Dmeloarea izolarea termica pereti				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	130,00	5,59 5,10	727,09 663,39
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	84,00	1,90 1,46	159,60 122,47
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	332,00	5,59 5,10	1 856,88 1 694,20
4	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	33,00	33,30 32,08	1 098,93 1 058,51
5	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	10,94 10,94	43,74 43,74
6	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	140,00	5,10 5,10	714,42 714,42
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	77,00	1,46 1,46	111,62 111,62
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	301,00	11,85	3566,85



1	2	3	4	5	6	7
					9.84	2 962.29
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1.33	151.50 143.98	201.49 191.49
Total Bloc A Lucrari generale de constructie . Demolarea izolarea termica pereti					8 509,73	
Incluziv salariu					7 562,77	
		2. Lucrarri generale de constructii.Demolare pereu si scari exterioare				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	98.50	14.39 10.94	1 417.91 1 077.10
11	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	28.00	6.20 6.20	173.50 173.50
12	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0.21	330.53 322.58	69.41 67.74
13	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	1.80	33.30 32.08	59.94 57.74
14	TR11AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	19.10	20.05 20.05	382.91 382.91
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	19.10	15.90 0.00	303.69 0.00
Total Lucrarri generale de constructii.Demolare pereu si scari exterioare					2 407,36	
Incluziv salariu					1 758,99	
		3. Lucrari generale de constructie.Demolarea termica soclu si subsol				
16	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	5.25		



1	2	3	4	5	6	7
		mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc			322.58	1 693.56
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24.00	11.83	283.96
					9.84	236.20
18	TR11AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren. in auto categoria 3	t	9.70	20.05	194.46
					20.05	194.46
19	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9.70	15.90	154.23
					0.00	0.00
Total Lucrari generale de constructie. Demolarea termica soclu si subsol						2 367,94
Incluziv salariu						2 124,21
4. Izolarea termica a socului						
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului). suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 26 kg/m3 Materiale marunte (cirpe. spuma)=1,01	m2	230.00	211.93	48 744.61
					62.62	14 402.85
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	230.00	261.17	60 069.68
					89.30	20 539.58
22	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0.045	5 235.91	235.62
					206.31	9.28
Total Izolarea termica a socului						109 049,90
Incluziv salariu						34 951,71
5. Izolarea termica a peretilor						
23	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la	m2	3.51	1 49	
					160.38	



1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie BP1 500*640	buc	1.00	331.02 18.23	331.02 18.23
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie BP1 500*850	buc	1.00	331.02 18.23	331.02 18.23
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie BP1 1100*700	buc	1.00	331.02 18.23	331.02 18.23
27	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala p=135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	2 011.00	279.79 84.20	562 652.66 169 325.19
28	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala p=135kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	189.70	326.47 106.54	61 930.50 20 211.27
29	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 200.70	10.38 4.37	22 852.07 9 625.86
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 200.70	86.08 44.47	189 434.06 97 862.93
31	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 557.40	38.87 27.34	99 404.61 69 912.92
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	130.00	126.10	162.67
33	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	84.00	125.17	105.27



1	2	3	4	5	6	7
34	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0.08	153.34 87.11	12.27 6.97
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.08	330.24 139.24	26.42 11.14
36	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida	m	140.00	108.34 9.48	15 168.02 1 326.78
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	189.70	61.08 44.47	11 587.63 8 435.77
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	189.70	6.54 1.09	1 241.30 207.44
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	189.70	38.99 20.05	7 396.31 3 803.01
40	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp BP 1150*150	kg	244.90	14.04 1.64	3 438.31 401.70
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	301.00	152.14 92.95	45 793.39 27 977.20
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	166.00	101.42 61.97	16 836.55 10 286.19
43	RpCE31A	Indeprtarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii Mat. marunte=1,05	m	57.00	17.71	1 009.53
44	RplzB01A	Finisarea peretilor interiori si exteriori pentru marirea rezistentei la uzura, mucegai si radiatii UV, cu mortar sintetic colorat tip MORSIN, aplicat pe suprafete brute din beton, BCA, beton	m2	13.11		



1	2	3	4	5	6	7
		armat cu fibre de sticla (BASF), zidarie de caramida tencuita brut executate cu un strat de 1 mm aplicat manual cu mistria de inox Materiale marunte (schela, dreptare, capre de sters, etc.) din val materialelor=1,04				
45	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T	m	57,00	109,27 58,32	6 228,53 3 324,24
Total Izolarea termica a paretilor						1 071 318,18
Incluziv salariu						426 803,11
6. Pereu scari exterioare						
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,30	394,13 36,09	4 453,62 407,77
47	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	7,91	930,68 164,03	7 361,70 1 297,44
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	4,44	930,68 164,03	4 132,23 728,27
49	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	4,00	92,35 2,9	11,66
50	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	25,00	174,30 21,72	15,11



1	2	3	4	5	6	7
51	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala p=135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	1,80	279,79 84,20	503,62 151,56
52	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	1,80	63,42 12,76	114,15 22,96
53	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	1,80	215,18 43,74	387,32 78,73
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,10	938,66 140,33	93,87 14,03
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,00	243,10 91,13	9 724,00 3 645,00
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,25	938,97 140,33	
57	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,62	14,41 1,93	720,38 97,79



1	2	3	4	5	6	7
58	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	63.70	57.84 41,55	3 684.28 2 646.93
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	63.70	10,38 4,37	661.46 278.62
60	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	63.70	86.08 44.47	5 483.23 2 832.68
61	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31.10	243.10 91.13	7 560.41 2 833.99
62	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0.21	17 876.50 1 458.00	3 754.07 306.18
63	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0.21	153.34 87.12	32.20 18.29
64	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.21	330.24 139.24	69.35 29.24
65	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	26.40	215.18 43.74	5 680.69 1 154.74
		Total Pereu scari exterioare				60 326,05
		Incluziv salariu				17 274,40
		7. Bloc B Lucrari generale de constructie. Demolarea izolarea termica pereti				



1	2	3	4	5	6	7
66	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	42.00	5.59 5.10	234.91 214.33
67	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	122.00	1.90 1.46	231.80 177.88
68	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	101.00	15.31 15.31	1 546.21 1 546.21
69	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	61.00	5.59 5.10	341.17 311.28
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14.00	15.31 15.31	214.33 214.33
71	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	90.00	6.30 5.10	567.27 459.27
72	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	79.00	5.10 5.10	403.14 403.14
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69.00	11.83 9.84	816.37 679.06
74	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1.55	20.05 20.05	31.07 31.07
75	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1.55	15.90 0.00	24.64 0.00
Total Bloc B Lucrari generale de constructie. Demolarea izolarea termica pereti						1 410.91
Incluziv salariu						
8. Demolarea izolarea termica soclu subsol						2030.56
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2.25	11.83 9.84	26.62 22.14



1	2	3	4	5	6	7
77	TR11AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren. in auto categoria 3	t	4.05	20.05 20.05	81.19 81.19
78	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4.05	15.90 0.00	64.39 0.00
Total Demolarea izolarea termica soclu subsol						172,21
Incluziv salariu						103,34
9. Izolarea termica socu						
79	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 26 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma) 1,01	m2	45.50	211.93 62.62	9 642.96 2 849.26
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	45.50	261.17 89.30	11 883.35 4 063.26
Total Izolarea termica socu						21 526,31
Incluziv salariu						6 912,52
10. Izolarea termica a peretilor						
81	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe grosimea peretilor interiori 3mm, grosime sticlopachet 32, grosime profil 70 mm	m2	0,42	940,33	
82	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2	91,35	909,51 37,30	83 083,49 3 407,62
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase	m	55,60	80,08	4 452,45




1	2	3	4	5	6	7
		plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1.02			13.12	729.58
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	55.60	145.23	8 074.79
					14.58	810.65
85		Позиция	buc	35,00	46.00	1 610.00
					0,00	0,00
86	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	122.00	39.51	4 820.40
					12.03	1 467.48
87	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0.12	153.32	18.40
					87.12	10.45
88	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.12	330.24	39.63
					139.24	16.71
89	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala p=135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.01	m2	458.00	279.79	128 142.68
					84.20	38 563.37
90	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.01	m2	40.50	326.47	13 221.86
					106.54	4 315.01
91	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	498.50	10.38	5 176.42
					4.37	
92	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	498.50	86.08	42 910.88
					44.47	
93	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	586.10	38.87	
					27.34	16 022.51
94	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn	m	79.00	108.34	8 559.10




1	2	3	4	5	6	7
		sau caramida			9,48	748.68
95	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	42,00	126,10	5 296,10
					12,76	535,82
96	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,05	153,33	7,67
					87,12	4,36
97	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,05	330,24	16,51
					139,24	6,96
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,00	61,08	3 848,29
					44,47	2 801,55
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,00	6,54	412,24
					1,09	68,89
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,00	38,99	2 456,34
					20,05	1 262,99
101	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	51,51	14,04	723,18
					1,64	84,49
102	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	69,00	152,14	10 497,49
					92,95	6 413,38
103	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,00	101,97	
					61,97	
104	RpCE31A	Indeprtarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii Mat. marunte=1,05	m	29,00	17,71	513,62
					8,38	243,12



1	2	3	4	5	6	7
105	RplzB01A	Finisarea peretilor interiori si exteriori pentru marirea rezistentei la uzura, mucegai si radiatii UV, cu mortar sintetic colorat tip MORSIN, aplicat pe suprafete brute din beton, BCA, beton armat cu fibre de sticla (BASF), zidarie de caramida tencuita brut executate cu un start de 1 mm aplicat manual cu mistria de inox Materiale marunte (schela, dreptare, capre de sters, etc.) din val materialelor=1,04	m2	6,70	27,91 24,42	186,99 163,62
106	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T	m	29,00	109,27 58,32	3 168,90 1 691,28
Total Izolarea termica a peretilor					353 252,88	
Incluziv salariu					105 474,18	
		11. Pereu				
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,48	394,13 36,09	977,43 89,49
108	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,75	930,69 164,03	1 628,71 287,04
Total Pereu					2 696,14	
Incluziv salariu					654	
		12. Bloc C Demolare Izolarea termica pareti				
109	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	52,00	5,59 5,10	290,84 265,36
110	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP	m	140,00	5,10	714,42



1	2	3	4	5	6	7
		sau IP-PVC). cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor			5,10	714,42
111	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	10,94	21,87
					10,94	21,87
112	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	8,10	33,30	269,74
					32,08	259,82
113	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,28	151,50	193,92
					143,98	184,29
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	112,00	11,83	1 325,13
					9,84	1 102,25
Total Bloc C Demolare Izolarea termica paretii						2 815,91
Incluziv salariu						2 548,00
		13. Demolarea izolarea termica la soclu				
115	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	5,10	330,53	1 685,72
					322,58	1 645,17
116	TR11AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,18	20,05	184,04
					20,05	184,04
117	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,18	15,90	145,97
					0,00	0,00
Total Demolarea izolarea termica la soclu						2 015,72
Incluziv salariu						1 829,21
		14. Izolarea termica la soclu				
118	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 26 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.01	m2	66,60	62,62	4 170,57
						114,74



1	2	3	4	5	6	7
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	66.60	261.17 89.30	17 394.09 5 947.55
120		Позиция	buc	127.93	22.00 0.00	2 814.46 0.00
Total Izolarea termica la soclu						34 323.29
Incluziv salariu						10 118.11
15. Izolarea termica a peretilor						
121	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala p=135kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.01	m2	747.00	279.79 84.20	209 001.26 62 897.03
122	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.01	m2	77.90	326.47 106.54	25 431.65 8 299.73
123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	824.90	10.38 4.37	8 565.76 3 608.11
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	824.90	86.08 44.45	71 006.57 38 851.18
125	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 091.42	38.8 20.34	42 475.8 836.55
126	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt= 1.02	m	52.00	126.10 12.76	6 557.07 663.39
127	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau	kg	92.00	39.51	3 635.06



1	2	3	4	5	6	7
		balcoane, exclusiv mina curenta			12.03	1 106.62
128	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0.09	153.30	13.80
					87.12	7.84
129	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.09	330.24	29.72
					139.24	12.53
130	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida	m	140.00	108.34	15 168.02
					9.48	1 326.78
131	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1.05	m2	8.10	355.07	2 876.06
					41.92	339.53
132	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0.08	153.34	12.27
					87.11	6.97
133	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.08	330.24	26.42
					139.24	11.14
134	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	88.48	14.04	1 242.23
					1.64	145.13
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=1.50 Коэффициент к материалам=1.50 Коэффициент к машинам=1.50	m2	112.00	152.14	17 039.40
					92.95	
136	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64.00	101.42	
					61.97	
137	RpCE31A	Indepartarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii Mat. marunte=1.05	m	15.00	17.71	265.67
					8.38	125.75



1	2	3	4	5	6	7
138	RpIzB01A	Finisarea peretilor interiori si exteriori pentru marirea rezistentei la uzura, mucegai si radiatii UV, cu mortar sintetic colorat tip MORSIN, aplicat pe suprafete brute din beton, BCA, beton armat cu fibre de sticla (BASF), zidarie de caramida tencuita brut executate cu un strat de 1 mm aplicat manual cu mistria de inox Materiale marunte (schela, dreptare, capre de sters, etc.) din val materialelor=1,04	m2	3,45	27,91 24,42	96,29 84,25
139	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T	m	15,00	109,27 58,32	1 639,09 874,80
Total Izolarea termica a peretior						411 520,21
Incluziv salariu						160 404,66
16. Pereu.Scari exterioare						
140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,85	394,13 36,09	1 517,38 138,93
141	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	38,50	930,68 164,03	35 831,35 6 314,96
142	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,30	243,40 91,43	5 432,30 2 032,30
Total Pereu.Scari exterioare						42 769,87
Incluziv salariu						8 485,98
Cheltuieli directe			lei		2 129 392,60	



Asigurarea medicala si sociala (II3) * 22,5 %	22,50 %	177 921,97
Cheltuieli transport (II3) * 6 %	6,00 %	76 778,68
Beneficiu regie (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	143 045,60
Beneficiu deviz (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 1 %	1,00 %	25 271,39
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi	100,00 +	2 552 410,23
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi) * 20 %	20,00 %	510 482,05
Total deviz:		3 062 892,28
Incluziv salariu		790 764,30

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

